



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
RESUMO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO
Setor: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Serviço:	Ano: 2025
Orçamento: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM ABSORVIDO PELO BUEIRO EXISTENTE	Rodovia: BR – 232
Trecho: KM 18,5 – BR 232	Extensão: 0,03km
BDI: 23,89% (Geral) e 17,51% (Diferenciado)	Data Base: Outubro/2025 Preço Total: R\$ 3.282.266,54

RESUMO DO ORÇAMENTO - ONERADO

Referência	Descrição	%	Preço (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,67%	218.962,06
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	1,48%	48.627,07
3	DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES	91,85%	3.014.677,41
TOTAL GERAL:		100,00%	3.282.266,54

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO

Setor: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Service:

Ano: 2025

Orcamento: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM ABSORVIDO PELO BUEIRO EXISTENTE Rodovia: BR – 232

Trecho: KM 18,5 – BR 232

Extensão: 0,03km

BDI: 23.89% (Geral) e 17.51% (Diferenciado)

Data Base: Outubro/2025

Preço Total: R\$	3.282.266,54
------------------	--------------

RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO - ONERADO

RELATÓRIO SINTÉTICO DO ORÇAMENTO - GERADO											
Item	Código	Código Aux.	Fonte	Descrição Completa	Unid.	Qtde	Custo Unitário	BDI (%)	Preço Unitário	Preço Total	
001				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						218.962,06	
001.001	CPU0005	CPU0005	Apropriada	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	un	1,00	176.739,09	23,89	218.962,06	218.962,06	
002				INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA						48.627,07	
002.001	CPU0004	CPU0004	Apropriada	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	un	1,00	39.250,20	23,89	48.627,07	48.627,07	
003				DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES						3.014.677,41	
003.001	1917680	C19706	DNIT PE 10/2025	DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - DMT 0 A 50 M (EXECUÇÃO DO CANAL PROJETADO)	m³	8.502,82	2,96	23,89	3,67	31.205,34	
003.002	1917680	C19706	DNIT PE 10/2025	DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - DMT 0 A 50 M (LIMPEZA DE VALA CANAL EXISTENTE ATÉ O RIO DUAS UNAS)	m³	2.342,40	2,96	23,89	3,67	8.596,60	
003.003	4915713	C49015	DNIT PE 10/2025	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	m³	209,22	71,02	23,89	87,99	18.409,26	
003.004	4800400	C48087	DNIT PE 10/2025	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	m²	3.020,00	5,52	23,89	6,84	20.656,80	
003.005	CPU0003	CPU0003	Apropriada	REMOÇÃO, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CONSIDERADO EXCEDENTE DA ESCAVAÇÃO COM DMT 22,10 KM(PISTA BOTA FORA)	m³	11.054,44	40,70	23,89	50,42	557.364,86	
003.006	CPU0002	CPU0002	Apropriada	DESTINAÇÃO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DO BUEIRO - CTR	t	17.687,10	30,00	17,51	35,25	623.470,27	
003.007	4413905	C44072	DNIT PE 10/2025	HIDROSSEMEADURA	m²	3.020,00	6,38	23,89	7,90	23.858,00	
003.008	0605575	C06467	DNIT PE 10/2025	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M	m	108,00	9.336,93	23,89	11.567,52	1.249.292,16	
003.009	CPU0001	CPU0001	Apropriada	BOCA DE BTM 2,0M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,00	194.456,42	23,89	240.912,06	481.824,12	
									TOTAL GERAL		3.282.266,54