

Obra
REFORMA DA UBS DO POVOADO GUEDES

Bancos
SINAPI - 11/2024 -
Sergipe
SBC - 01/2025 - Sergipe
SICRO3 - 10/2024 -
Sergipe
ORSE - 11/2024 - Sergipe

B.D.I.
24,93%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	REFORMA DA UBS DO POVOADO GUEDES	100,00% 329.126,33	21,52% 70.842,43	35,11% 115.549,20
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 11.551,79	20,00% 2.310,36	20,00% 2.310,36
1.1.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	100,00% 11.551,79	20,00% 2.310,36	20,00% 2.310,36
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	100,00% 5.471,21	100,00% 5.471,21	
1.2.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	100,00% 2.840,09	100,00% 2.840,09	
1.2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	100,00% 2.631,12	100,00% 2.631,12	
1.3	ÁREA EXTERNA	100,00% 171.849,44	34,18% 58.739,86	48,07% 82.611,78
1.3.1	Cobertura	100,00% 36.320,68	100,00% 36.320,68	
1.3.1.1	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	100,00% 28.515,00	100,00% 28.515,00	
1.3.1.2	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	100,00% 1.488,00	100,00% 1.488,00	
1.3.1.3	Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telhado	100,00% 3.758,40	100,00% 3.758,40	
1.3.1.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	100,00% 1.364,00	100,00% 1.364,00	
1.3.1.5	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 7,0cm	100,00% 1.195,28	100,00% 1.195,28	
1.3.2	Portões, grades e cobertura do estacionamento	100,00% 22.419,18	100,00% 22.419,18	
1.3.2.1	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 1"	100,00% 1.390,60	100,00% 1.390,60	
1.3.2.2	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	100,00% 1.356,10	100,00% 1.356,10	
1.3.2.3	Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	100,00% 1.069,00	100,00% 1.069,00	
1.3.2.4	Trilho em barra de ferro 3/4"	100,00% 521,00	100,00% 521,00	
1.3.2.5	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	100,00% 488,00	100,00% 488,00	
1.3.2.6	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	100,00% 3.222,50	100,00% 3.222,50	
1.3.2.7	Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar - Rev 02	100,00% 714,50	100,00% 714,50	
1.3.2.8	Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietileno de alta densidade, para cobertura de estacionamento	100,00% 3.776,92	100,00% 3.776,92	
1.3.2.9	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"	100,00% 4.540,20	100,00% 4.540,20	
1.3.2.10	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	100,00% 521,28	100,00% 521,28	
1.3.2.11	Chapa aço grossa preta 3/8"(9,53mm) 74,48 kg/m2	100,00% 248,51	100,00% 248,51	
1.3.2.12	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25mpa	100,00% 1.245,96	100,00% 1.245,96	
1.3.2.13	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	100,00% 181,81	100,00% 181,81	
1.3.2.14	Pedreiro	100,00% 528,48	100,00% 528,48	
1.3.2.15	Ajudante	100,00% 1.563,60	100,00% 1.563,60	
1.3.2.16	SOLDADOR (HORISTA)	100,00% 1.050,72	100,00% 1.050,72	
1.3.3	Fachada e muro	100,00% 30.497,80		
1.3.3.1	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	100,00% 3.572,80		
1.3.3.2	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	100,00% 6.030,00		

Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27

1.3.3.3	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	100,00%		
		9.310,00		
1.3.3.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	100,00%		
		11.585,00		
1.3.4	Climatização e redimensionamento da rede elétrica	100,00%		100,00%
		82.611,78		82.611,78
1.3.4.1	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	100,00%		100,00%
		5.027,44		5.027,44
1.3.4.2	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S	100,00%		100,00%
		39.822,09		39.822,09
1.3.4.3	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm	100,00%		100,00%
		2.878,92		2.878,92
1.3.4.4	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	100,00%		100,00%
		565,40		565,40
1.3.4.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%		100,00%
		1.533,84		1.533,84
1.3.4.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%		100,00%
		2.604,80		2.604,80
1.3.4.7	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	100,00%		100,00%
		5.432,68		5.432,68
1.3.4.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	100,00%		100,00%
		852,72		852,72
1.3.4.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	100,00%		100,00%
		100,98		100,98
1.3.4.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	100,00%		100,00%
		86,02		86,02
1.3.4.11	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm	100,00%		100,00%
		4.067,85		4.067,85
1.3.4.12	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	100,00%		100,00%
		2.613,60		2.613,60
1.3.4.13	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	100,00%		100,00%
		37,84		37,84
1.3.4.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	100,00%		100,00%
		393,40		393,40
1.3.4.15	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR 34 DISJUNTORES 100A COMPLETO	100,00%		100,00%
		4.728,92		4.728,92
1.3.4.16	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	100,00%		100,00%
		174,08		174,08
1.3.4.17	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	100,00%		100,00%
		5.600,00		5.600,00
1.3.4.18	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	100,00%		100,00%
		1.290,30		1.290,30
1.3.4.19	CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC TERMOTECNICA DE D30x30MM D	100,00%		100,00%
		241,56		241,56
1.3.4.20	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	100,00%		100,00%
		462,01		462,01
1.3.4.21	POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 200DAN TIPO C14	100,00%		100,00%
		3.025,79		3.025,79
1.3.4.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	100,00%		100,00%
		319,50		319,50
1.3.4.23	ARMACAO PRESSBOW COM ISOLADOR E ROLDANA	100,00%		100,00%
		189,24		189,24
1.3.4.24	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c	100,00%		100,00%
		562,80		562,80
1.4	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO HIDROSSANITÁRIA GERAL	100,00%	100,00%	
		4.321,00	4.321,00	
1.4.1	Revisão de ponto de água tipo 3	100,00%	100,00%	
		1.988,00	1.988,00	
1.4.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	100,00%	100,00%	
		1.648,40	1.648,40	
1.4.3	Fornecimento de Torneira de Bóia DECA, acabamento Bruto, DN 2"	100,00%	100,00%	
		212,19	212,19	
1.4.4	Limpeza de reservatório	100,00%	100,00%	
		15,61	15,61	
1.4.5	Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato	100,00%	100,00%	
		456,80	456,80	
1.5	AMBIENTES INTERNOS	100,00%		23,87%
		128.282,84		30.627,06
1.5.1	Adminsitração	100,00%		24,72%
		5.473,79		1.352,85

Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27

1.5.1.1	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	100,00%	414,51	100,00%	414,51
1.5.1.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00%	20,49	100,00%	20,49
1.5.1.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00%	917,85	100,00%	917,85
1.5.1.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00%	793,20		
1.5.1.5	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00%	231,60		
1.5.1.6	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00%	212,52		
1.5.1.7	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00%	446,34		
1.5.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%	20,50		
1.5.1.9	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00%	194,28		
1.5.1.10	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00%	263,33		
1.5.1.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00%	1.959,17		
1.5.2	Dispensa de medicamentos	100,00%	4.258,74		43,07%
1.5.2.1	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	100,00%	680,98		1.834,42
1.5.2.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00%	33,67		680,98
1.5.2.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00%	1.119,77		33,67
1.5.2.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00%	967,70		1.119,77
1.5.2.5	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00%	231,60		
1.5.2.6	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00%	349,14		
1.5.2.7	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00%	446,34		
1.5.2.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%	20,50		
1.5.2.9	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00%	145,71		
1.5.2.10	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00%	263,33		
1.5.2.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00%	0,00		
1.5.3	Estocagem	100,00%	5.379,86		25,75%
1.5.3.1	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	100,00%	436,71		1.385,32
1.5.3.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00%	21,59		436,71
1.5.3.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00%	927,02		21,59
1.5.3.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00%	801,13		927,02
1.5.3.5	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00%	231,60		
1.5.3.6	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00%	223,90		
1.5.3.7	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00%	446,34		

Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27

1.5.3.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.3.9	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 48,57		
1.5.3.10	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.3.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 1.959,17		
1.5.4	Recepção posterior	100,00% 7.952,09		53,83% 4.280,60
1.5.4.1	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00% 108,33		100,00% 108,33
1.5.4.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 1.835,70		100,00% 1.835,70
1.5.4.3	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00% 1.586,40		
1.5.4.4	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 231,60		
1.5.4.5	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 1.123,32		
1.5.4.6	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 446,34		
1.5.4.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.4.8	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.4.9	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	100,00% 145,58		100,00% 145,58
1.5.4.10	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	100,00% 2.190,99		100,00% 2.190,99
1.5.4.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 0,00		
1.5.5	Copa	100,00% 4.587,39		20,36% 934,00
1.5.5.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 397,73		100,00% 397,73
1.5.5.2	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 231,60		
1.5.5.3	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 446,34		
1.5.5.4	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 201,13		
1.5.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.5.6	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 145,71		
1.5.5.7	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.5.8	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	100,00% 463,48		100,00% 463,48
1.5.5.9	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	100,00% 72,79		100,00% 72,79
1.5.5.10	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	100,00% 30,12		
1.5.5.11	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	100,00% 123,29		
1.5.5.12	Sifão para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	100,00% 63,70		
1.5.5.13	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	100,00% 168,50		
1.5.5.14	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 1.959,17		
1.5.6	Enfermagem e WC	100,00% 11.085,03		15,20% 1.685,47
1.5.6.1	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	100,00% 740,20		100,00% 740,20

Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27

1.5.6.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00%	36,60	100,00%	36,60
1.5.6.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00%	908,67	100,00%	908,67
1.5.6.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00%	785,26		
1.5.6.5	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00%	231,60		
1.5.6.6	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00%	379,50		
1.5.6.7	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00%	892,68		
1.5.6.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%	41,00		
1.5.6.9	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00%	242,85		
1.5.6.10	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00%	526,66		
1.5.6.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00%	3.918,34		
1.5.6.12	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, DECA ou similar, inclusive assento DECA AP61 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	100,00%	2.381,67		
1.5.7	DML	100,00%	4.073.49		16,50%
1.5.7.1	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	100,00%	214,65		671.98
1.5.7.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00%	10,61		100,00%
1.5.7.3	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00%	231,60		214.65
1.5.7.4	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00%	110,05		100,00%
1.5.7.5	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00%	446,34		10,61
1.5.7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%	20,50		
1.5.7.7	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00%	48,57		
1.5.7.8	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00%	263,33		
1.5.7.9	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00%	1.959,17		
1.5.7.10	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00%	26,90		
1.5.7.11	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	100,00%	51,04		
1.5.7.12	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00%	227,04		
1.5.7.13	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	100,00%	446,72		100,00%
1.5.7.14	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	100,00%	16,97		446,72
1.5.8	Sala de curativo	100,00%	6.690.16		30,42%
1.5.8.1	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	100,00%	305,33		2.035.28
1.5.8.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00%	30,19		100,00%
1.5.8.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00%	1.064,70		30,19
1.5.8.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00%	920,11		100,00%

Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27

1.5.8.5	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 231,60		
1.5.8.6	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 313,08		
1.5.8.7	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 446,34		
1.5.8.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.8.9	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 145,71		
1.5.8.10	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.8.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 1.959,17		
1.5.8.12	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	100,00% 123,29		
1.5.8.13	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	100,00% 63,70		
1.5.8.14	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	100,00% 168,05		
1.5.8.15	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	100,00% 364,60		100,00% 364,60
1.5.8.16	VIDRO LISO INCOLOR 5mm ENGAVETADO COM MASSA	100,00% 270,46		100,00% 270,46
1.5.9	Sala de Lavagem	100,00% 3.517,84		33,43% 1.175,85
1.5.9.1	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	100,00% 347,89		100,00% 347,89
1.5.9.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00% 17,20		100,00% 17,20
1.5.9.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 810,76		100,00% 810,76
1.5.9.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00% 700,66		
1.5.9.5	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 231,60		
1.5.9.6	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 178,36		
1.5.9.7	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 446,34		
1.5.9.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.9.9	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 145,71		
1.5.9.10	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.9.11	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	100,00% 123,29		
1.5.9.12	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	100,00% 63,70		
1.5.9.13	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	100,00% 168,50		
1.5.10	Corredor de circulação	100,00% 6.636,72		51,79% 3.437,23
1.5.10.1	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	100,00% 1.591,43		100,00% 1.591,43
1.5.10.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00% 78,69		100,00% 78,69
1.5.10.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 1.621,53		100,00% 1.621,53
1.5.10.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00% 1.401,32		
1.5.10.5	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 815,92		
1.5.10.6	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 892,68		

Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27

1.5.10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 41,00		
1.5.10.8	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 48,57		
1.5.10.9	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	100,00% 145,58		100,00% 145,58
1.5.11	Esterilização	100,00% 5.736,53		31,83% 1.826,21
1.5.11.1	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	100,00% 347,89		100,00% 347,89
1.5.11.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00% 17,20		100,00% 17,20
1.5.11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 826,06		100,00% 826,06
1.5.11.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00% 713,88		
1.5.11.5	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 231,60		
1.5.11.6	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 178,36		
1.5.11.7	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 446,34		
1.5.11.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.11.9	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 97,14		
1.5.11.10	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.11.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 1.959,17		
1.5.11.12	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	100,00% 364,60		100,00% 364,60
1.5.11.13	VIDRO LISO INCOLOR 5mm ENGAVETADO COM MASSA	100,00% 270,46		100,00% 270,46
1.5.12	Sala de procedimentos	100,00% 6.657,66		29,41% 1.957,76
1.5.12.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 1.101,42		100,00% 1.101,42
1.5.12.2	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00% 951,84		
1.5.12.3	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 231,60		
1.5.12.4	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 326,37		
1.5.12.5	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 446,34		
1.5.12.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.12.7	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 145,71		
1.5.12.8	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.12.9	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 1.959,17		
1.5.12.10	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	100,00% 783,55		100,00% 783,55
1.5.12.11	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	100,00% 72,79		100,00% 72,79
1.5.12.12	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	100,00% 123,29		
1.5.12.13	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	100,00% 63,70		
1.5.12.14	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	100,00% 168,05		

Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27

1.5.13	Odontologia	100,00%		44,39%
		7.812,88		3.468,34
1.5.13.1	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	100,00%		100,00%
		856,04		856,04
1.5.13.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00%		100,00%
		42,32		42,32
1.5.13.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00%		100,00%
		2.569,98		2.569,98
1.5.13.4	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00%		
		231,60		
1.5.13.5	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00%		
		442,11		
1.5.13.6	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00%		
		892,68		
1.5.13.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%		
		20,50		
1.5.13.8	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00%		
		145,71		
1.5.13.9	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00%		
		263,33		
1.5.13.10	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00%		
		1.959,17		
1.5.13.11	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00%		
		13,45		
1.5.13.12	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar	100,00%		
		20,95		
1.5.13.13	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	100,00%		
		123,29		
1.5.13.14	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	100,00%		
		63,70		
1.5.13.15	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	100,00%		
		168,05		
1.5.14	WC Masculino PNE (Recepção principal)	100,00%		3,39%
		6.882,82		233,04
1.5.14.1	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	100,00%		100,00%
		222,06		222,06
1.5.14.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00%		100,00%
		10,98		10,98
1.5.14.3	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00%		
		231,60		
1.5.14.4	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00%		
		113,85		
1.5.14.5	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00%		
		446,34		
1.5.14.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%		
		20,50		
1.5.14.7	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00%		
		263,33		
1.5.14.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00%		
		13,45		
1.5.14.9	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar	100,00%		
		20,95		
1.5.14.10	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, DECA ou similar, inclusive assento DECA AP61 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	100,00%		
		2.381,67		
1.5.14.11	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	100,00%		
		34,80		
1.5.14.12	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	100,00%		
		16,97		
1.5.14.13	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00%		
		2.275,59		
1.5.14.14	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	100,00%		
		830,73		
1.5.15	WC Feminino PNE (Recepção principal)	100,00%		
		6.721,22		
1.5.15.1	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00%		
		275,72		
1.5.15.2	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00%		
		141,17		
1.5.15.3	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00%		
		446,34		

Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27

1.5.15.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.15.5	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.15.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00% 13,45		
1.5.15.7	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar	100,00% 20,95		
1.5.15.8	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, DECA ou similar, inclusive assento DECA AP61 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	100,00% 2.381,67		
1.5.15.9	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	100,00% 34,80		
1.5.15.10	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	100,00% 16,97		
1.5.15.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 2.275,59		
1.5.15.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	100,00% 830,73		
1.5.16	WC Funcionários PNE	100,00% 6.636,97		
1.5.16.1	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 275,72		
1.5.16.2	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 56,92		
1.5.16.3	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 446,34		
1.5.16.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.16.5	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.16.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00% 13,45		
1.5.16.7	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar	100,00% 20,95		
1.5.16.8	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, DECA ou similar, inclusive assento DECA AP61 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	100,00% 2.381,67		
1.5.16.9	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	100,00% 34,80		
1.5.16.10	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	100,00% 16,97		
1.5.16.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 2.275,59		
1.5.16.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	100,00% 830,73		
1.5.17	Consultório 02	100,00% 6.949,44		12,79% 888,65
1.5.17.1	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	100,00% 846,78		100,00% 846,78
1.5.17.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00% 41,87		100,00% 41,87
1.5.17.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 1.275,81		
1.5.17.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00% 1.102,54		
1.5.17.5	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 231,60		
1.5.17.6	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 434,14		
1.5.17.7	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 446,34		
1.5.17.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.17.9	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 48,57		
1.5.17.10	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		

Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27

1.5.17.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 1.959,17		
1.5.17.12	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00% 13,45		
1.5.17.13	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	100,00% 25,52		
1.5.17.14	TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT	100,00% 239,82		
1.5.18	Sala de Vacina	100,00% 6.382,26		27,44% 1.751,10
1.5.18.1	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	100,00% 636,57		100,00% 636,57
1.5.18.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00% 31,47		100,00% 31,47
1.5.18.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 1.083,06		100,00% 1.083,06
1.5.18.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00% 935,97		
1.5.18.5	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 231,60		
1.5.18.6	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 326,37		
1.5.18.7	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 446,34		
1.5.18.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.18.9	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 97,14		
1.5.18.10	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.18.11	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 1.959,17		
1.5.18.12	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00% 13,45		
1.5.18.13	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar	100,00% 20,95		
1.5.18.14	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	100,00% 286,22		
1.5.18.15	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	100,00% 30,12		
1.5.19	Consultório 01	100,00% 5.943,48		
1.5.19.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 1.138,13		
1.5.19.2	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00% 983,56		
1.5.19.3	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 231,60		
1.5.19.4	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 434,52		
1.5.19.5	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 446,34		
1.5.19.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 20,50		
1.5.19.7	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 145,71		
1.5.19.8	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	100,00% 263,33		
1.5.19.9	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 1.959,17		
1.5.19.10	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00% 13,45		
1.5.19.11	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar	100,00% 20,95		

Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27

1.5.19.12	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	100,00% 286,22		
1.5.20	Recepção principal	100,00% 8.904,47		19,19% <u>1.708,96</u>
1.5.20.1	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	100,00% 1.628,44		100,00% 1.628,44
1.5.20.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00% 80,52		100,00% 80,52
1.5.20.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	100,00% 1.407,37		
1.5.20.4	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	100,00% 1.216,24		
1.5.20.5	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	100,00% 231,60		
1.5.20.6	Polimento de piso de alta resistência (existente)	100,00% 834,90		
1.5.20.7	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	100,00% 1.339,02		
1.5.20.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 61,50		
1.5.20.9	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	100,00% 145,71		
1.5.20.10	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	100,00% 1.959,17		
1.6	LIMPEZA E DEMOBILIZAÇÃO	100,00% 7.650,05		
1.6.1	Limpeza geral	100,00% 700,80		
1.6.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100,00% 222,60		
1.6.3	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	100,00% 224,00		
1.6.4	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	100,00% 2.840,09		
1.6.5	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	100,00% 3.662,56		

Porcentagem	21,52%	35,11%
Custo	70.842,42	115.549,19
Porcentagem Acumulado	21,52%	56,63%
Custo Acumulado	70.842,42	186.391,61

JEAN MUNIZ MOURA JUNIOR
Supervisor/Coordenador

Não Desonerado:

Horista: 112,54%

Mensalista: 70,11%

100,00%	30.497,80
100,00%	3.572,80
100,00%	6.030,00

[illegible]

100,00% 793,20		
100,00% 231,60		
	100,00% 212,52	
	100,00% 446,34	
	100,00% 20,50	
	100,00% 194,28	
100,00% 263,33		
100,00% 1.959,17		
34,34% 1.462.63	22,58% 961.69	
100,00% 967,70		
100,00% 231,60		
	100,00% 349.14	
	100,00% 446,34	
	100,00% 20,50	
	100,00% 145,71	
100,00% 263,33		
100,00% 0,00		
60,51% 3.255.23	13,74% 739,31	
100,00% 801,13		
100,00% 231,60		
	100,00% 223.90	
	100,00% 446,34	

	100,00%	
	20,50	
	100,00%	
	48,57	
100,00%		
263,33		
100,00%		
1.959,17		
26,17%	20,00%	
2.081.33	1.590.16	
100,00%		
1.586,40		
100,00%		
231,60		
	100,00%	
	1.123.32	
	100,00%	
	446,34	
	100,00%	
	20,50	
100,00%		
263,33		
100,00%		
0,00		
53,50%	26,14%	
2.454.10	1.199.29	
100,00%		
231,60		
	100,00%	
	446,34	
	100,00%	
	201.13	
	100,00%	
	20,50	
	100,00%	
	145,71	
100,00%		
263,33		
	100,00%	
	30,12	
	100,00%	
	123,29	
	100,00%	
	63,70	
	100,00%	
	168,50	
100,00%		
1.959,17		
49,27%	35,52%	
5.461.86	3.937.70	

100,00% 785,26		
100,00% 231,60		
	100,00% 379,50	
	100,00% 892,68	
	100,00% 41,00	
	100,00% 242,85	
100,00% 526,66		
100,00% 3.918,34		
	100,00% 2.381,67	
60,25% 2.454,10	23,26% 947,41	
100,00% 231,60		
	100,00% 110,05	
	100,00% 446,34	
	100,00% 20,50	
	100,00% 48,57	
100,00% 263,33		
100,00% 1.959,17		
	100,00% 26,90	
	100,00% 51,04	
	100,00% 227,04	
	100,00% 16,97	
50,44% 3.374,21	19,14% 1.280,67	
100,00% 920,11		

100,00% 231,60		
	100,00% 313,08	
	100,00% 446,34	
	100,00% 20,50	
	100,00% 145,71	
100,00% 263,33		
100,00% 1.959,17		
	100,00% 123,29	
	100,00% 63,70	
	100,00% 168,05	
33,99% 1.195,59	32,59% 1.146,40	
100,00% 700,66		
100,00% 231,60		
	100,00% 178,36	
	100,00% 446,34	
	100,00% 20,50	
	100,00% 145,71	
100,00% 263,33		
	100,00% 123,29	
	100,00% 63,70	
	100,00% 168,50	
21,11% 1.401,32	27,09% 1.798,17	
100,00% 1.401,32		
	100,00% 815,92	
	100,00% 892,68	

	100,00% 41,00	
	100,00% 48,57	
55,22% 3.167,98	12,94% 742,34	
100,00% 713,88		
100,00% 231,60		
	100,00% 178,36	
	100,00% 446,34	
	100,00% 20,50	
	100,00% 97,14	
100,00% 263,33		
100,00% 1.959,17		
51,16% 3.405.94	19,44% 1.293.96	
100,00% 951,84		
100,00% 231,60		
	100,00% 326,37	
	100,00% 446,34	
	100,00% 20,50	
	100,00% 145,71	
100,00% 263,33		
100,00% 1.959,17		
	100,00% 123,29	
	100,00% 63,70	
	100,00% 168,05	

31,41%	24,20%	
2.454,10	1.890,44	
100,00%		
231,60		
	100,00%	
	442,11	
	100,00%	
	892,68	
	100,00%	
	20,50	
	100,00%	
	145,71	
100,00%		
263,33		
100,00%		
1.959,17		
	100,00%	
	13,45	
	100,00%	
	20,95	
	100,00%	
	123,29	
	100,00%	
	63,70	
	100,00%	
	168,05	
40,25%	56,36%	
2.770,52	3.879,26	
100,00%		
231,60		
	100,00%	
	113,85	
	100,00%	
	446,34	
	100,00%	
	20,50	
100,00%		
263,33		
	100,00%	
	13,45	
	100,00%	
	20,95	
	100,00%	
	2.381,67	
	100,00%	
	34,80	
	100,00%	
	16,97	
100,00%		
2.275,59		
	100,00%	
	830,73	
41,88%	58,12%	
2.814,64	3.906,58	
100,00%		
275,72		
	100,00%	
	141,17	
	100,00%	
	446,34	

	100,00%	
	20,50	
100,00%		
263,33		
	100,00%	
	13,45	
	100,00%	
	20,95	
	100,00%	
	2.381,67	
	100,00%	
	34,80	
	100,00%	
	16,97	
100,00%		
2.275,59		
	100,00%	
	830,73	
42,41%	57,59%	
2.814,64	3.822,33	
100,00%		
275,72		
	100,00%	
	56,92	
	100,00%	
	446,34	
	100,00%	
	20,50	
100,00%		
263,33		
	100,00%	
	13,45	
	100,00%	
	20,95	
	100,00%	
	2.381,67	
	100,00%	
	34,80	
	100,00%	
	16,97	
100,00%		
2.275,59		
	100,00%	
	830,73	
51,18%	36,03%	
3.556,64	2.504,15	
	100,00%	
	1.275,81	
100,00%		
1.102,54		
100,00%		
231,60		
	100,00%	
	434,14	
	100,00%	
	446,34	
	100,00%	
	20,50	
	100,00%	
	48,57	
100,00%		
263,33		

100,00%		
1.959,17		
	100,00%	
	13,45	
	100,00%	
	25,52	
	100,00%	
	239,82	
53,12%	19,45%	
3.390.07	1.241.09	
100,00%		
935,97		
100,00%		
231,60		
	100,00%	
	326,37	
	100,00%	
	446,34	
	100,00%	
	20,50	
	100,00%	
	97,14	
100,00%		
263,33		
100,00%		
1.959,17		
	100,00%	
	13,45	
	100,00%	
	20,95	
	100,00%	
	286,22	
	100,00%	
	30,12	
57,84%	42,16%	
3.437.66	2.505.82	
	100,00%	
	1.138,13	
100,00%		
983,56		
100,00%		
231,60		
	100,00%	
	434,52	
	100,00%	
	446,34	
	100,00%	
	20,50	
	100,00%	
	145,71	
100,00%		
263,33		
100,00%		
1.959,17		
	100,00%	
	13,45	
	100,00%	
	20,95	

	100,00%	
	286,22	
38,26%	42,55%	
3.407,01	3.788,50	
	100,00%	
	1.407,37	
100,00%		
1.216,24		
100,00%		
231,60		
	100,00%	
	834,90	
	100,00%	
	1.339,02	
	100,00%	
	61,50	
	100,00%	
	145,71	
100,00%		
1.959,17		
		100,00%
		7.650,05
		100,00%
		700,80
		100,00%
		222,60
		100,00%
		224,00
		100,00%
		2.840,09
		100,00%
		3.662,56
18,2%	12,87%	12,29%
59.917,22	42.359,26	40.458,20
74,84%	87,71%	100,0%
246.308,83	288.668,09	329.126,33