

RUA PEDRO ANDRADE

13.54"S
34'29.11"O

[illegible]



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov 01-26 (N DES.)	PROPRIETÁRIO / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)				APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA UBS		
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)	MUNICÍPIO / UF BREJINHO DE NAZARÉ/TO			BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

RECURSO


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						8.684,85
1.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	253,94	24,69	BDI 1	30,50	7.745,17
1.1.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	268,48	2,83	BDI 1	3,50	939,68
1.2.			PISO INTERNO E RODAPÉ EMBUTIDO						45.106,10
1.2.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	253,94	120,67	BDI 1	149,08	37.857,38
1.2.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	268,48	12,64	BDI 1	15,62	4.193,66
1.2.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	20,80	118,85	BDI 1	146,83	3.054,06
1.3.			COBERTURA EMBARQUE E DESEMBARQUE						7.587,83
1.3.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023_PS	M2	27,83	55,13	BDI 1	68,11	1.895,50
1.3.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	7,48	54,04	BDI 1	66,76	499,36
1.3.3.	ORSE	09957	Reforma Cobertura de Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12,7mm, d=1/2"	UN	3,00	1.401,16	BDI 1	1.730,99	5.192,97
1.4.			ESQUADRIA JANELAS						4.592,87
1.4.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	2,60	495,48	BDI 1	612,12	1.591,51
1.4.2.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	2.380,90	BDI 1	2.941,36	2.941,36
1.5.			ILUMINAÇÃO						3.654,72
1.5.1.	ORSE	13671	Luminária plafon de sobropor em LED 30x30 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	UN	32,00	92,45	BDI 1	114,21	3.654,72

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Assinatura

Nº TransfereGOV/PROponente / TOMADOR

0/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA BASE

01-26 (N DES.)

LOCALIDADE SINAPI

PALMAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA UBS

MUNICÍPIO / UF

BREJINHO DE NAZARÉ/TO

BDI 1

23,54%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BREJINHO DE NAZARÉ/TO
Local

DANILO RODRIGUES
ANDRADE:02055834150
Assinado de forma digital por DANILO RODRIGUES ANDRADE:02055834150
Dados: 2026.03.09 10:23:55 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: DANILO RODRIGUES ANDRADE
CREA/CAU: 320356/D-TO
ART/RTT: 0

segunda-feira, 9 de março de 2026
Data

