

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 00008/DETRAN/2024	Responsável DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO DETRAN-AP, CIRETRANS E AGÊNCIAS DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 24/12/2024 - 12:00	Fim Envio Propostas 15/01/2025 - 08:29	Pregoeiro PREGOEIRO 17
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	00017705	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622	1 - Metro cúbicos	63	60,53	3.813,39
LOTE 001	00018287	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97632	1 - Metro	500	2,93	1.465,00
LOTE 001	00036786	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_02/2024 - SINAPI: 97634	1 - Metro quadrado	375	6,93	2.598,75
LOTE 001	00036787	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_02/2024 - SINAPI: 97635	1 - Metro quadrado	1.500	18,16	27.240,00
LOTE 001	00036788	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_02/2024 - SINAPI: 97640	1 - Metro quadrado	500	2,04	1.020,00
LOTE 001	00022220	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642	1 - Metro quadrado	1.125	2,93	3.296,25
LOTE 001	00018290	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97644	1 - Metro quadrado	74	10,25	758,50
LOTE 001	00018292	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97645	1 - Metro quadrado	66	26,51	1.749,66
LOTE 001	00017355	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647	1 - Metro quadrado	1.300	3,81	4.953,00
LOTE 001	00018277	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650	1 - Metro quadrado	800	8,24	6.592,00
LOTE 001	00018700	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97663	1 - Unidade	30	13,55	406,50
LOTE 001	00036789	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_02/2024 - SINAPI: 97662	1 - Metro	100	0,58	58,00
LOTE 001	00018338	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97661	1 - Metro	2.900	0,78	2.262,00
LOTE 001	00018339	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97660	1 - Unidade	120	0,74	88,80
LOTE 001	00018340	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97665	1 - Unidade	125	1,99	248,75
LOTE 001	00036790	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_02/2024 - SINAPI: 103329	1 - Metro quadrado	216	109,33	23.615,28

LOTE 001	00036791	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_02/2024 - SINAPI: 102255	1 - Metro quadrado	2	1.269,32	2.538,64
LOTE 001	00036792	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_02/2024 - SINAPI: 96361	1 - Metro quadrado	360	207,11	74.559,60
LOTE 001	00018312	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - SINAPI: 87878	1 - Metro quadrado	300	6,16	1.848,00
LOTE 001	00018314	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - SINAPI: 87530	1 - Metro quadrado	300	52,38	15.714,00
LOTE 001	00036793	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_02/2024 - SINAPI: 87531	1 - Metro quadrado	135	45,51	6.143,85
LOTE 001	00036795	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2024 - SINAPI: 87271	1 - Metro quadrado	270	107,64	29.062,80
LOTE 001	00018167	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI: 88485	1 - Metro quadrado	4.934	3,89	19.193,26
LOTE 001	00017786	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - SINAPI: 88484	1 - Metro quadrado	3.200	4,95	15.840,00
LOTE 001	00018166	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI: 88497	1 - Metro quadrado	4.934	19,15	94.486,10
LOTE 001	00023843	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. AF_06/2014 - SINAPI: 88496	1 - Metro quadrado	3.200	34,33	109.856,00
LOTE 001	00036796	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_02/2024 - SINAPI: 95622	1 - Metro quadrado	8.134	18,74	152.431,16
LOTE 001	00036797	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_02/2024 - SINAPI: 100720	1 - Metro quadrado	4.750	11,20	53.200,00
LOTE 001	00036798	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_02/2024 - SINAPI: 100726	1 - Metro quadrado	4.750	29,24	138.890,00
LOTE 001	00036799	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. (MURO). AF_02/2024 - SINAPI: 104641	1 - Metro quadrado	4.400	10,40	45.760,00
LOTE 001	00036800	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_02/2024 - SINAPI: 102492	1 - Metro quadrado	1.000	29,14	29.140,00
LOTE 001	00036801	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_02/2024 - SINAPI: 100717	1 - Metro quadrado	4.750	10,69	50.777,50
LOTE 001	00036802	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_02/2024 - SINAPI: 98557	1 - Metro quadrado	818	74,41	60.867,38
LOTE 001	00036803	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO ALTA RESISTÊNCIA. AF_02/2024 - SINAPI: COMPOSIÇÃO	1 - Metro quadrado	800	26,25	21.000,00
LOTE 001	00017815	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341	1 - Metro quadrado	8	815,81	6.526,48
LOTE 001	00036804	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_02/2024 - SINAPI: 102182	1 - Metro quadrado	9	950,35	8.553,15
LOTE 001	00036805	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_02/2024 - SINAPI: 102180	1 - Metro quadrado	16	686,89	10.990,24
LOTE 001	00036806	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 90821	1 - Unidade	36	401,48	14.453,28

LOTE 001	00036807	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 90822	1 - Unidade	6	432,38	2.594,28
LOTE 001	00036808	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 90823	1 - Unidade	6	539,39	3.236,34
LOTE 001	00036809	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 90806	1 - Unidade	48	407,83	19.575,84
LOTE 001	00036810	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 100659	1 - Metro	235	10,77	2.530,95
LOTE 001	00017822	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 - SINAPI: 100701	1 - Metro quadrado	17	755,14	12.837,38
LOTE 001	00017197	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO POR PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - SINAPI: 94573	1 - Metro quadrado	44	487,59	21.453,96
LOTE 001	00036812	GRADIL EM METALON GALVANIZADO DE 1,80M FORMADO POR METALON 40X20MM GALVANIZADO HORIZONTAIS E METALON 20X20MM VERTICAIS A CADA 10CM. AF_02/2024 - SINAPI: COMPOSIÇÃO	1 - Metro quadrado	189	483,74	91.426,86
LOTE 001	00017292	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SINAPI: 90830	1 - Unidade	100	253,28	25.328,00
LOTE 001	00017322	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - SINAPI: 84886	1 - Unidade	3	1.428,84	4.286,52
LOTE 001	00036862	MOLA HIDRÁULICA AÉREA, PARA PORTAS DE ATÉ 950 MM E PESO DE ATÉ 65 KG. AF_02/2024 - SINAPI: COMPOSIÇÃO	1 - Unidade	6	330,79	1.984,74
LOTE 001	00017317	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 - SINAPI: 92539	1 - Metro quadrado	800	60,58	48.464,00
LOTE 001	00022244	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580	1 - Metro quadrado	1.125	52,70	59.287,50
LOTE 001	00018343	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210	1 - Metro quadrado	800	58,93	47.144,00
LOTE 001	00018342	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213	1 - Metro quadrado	1.125	86,33	97.121,25
LOTE 001	00036813	TELHAMENTO COM CHAPA POLICARBONATO E= 4MM COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUINDO IÇAMENTO. AF_02/2024 - SINAPI: COMPOSIÇÃO 02	1 - Metro quadrado	560	201,81	113.013,60
LOTE 001	00018423	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229	1 - Metro	100	222,31	22.231,00
LOTE 001	00036814	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 96114	1 - Metro quadrado	540	102,80	55.512,00
LOTE 001	00031286	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	1 - Metro	320	3,58	1.145,60
LOTE 001	00036815	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 96116	1 - Metro quadrado	225	79,50	17.887,50
LOTE 001	00022256	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 SINAPI: 92394	1 - Metro quadrado	1.100	117,68	129.448,00
LOTE 001	00036817	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2024 - SINAPI: 104152	1 - Metro quadrado	120	140,63	16.875,60
		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE				

LOTE 001	00017083	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 - SINAPI: 89171	1 - Metro quadrado	120	84,71	10.165,20
LOTE 001	00017782	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 - SINAPI: 88648	1 - Metro	500	11,14	5.570,00
LOTE 001	00017769	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 - SINAPI: 98679	1 - Metro quadrado	300	50,68	15.204,00
LOTE 001	00036818	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_02/2024 - SINAPI: 104626	1 - Metro cúbicos	27	1.190,71	32.149,17
LOTE 001	00018096	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 SINAPE: 87263	1 - Metro quadrado	120	240,68	28.881,60
LOTE 001	00017287	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - SINAPI: 88650	1 - Metro	140	25,66	3.592,40
LOTE 001	00036819	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA /ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_02/2024 - SINAPI: 101859	1 - Metro quadrado	1.000	36,56	36.560,00
LOTE 001	00032267	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1 - Metro	400	78,40	31.360,00
LOTE 001	00036820	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_02/2024 - SINAPI: 94287	1 - Metro	200	60,16	12.032,00
LOTE 001	00034113	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	1 - Unidade	69	526,10	36.300,90
LOTE 001	00034139	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1 - Unidade	3	409,99	1.229,97
LOTE 001	00036821	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). AF_02/2024 - SINAPI: insumo (00037559)	1 - Unidade	35	60,30	2.110,50
LOTE 001	00036822	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 97599	1 - Unidade	30	33,80	1.014,00
LOTE 001	00017987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91926	1 - Metro	4.000	5,85	23.400,00
LOTE 001	00017992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91928	1 - Metro	1.200	9,11	10.932,00
LOTE 001	00017994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91930	1 - Metro	400	12,76	5.104,00
LOTE 001	00017978	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91932	1 - Metro	400	23,05	9.220,00
LOTE 001	00036823	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 101564	1 - Metro	400	79,21	31.684,00
LOTE 001	00017180	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91953	1 - Unidade	30	37,60	1.128,00
LOTE 001	00017182	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91959	1 - Unidade	40	57,63	2.305,20
LOTE	00018572	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	1 - Unidade	40	43,99	1.759,60

001		INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91996				
LOTE 001	00018574	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91997	1 - Unidade	30	47,18	1.415,40
LOTE 001	00017178	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 92023	1 - Unidade	30	63,95	1.918,50
LOTE 001	00018577	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 92004	1 - Unidade	40	70,39	2.815,60
LOTE 001	00036824	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. AF_02/2024 - SINAPI: insumo (00038091)	1 - Unidade	50	3,54	177,00
LOTE 001	00017635	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI: 93653	1 - Unidade	20	16,03	320,60
LOTE 001	00018557	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI: 93656	1 - Unidade	25	18,28	457,00
LOTE 001	00018549	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI: 93660	1 - Unidade	20	78,88	1.577,60
LOTE 001	00018553	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI: 93664	1 - Unidade	40	87,05	3.482,00
LOTE 001	00018567	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI: 93673	1 - Unidade	5	129,99	649,95
LOTE 001	00036825	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 97610	1 - Unidade	40	21,86	874,40
LOTE 001	00036826	LÂMPADA COMPACTA DE LED 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 97611	1 - Unidade	50	31,11	1.555,50
LOTE 001	00017189	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - SINAPI: 97612	1 - Unidade	50	33,94	1.697,00
LOTE 001	00036827	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 100902	1 - Unidade	300	32,33	9.699,00
LOTE 001	00036828	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 100903	1 - Unidade	650	38,31	24.901,50
LOTE 001	00036829	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 100906	1 - Unidade	30	431,23	12.936,90
LOTE 001	00032744	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1 - Unidade	20	590,45	11.809,00
LOTE 001	00033142	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1 - Unidade	20	52,46	1.049,20
LOTE 001	00036830	MÃO DE OBRA SERVIÇO ELÉTRICO. AF_02/2024 - SINAPI: COMPOSIÇÃO 003	1 - Hora	960	58,78	56.428,80
LOTE 001	00034236	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	1 - Unidade	2	2.279,31	4.558,62
LOTE 001	00036831	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: COMPOSIÇÃO 004	1 - Unidade	2	6.928,80	13.857,60
LOTE 001	00036832	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A /250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 102137	1 - Unidade	4	97,44	389,76
LOTE 001	00022294	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	1 - Unidade	15	156,45	2.346,75

		POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO e FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94792				
LOTE 001	00017308	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 - SINAPI: 89987	1 - Unidade	6	128,29	769,74
LOTE 001	00018447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89355	1 - Metro	24	22,26	534,24
LOTE 001	00017140	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89356	1 - Metro	24	25,66	615,84
LOTE 001	00017142	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89357	1 - Metro	24	35,45	850,80
LOTE 001	00017660	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI: 89711	1 - Metro	24	22,96	551,04
LOTE 001	00017663	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI: 89712	1 - Metro	12	29,03	348,36
LOTE 001	00017669	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI: 89713	1 - Metro	24	36,11	866,64
LOTE 001	00017614	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI: 89714	1 - Metro	60	40,40	2.424,00
LOTE 001	00036833	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_02/2024 - SINAPI: 92106	1 - Hora trabalhada	48	436,75	20.964,00
LOTE 001	00036834	MÃO DE OBRA SERVIÇO HIDROSSANITÁRIA. AF_02/2024 - SINAPI: COMPOSIÇÃO 03	1 - Hora	960	53,74	51.590,40
LOTE 001	00017136	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI: 86915	1 - Unidade	45	274,33	12.344,85
LOTE 001	00017135	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI: 86914	1 - Unidade	6	186,06	1.116,36
LOTE 001	00017095	TORNEIRA CROMADA TUBO M ₂ VEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI: 86909	1 - Unidade	6	246,80	1.480,80
LOTE 001	00017160	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI: 86932	1 - Unidade	12	680,15	8.161,80
LOTE 001	00036835	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 100858	1 - Unidade	5	971,08	4.855,40
LOTE 001	00036836	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA COLORIDA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES *50X 35" CM (L X C). AF_02/2024 - SINAPI: insumo (00020270)	1 - Unidade	12	135,60	1.627,20
LOTE 001	00017952	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 - SINAPI: 95544	1 - Unidade	30	71,18	2.135,40
LOTE 001	00017131	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 - SINAPI: 95547	1 - Unidade	10	99,43	994,30
LOTE 001	00036837	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 e SINAPI: 100849	1 - Unidade	50	54,60	2.730,00
LOTE 001	00017984	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 SINAPI: 86882	1 - Unidade	30	28,94	868,20
LOTE 001	00036838	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 86880	1 - Unidade	30	34,49	1.034,70

LOTE 001	00036861	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITARIO. AF_02/2024 - SINAPI: insumo (006138)	1 - Unidade	30	15,43	462,90
LOTE 001	00017179	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - SINAPI: 85005	1 - Metro quadrado	5	1.075,00	5.375,00
LOTE 001	00036863	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 86885	1 - Unidade	30	15,11	453,30
LOTE 001	00036839	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024 - SINAPI: 98294	1 - Metro	1.200	6,05	7.260,00
LOTE 001	00036840	CONECTOR / TOMADA FÊMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS. AF_02/2024 - SINAPI: insumo (0003960)	1 - Unidade	75	13,70	1.027,50
LOTE 001	00036841	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS. AF_02/2024 - SINAPI: insumo (0039602)	1 - Unidade	75	1,45	108,75
LOTE 001	00036842	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +SUPORTE + MÓDULO). AF_02/2024 - SINAPI: insumo (0038083)	1 - Unidade	75	52,18	3.913,50
LOTE 001	00036843	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ. AF_02/2024 - SINAPI: insumo (0039351)	1 - Unidade	75	6,14	460,50
LOTE 001	00036864	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Canaleta Pvc 50 X 20 X 2000 Mm Com Dupla Face 62093df. AF_02/2024 - SINAPI: COMPOSIÇÃO 005	1 - Metro	150	43,09	6.463,50
LOTE 001	00026052	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11 /2017	1 - Metro	720	20,41	14.695,20
LOTE 001	00033384	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0.80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1 - Metro cúbicos	240	11,54	2.769,60
LOTE 001	00036844	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2024 - SINAPI: 93589	1 - Transporte por Quilometro	2.400	3,44	8.256,00
LOTE 001	00036845	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA COMPOSTA POR HASTE DE ALUMÍNIO DE UM METRO COM SEIS ISOLADORES, PLACAS DE ADVERTÊNCIA, SIRENE, CENTRAL ELÉTRICA E FIO DE AÇO INOX. AF_02 /2024 - SINAPI: COMPOSIÇÃO 006	1 - Metro	300	59,61	17.883,00