

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS

Novo posto de Saúde no município de Simão Dias

Avenida Construtor João Antonio de Santana Centro

Simão Dias-SE CNPJ : 11.634.081/0001-06

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Posto de Saúde no município de Simão Dias				427.307,42	87,95
01.01	Serviços Preliminares				17.716,39	4,16
01.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	171,36	6,04	1.035,01	0,26
01.01.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	480,37	5.764,44	1,35
01.01.003	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	52,40	5,73	300,25	0,07
01.01.004	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	322,03	3.864,36	0,90
01.01.005	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	171,36	0,17	29,13	0,01
01.01.006	Execução de linhas de referência em gabarito ou cavalete. af_03/2024	m	70,40	0,67	47,17	0,01
01.01.007	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m - 2 utilizações. af_03/2024	m	70,40	94,83	6.676,03	1,56
01.02	Fundação/ Estruturas				77.113,45	18,06
01.02.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	33,60	15,12	508,03	0,12
01.02.002	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	23,41	31,98	748,65	0,18
01.02.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	20,46	3.084,48	63.108,46	14,77
01.02.004	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	49,14	245,03	12.040,77	2,82
01.02.005	Lona plástica preta	m2	98,27	7,20	707,54	0,17
01.03	Vedação				129.721,77	30,34
01.03.001	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	41,60	401,08	16.684,93	3,90
01.03.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	632,67	10,14	6.415,27	1,50
01.03.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	632,67	9,27	5.864,85	1,37
01.03.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	632,67	42,71	27.021,34	6,32
01.03.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	318,36	21,59	6.873,39	1,61
01.03.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01	m2	537,18	22,69	12.188,61	2,85
01.03.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	13,44	26,65	358,18	0,08
01.03.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	537,18	27,10	14.557,58	3,41
01.03.009	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	91,44	94,57	8.647,48	2,02
01.03.010	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	318,36	24,05	7.656,56	1,79
01.03.011	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	318,36	73,67	23.453,58	5,49
01.04	Piso/ Revestimento				48.463,20	11,34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS

Novo posto de Saúde no município de Simão Dias

Avenida Construtor João Antonio de Santana Centro

Simão Dias-SE CNPJ : 11.634.081/0001-06

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	98,27	36,57	3.593,73	0,84
01.04.002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 6cm. af_07/2021	m2	98,27	228,45	22.449,78	5,25
01.04.003	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	un	2,00	986,07	1.972,14	0,46
01.04.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	100,27	88,12	8.835,79	2,07
01.04.005	Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm	m	9,20	165,88	1.526,10	0,36
01.04.006	Peitoril marmorite, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	12,00	158,61	1.903,32	0,45
01.04.007	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	69,56	117,63	8.182,34	1,91
01.05	Esquadrias				24.817,16	5,81
01.05.001	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	2,52	564,18	1.421,73	0,33
01.05.002	Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	26,16	41,53	1.086,42	0,25
01.05.003	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	1,68	496,84	834,69	0,20
01.05.004	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	2,94	859,07	2.525,67	0,59
01.05.005	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m2	11,49	365,37	4.198,10	0,98
01.05.006	Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro	m2	0,80	693,21	554,57	0,13
01.05.007	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	11,99	306,27	3.672,18	0,86
01.05.008	Batente simples (caixilho) em madeira lei 1ª qualid., 7 x 3,5cm, p/portas até 1,00x2,50m	un	10,00	182,09	1.820,90	0,43
01.05.009	Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados)	cj	10,00	292,31	2.923,10	0,68
01.05.010	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	6,00	880,68	5.284,08	1,24
01.05.011	Contraverga pré-fabricada, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	12,00	41,31	495,72	0,12
01.06	Cobertura				58.844,80	13,76
01.06.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	114,59	68,53	7.852,85	1,84
01.06.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	114,59	99,61	11.414,31	2,67
01.06.003	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m2	1,62	947,29	1.534,61	0,36
01.06.004	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	114,59	86,48	9.909,74	2,32
01.06.005	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	114,59	73,94	8.472,78	1,98
01.06.006	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 100cm	m	17,90	318,62	5.703,30	1,33
01.06.007	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	m	45,60	183,12	8.350,27	1,95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS

Novo posto de Saúde no município de Simão Dias

Avenida Construtor João Antonio de Santana Centro

Simão Dias-SE CNPJ : 11.634.081/0001-06

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.008	Fabricação e instalação de pontalotes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	114,59	31,22	3.577,50	0,84
01.06.009	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	42,00	48,32	2.029,44	0,47
01.07	Acessórios				18.703,94	4,38
01.07.001	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	un	2,00	560,30	1.120,60	0,26
01.07.002	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	3,00	103,30	309,90	0,07
01.07.003	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1,00	1.334,54	1.334,54	0,31
01.07.004	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,00	3.207,47	3.207,47	0,75
01.07.005	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6,00	274,51	1.647,06	0,39
01.07.006	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	5,00	365,93	1.829,65	0,43
01.07.007	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	4,00	2.313,68	9.254,72	2,17
01.08	Incêndio				1.284,04	0,30
01.08.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	3,00	268,01	804,03	0,19
01.08.002	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	12,00	31,28	375,36	0,09
01.08.003	Placa de sinalizacão, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	5,00	20,93	104,65	0,02
01.09	Vegetação				737,44	0,17
01.09.001	Planta - Dionella (Dianella tasmanica), fornecimento e plantio	un	22,00	33,52	737,44	0,17
01.10	Reservatório				24.336,64	5,69
01.10.001	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 2000 litros	un	1,00	1.034,61	1.034,61	0,24
01.10.002	Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d'água elevada de 2000 litros. af_03/2024	un	1,00	10.927,88	10.927,88	2,56
01.10.003	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	213,09	213,09	0,05
01.10.004	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1 1/4" (deca ou similar)	un	1,00	152,50	152,50	0,04
01.10.005	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	14,45	14,45	0,00
01.10.006	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	1,00	106,99	106,99	0,03
01.10.007	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	1.122,84	1.122,84	0,26
01.10.008	Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	128,40	128,40	0,03
01.10.009	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	67,63	67,63	0,02
01.10.010	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1,00	4.117,61	4.117,61	0,96
01.10.011		m3	10,00	108,65	1.086,50	0,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS
Avenida Construtor João Antonio de Santana Centro
Simão Dias-SE CNPJ : 11.634.081/0001-06

Novo posto de Saúde no município de Simão Dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00147

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m					
01.10.012	Tubo pvc rígido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm	m	20,00	57,36	1.147,20	0,27
01.10.013	Luva pvc BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	2,00	79,34	158,68	0,04
01.10.014	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	32,50	47,97	1.559,03	0,36
01.10.015	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	32,50	73,67	2.394,28	0,56
01.10.016	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	104,95	104,95	0,02
01.11	Hidraulica/ Esgoto				25.568,59	5,99
01.11.001	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	9,00	156,81	1.411,29	0,33
01.11.002	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	8,00	71,55	572,40	0,13
01.11.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00	136,12	408,36	0,10
01.11.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	8,00	148,80	1.190,40	0,28
01.11.005	Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,00 x 2,00 x 2,30m	un	1,00	20.293,22	20.293,22	4,75
01.11.006	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1,00	1.692,92	1.692,92	0,40
02	Instalações Eletricas				58.519,08	12,05
02.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				32.623,50	55,76
02.01.001	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	36,00	98,51	3.546,36	6,07
02.01.002	Luminária tipo arandela foco duplo em aluminio escovado, cor branco, ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/127v	un	2,00	222,43	444,86	0,76
02.01.003	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	2,00	86,11	172,22	0,29
02.01.004	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	36,00	191,98	6.911,28	11,81
02.01.005	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	1,00	124,31	124,31	0,21
02.01.006	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_09/2023	un	52,00	6,75	351,00	0,60
02.01.007	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	52,00	11,98	622,96	1,06
02.01.008	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	28,56	57,12	0,10
02.01.009	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	11,00	24,73	272,03	0,46
02.01.010	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	1,00	110,68	110,68	0,19
02.01.011	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	27,00	35,94	970,38	1,66
02.01.012	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	4,00	38,10	152,40	0,26
02.01.013	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	15,00	10,44	156,60	0,27
02.01.014	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	262,00	11,08	2.902,96	4,96
02.01.015	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	650,00	10,41	6.766,50	11,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS

Novo posto de Saúde no município de Simão Dias

Avenida Construtor João Antonio de Santana Centro

Simão Dias-SE CNPJ : 11.634.081/0001-06

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.016	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	413,00	9,17	3.787,21	6,47
02.01.017	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	60,00	22,99	1.379,40	2,36
02.01.018	Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm ² e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). af_07/2020	un	1,00	1.627,64	1.627,64	2,78
02.01.019	Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm ² - TEL-5021	un	1,00	63,57	63,57	0,11
02.01.020	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	6,00	14,03	84,18	0,14
02.01.021	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	14,84	14,84	0,03
02.01.022	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	67,86	271,44	0,46
02.01.023	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	69,42	69,42	0,12
02.01.024	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	106,60	106,60	0,18
02.01.025	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA	un	1,00	255,28	255,28	0,44
02.01.026	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4,00	95,87	383,48	0,66
02.01.027	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1.018,78	1.018,78	1,74
02.02	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO				5.358,78	9,15
02.02.001	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	m	35,00	36,00	1.260,00	2,15
02.02.002	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	35,00	76,78	2.687,30	4,59
02.02.003	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm ² , 450/750v - fornecimento e instalação	M	40,00	21,79	871,60	1,49
02.02.004	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	40,00	9,14	365,60	0,62
02.02.005	Exaustor Mega18, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00	174,28	174,28	0,30
02.03	Equipe dirigente				20.536,80	35,09
02.03.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	82,36	9.883,20	16,89
02.03.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	60,00	177,56	10.653,60	18,20
Importa o presente orçamento em : (quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>			485.826,50	