

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUTAÍ - GO****CNPJ Nº 01.763.622/0001-34****OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLIMENTO E RESINA EM PISO DE GRANITINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO CÂNDIDO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ-GO**DATA BASE:** GOINFRA -TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T259 - JUNHO/2024 -**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIMNAÇÃO	UNID	QUANT.	BDI	VALOR DO SERVIÇO			
							SEM BDI	COM BDI	TOTAL	
1.0	PISO							R\$	65.178,12	
1.1	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	50,00	20,00%	R\$ 14,71	R\$ 17,65	R\$ 882,60	
1.2	GOINFRA	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	M2	50,00	20,00%	R\$ 75,52	R\$ 90,62	R\$ 4.531,20	
1.3	GOINFRA	1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA /CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	M2	1.014,95	20,00%	R\$ 3,15	R\$ 3,78	R\$ 3.836,51	
1.4	GOINFRA	2226	RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA ACRILÍCA (2 DEMAOS)	M2	1.014,95	20,00%	R\$ 45,92	R\$ 55,10	R\$ 55.927,80	
2.0	LIMPEZA							R\$	4.871,76	
2.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	1.014,95	20,00%	R\$ 4,00	R\$ 4,80	R\$ 4.871,76	
TOTAL:								R\$	70.049,88	

Leandro Barbosa Fernandes – Engenheiro Civil - CREA: 8424 D-GO
LBF ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ nº 32.840.745/0001-55



GOVERNO MUNICIPAL DE
NAZÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUTAÍ - GO

CNPJ Nº 01.373.620/0001-39

OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLIMENTO E RESINA EM PISO DE GRANITINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO CÂNDIDO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ-GO

DATA BASE:

GOINFRA -TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T195 - JANEIRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	PISO	100%	50,00%	50,00%	
		R\$ 65.178,12	R\$ 32.589,06	R\$ 32.589,06	
2.0	LIMPEZA	100%			100,00%
		R\$ 4.871,76			R\$ 4.871,76
TOTAL	R\$	70.049,88			
PORCENTAGEM			46,52%	46,52%	6,95%
CUSTO			R\$ 32.589,06	R\$ 32.589,06	R\$ 4.871,76
PORCENTAGEM ACUMULADA			46,52%	93,05%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 32.589,06	R\$ 65.178,12	R\$ 70.049,88

Leandro Barbosa Fernandes – Engenheiro Civil - CREA: 8424 D-GO
LBF ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ nº 32.840.745/0001-55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUTAÍ - GO****CNPJ Nº 01.763.622/0001-34**

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLIMENTO E RESINA EM PISO DE GRANITINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO CÂNDIDO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ-GO
MUNICÍPIO: URUTAÍ - GO
TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA -TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T259 - JUNHO/2024 - SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,01%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,40%
TAXA DE RISCO		R	0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,02%
TAXA DE LUCRO		L	6,83%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		2,00%
	CPRB (INSS)		0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			20,00%
BDI RESULTANTE			20,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$\text{BDI} = (((1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a	50,00%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de	4,00%

Leandro Barbosa Fernandes – Engenheiro Civil - CREA: 8424 D-GO
LBF ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ nº 32.840.745/0001-55