

Obra

Reforma do Mercado Municipal e Revitalização da Feira Livre do Município de Conceição da Feira-BA.

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Bahia
SBC - 07/2024 - Bahia
ORSE - 04/2024 - Sergipe
FDE - 04/2024 - São Paulo
EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro

B.D.I. 1

22,12%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO						QUANT.	VALORES
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	Quant.	Valor Total com BDI
							R\$ 1.500.543,09
1			REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL				R\$ 631.843,13
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 34.181,34
1.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 138,41	182,00	R\$ 25.190,62
1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 44,92	166,00	R\$ 7.456,72
1.1.3	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 38,35	40,00	R\$ 1.534,00
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.327,32
1.2.1	36	ORSE	Remoção de brises	m ²	R\$ 4,07		
						73,60	R\$ 299,55
1.2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	R\$ 10,25		
						87,81	R\$ 900,10
1.2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 3,43		
						37,22	R\$ 127,67
1.3			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 18.298,04
1.3.1	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m ²	R\$ 36,73		
						498,18	R\$ 18.298,04
1.4			ESQUADRIAS				R\$ 358.927,54
1.4.1	11489	ORSE	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar	m ²	R\$ 549,54		
						119,07	R\$ 65.433,73
1.4.2	COMP.009	Próprio	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m ²	R\$ 681,61		
						13,58	R\$ 9.256,26
1.4.3	13096	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m ²	R\$ 849,19		
						68,36	R\$ 58.050,63
1.4.4	4271	ORSE	Puxador para esquadrias de alumínio, cor fosca (l=0.50m à 1.00m)	Un	R\$ 30,83		
						34,00	R\$ 1.048,22
1.4.5	3556	ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	R\$ 149,88		
						203,37	R\$ 30.480,73
1.4.6	2337	ORSE	Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão	m ²	R\$ 14,53		
						83,02	R\$ 1.206,38

1.4.7	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	R\$	31,17		
							83,02	R\$ 2.587,59
1.4.8	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	R\$	684,53		
							13,86	R\$ 9.487,58
1.4.9	1857	ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	m²	R\$	262,65		
							251,05	R\$ 65.938,28
1.4.10	2337	ORSE	Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão	m²	R\$	14,53		
							502,10	R\$ 7.296,53
1.4.11	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	R\$	31,17		
							1.004,20	R\$ 31.300,91
1.4.12	2337	ORSE	Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão	m²	R\$	14,53		
							11,90	R\$ 172,93
1.4.13	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	R\$	31,17		
							23,80	R\$ 741,85
1.4.14	190404	SBC	BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	R\$	791,39		
							49,20	R\$ 38.936,38
1.4.15	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	R\$	791,39		
							46,74	R\$ 36.989,56
1.6			COBERTURA E FORRO					R\$ 65.361,48
1.6.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	R\$	452,11		
							110,13	R\$ 49.790,43
1.6.2	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	R\$	62,30		
							249,94	R\$ 15.571,05
1.7			REVESTIMENTOS					R\$ 13.836,00
1.7.1	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	R\$	92,24		
							150,00	R\$ 13.836,00
1.8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 23.846,12
1.8.1	13177	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	R\$	399,00		
							57,00	R\$ 22.743,00
1.8.2	8271	ORSE	Projeto fech, em alum. fundido, com aletas, refletor em alum. refletal, lisoanod, lente em cristal temp, suporte fixação em chapa de aço galv, c/ soqueteE-40, na cor cinza martelado, da REEME , ref. MA-326 ou similar, incl. lamp vapor met. 250w	un	R\$	1.103,12		
							1,00	R\$ 1.103,12
1.9			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA					R\$ 37.262,78
1.9.1			SANITÁRIA					R\$ 30.172,68

1.9.1.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	778,17	1,00	R\$	778,17
1.9.1.2	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	13,28	46,00	R\$	610,88
1.9.1.3	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	R\$	307,64	2,00	R\$	615,28
1.9.1.4	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	439,64	3,00	R\$	1.318,92
1.9.1.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	22,90	6,00	R\$	137,40
1.9.1.6	12505	ORSE	Cuba redonda inox, Ø = 35cm, com válvula, sifão cromado e engate	un	R\$	621,21	43,00	R\$	26.712,03
1.9.2			HIDRÁULICA					R\$	7.090,10
1.9.2.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	168,33	3,00	R\$	504,99
1.9.2.2	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	150,53	43,00	R\$	6.472,79
1.9.2.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	14,04	8,00	R\$	112,32
1.10			PINTURA					R\$	48.372,19
1.10.1	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	R\$	15,39	522,47	R\$	8.040,80
1.10.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R\$	12,27	424,04	R\$	5.202,97
1.10.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	R\$	13,92	2.154,93	R\$	29.996,62
1.10.4	11849	ORSE	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	m²	R\$	47,26	78,94	R\$	3.730,70
1.10.5	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	R\$	23,34	60,03	R\$	1.401,10
1.11			QUIOSQUE					R\$	22.914,72
1.11.1			REVESTIMENTO					R\$	5.895,25
1.11.1.1	10170	ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	R\$	71,19	16,08	R\$	1.144,73
1.11.1.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	R\$	761,56	0,48	R\$	365,54
1.11.1.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	R\$	36,52	16,08	R\$	587,24
1.11.1.4	3652	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	R\$	188,38	20,16	R\$	3.797,74
1.11.2			FORRO					R\$	2.719,44
1.11.2.1	12973	ORSE	Forro de pvc, em régua de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref:Araforros ou similar	m²	R\$	169,12	16,08	R\$	2.719,44
1.11.3			ESQUADRIAS E BÂNCADAS					R\$	12.892,63
1.11.3.1	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	R\$	498,43	0,50	R\$	249,21
1.11.3.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	R\$	684,53	3,57	R\$	2.443,77
1.11.3.3	1857	ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	m²	R\$	262,65	11,32	R\$	2.973,19
1.11.3.4	190404	SBC	BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	R\$	791,39	4,13	R\$	3.268,44
1.11.3.5	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	R\$	791,39	0,60	R\$	474,83
1.11.3.6	130115	SBC	SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL 20CM	M	R\$	111,54	1,80	R\$	200,77
1.11.3.7	12505	ORSE	Cuba redonda inox, Ø = 35cm, com válvula, sifão cromado e engate	un	R\$	621,21	1,00	R\$	621,21
1.11.3.8	190832	SBC	BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA	UN	R\$	887,07	3,00	R\$	2.661,21

1.11.4			PINTURA					R\$	1.407,40
1.11.4.1	11849	ORSE	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	m²	R\$	47,26	29,78	R\$	1.407,40
1.12			SERVIÇOS FINAIS					R\$	7.515,60
1.12.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	R\$	1.516,68	1,00	R\$	1.516,68
1.12.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	R\$	2,82	2.127,28	R\$	5.998,92
2			REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE					R\$	99.167,18
2.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	3.226,43
2.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	136,57	20,50	R\$	2.799,69
2.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	44,92	9,50	R\$	426,74
2.2			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$	70.792,86
2.2.1	11489	ORSE	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar	m²	R\$	549,54	55,66	R\$	30.587,39
2.2.2	COMP.009	Próprio	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	R\$	667,20	60,26	R\$	40.205,47
2.3			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$	18.682,16
2.3.1	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$	1.334,44	14,00	R\$	18.682,16
2.4			SERVIÇOS FINAIS					R\$	6.465,74
2.4.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	R\$	1.482,18	1,00	R\$	1.482,18
2.4.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	R\$	2,82	1.767,22	R\$	4.983,56
3			PRAÇA DO LADO DO MERCADO MUNICIPAL					R\$	769.532,78
3.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	39.198,00
3.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	136,80	220,00	R\$	30.096,00
3.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	44,40	205,00	R\$	9.102,00
3.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$	167.477,03
3.2.1	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	R\$	98,16	300,00	R\$	29.448,00
3.2.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	R\$	83,17	1.350,00	R\$	112.279,50
3.2.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$	37,33	338,46	R\$	12.634,71
3.2.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	R\$	137,45	75,93	R\$	10.436,57
3.2.5	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$	500,01	4,00	R\$	2.000,04
3.2.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	R\$	96,20	7,05	R\$	678,21
3.3			PAISAGISMO					R\$	17.551,29
3.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	R\$	128,13	19,20	R\$	2.460,09
3.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	R\$	30,23	95,99	R\$	2.901,78
3.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	R\$	104,13	12,00	R\$	1.249,56
3.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seio rolado espalhado	m³	R\$	1.007,02	5,00	R\$	5.035,10
3.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	R\$	311,29	13,00	R\$	4.046,77
3.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	R\$	18,58	100,00	R\$	1.858,00
3.4			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$	47.740,94
3.4.1	9367	ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	R\$	481,94	5,00	R\$	2.409,70
3.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	R\$	1.327,70	26,00	R\$	34.520,20
3.4.3	09.012.0004 A	EMOP	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	R\$	1.351,38	8,00	R\$	10.811,04

3.5			ELETRICA					R\$	156.083,75
3.5.1	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R\$	21,26	253,00	R\$	5.378,78
3.5.2	857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	R\$	19,61	35,00	R\$	686,35
3.5.3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	11,49	759,00	R\$	8.720,91
3.5.4	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	18,37	72,00	R\$	1.322,64
3.5.5	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$	784,24	59,00	R\$	46.270,16
3.5.6	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$	1.313,91	16,00	R\$	21.022,56
3.5.7	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	R\$	2.703,89	4,00	R\$	10.815,56
3.5.8	8888	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024	un	R\$	1.316,25	39,00	R\$	51.333,75
3.5.9	11564	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	R\$	94,02	1,00	R\$	94,02
3.5.10	11563	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	R\$	133,95	3,00	R\$	401,85
3.5.11	10316	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	R\$	77,80	1,00	R\$	77,80
3.5.12	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$	686,39	1,00	R\$	686,39
3.5.13	39774	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	UN	R\$	193,48	38,00	R\$	7.352,24
3.5.14	474	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	R\$	91,52	1,00	R\$	91,52
3.5.15	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$	42,54	43,00	R\$	1.829,22
3.6			QUIOSQUE					R\$	194.290,80
3.6.1			INFRAESTRUTURA					R\$	2.053,12
3.6.1.1	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$	20,06	55,45	R\$	1.112,17
3.6.1.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	R\$	400,40	2,35	R\$	940,95
3.6.2			SUPERESTRUTURA					R\$	9.570,92
3.6.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	13,00	530,00	R\$	6.888,21
3.6.2.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	R\$	400,40	6,70	R\$	2.682,71
3.6.3			COBERTURA					R\$	20.959,13
3.6.3.1	195	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	R\$	147,61	60,11	R\$	8.872,83
3.6.3.2	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	R\$	108,18	60,11	R\$	6.502,69
3.6.3.3	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	R\$	39,64	60,11	R\$	2.382,76

3.6.3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$	38,94				
							18,20	R\$	708,70	
3.6.3.5	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	R\$	18,39				
							60,11	R\$	1.105,42	
3.6.3.6	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	R\$	23,07				
							60,11	R\$	1.386,73	
3.6.4			REVESTIMENTO					R\$	29.613,32	
3.6.4.1	10170	ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	R\$	70,36				
							35,86	R\$	2.523,10	
3.6.4.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	R\$	820,30				
							2,51	R\$	2.058,95	
3.6.4.3	10615	ORSE	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	R\$	62,45				
							193,94	R\$	12.111,55	
3.6.4.4	3652	ORSE	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	R\$	144,97				
							89,12	R\$	12.919,72	
3.6.5			FORRO					R\$	5.739,93	
3.6.5.1	12973	ORSE	Forro de pvc, em régua de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref:Araforros ou similar	m²	R\$	167,15				
							34,34	R\$	5.739,93	
3.6.6			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$	26.434,68	
3.6.6.1	11126	ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01	un	R\$	2.666,70		1,00	R\$	2.666,70
3.6.6.2	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	R\$	573,63		4,00	R\$	2.294,52
3.6.6.3	9735	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 15 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	R\$	61,83		11,00	R\$	680,13
3.6.6.4	11564	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	R\$	94,02		4,00	R\$	376,08
3.6.6.5	11563	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	R\$	133,95		1,00	R\$	133,95
3.6.6.6	476	ORSE	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	R\$	28,01		7,00	R\$	196,07
3.6.6.7	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	R\$	25,91		8,00	R\$	207,28
3.6.6.8	8818	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	R\$	31,86		12,00	R\$	382,32
3.6.6.9	399	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	R\$	8,13		253,70	R\$	2.062,58
3.6.6.10	9205	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	R\$	17,61		20,00	R\$	352,20
3.6.6.11	400	ORSE	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm² (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	R\$	8,38		681,60	R\$	5.711,80
3.6.6.12	3431	ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm² - 450/750v / 70°C	m	R\$	12,52		99,00	R\$	1.239,48
3.6.6.13	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	R\$	122,98		7,00	R\$	860,86
3.6.6.14	647	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	R\$	283,42		7,00	R\$	1.983,94
3.6.6.15	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	R\$	282,51		7,00	R\$	1.977,57
3.6.6.16	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc aterramento	pt	R\$	265,46		20,00	R\$	5.309,20
3.6.7			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA					R\$	81.286,91	
3.6.7.1			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$	14.857,68	
3.6.7.1.1	7287	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	R\$	1.055,50		4,00	R\$	4.222,00
3.6.7.1.2	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	R\$	61,87		3,00	R\$	185,61
3.6.7.1.3	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	R\$	75,99		3,00	R\$	227,97
3.6.7.1.4	12126	ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	R\$	209,83		3,00	R\$	629,49

3.6.7.1.5	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	144,64	1,00	R\$	144,64
3.6.7.1.6	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R\$	66,16	7,00	R\$	463,12
3.6.7.1.7	12030	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 32mm	un	R\$	119,04	7,00	R\$	833,28
3.6.7.1.8	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	R\$	145,76	14,00	R\$	2.040,64
3.6.7.1.9	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$	9,64	7,00	R\$	67,48
3.6.7.1.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R\$	57,19	28,00	R\$	1.601,32
3.6.7.1.11	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R\$	39,17	23,10	R\$	904,82
3.6.7.1.12	102613	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	R\$	703,81	1,00	R\$	703,81
3.6.7.1.13	95641	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	R\$	379,48	1,00	R\$	379,48
3.6.7.1.14	97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	R\$	223,83	1,00	R\$	223,83
3.6.7.1.15	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	97,98	1,00	R\$	97,98
3.6.7.1.16	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	R\$	304,06	1,00	R\$	304,06
3.6.7.1.17	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	166,37	3,00	R\$	499,11
3.6.7.1.18	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	148,78	8,00	R\$	1.190,24
3.6.7.1.19	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	13,88	10,00	R\$	138,80
3.6.7.2			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$	66.429,23
3.6.7.2.1	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	R\$	149,90	7,00	R\$	1.049,30
3.6.7.2.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	R\$	137,01	3,00	R\$	411,03
3.6.7.2.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	33,32	87,55	R\$	2.917,16
3.6.7.2.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	46,43	101,50	R\$	4.712,65
3.6.7.2.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	53,49	3,00	R\$	160,47
3.6.7.2.6	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	R\$	327,72	4,00	R\$	1.310,88
3.6.7.2.7	1690	ORSE	Caixa de reunião - "cr" - (50 x 50 x 65cm)	un	R\$	527,31	1,00	R\$	527,31
3.6.7.2.8	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	R\$	9.503,78	2,09	R\$	19.862,90
3.6.7.2.9	1728	ORSE	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	un	R\$	1.539,05	15,00	R\$	23.085,75
3.6.7.2.10	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	13,13	11,00	R\$	144,43

3.6.7.2.11	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	769,12	3,00	R\$	2.307,36
3.6.7.2.12	4766	ORSE	Lavatório sem coluna LINHA SAVEIRO, CELITE, c/ sifão cromado, válvula cromada e engate cromado, torneira série aquapress da Fabrimar ref. 1180 ou similares	un	R\$	986,72	3,00	R\$	2.960,16
3.6.7.2.13	2108	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	R\$	1.727,98	4,00	R\$	6.911,92
3.6.7.2.14	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	22,64	3,00	R\$	67,92
3.6.8			ESQUADRIAS E BANCADAS					R\$	18.632,80
3.6.8.1	12334	ORSE	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m ²	R\$	389,13	10,71	R\$	4.167,58
3.6.8.2	12710	ORSE	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº22	m ²	R\$	428,64	10,32	R\$	4.423,56
3.6.8.3	2337	ORSE	Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão	m ²	R\$	14,53	20,64	R\$	299,94
3.6.8.4	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m ²	R\$	31,17	41,28	R\$	1.286,70
3.6.8.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	R\$	531,34	0,48	R\$	255,04
3.6.8.6	12331	ORSE	Soleira de granito branco polar, l = 30cm, e = 2cm	m	R\$	440,26	5,10	R\$	2.245,32
3.6.8.7	7689	ORSE	Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório	m	R\$	854,74	6,00	R\$	5.128,44
3.6.8.8	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	R\$	133,26	6,20	R\$	826,21
3.7			CANTEIROS					R\$	2.770,77
3.7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m ²	R\$	6,27	8,50	R\$	53,29
3.7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	R\$	52,67	8,50	R\$	447,69
3.7.3	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	R\$	59,25	4,25	R\$	251,81
3.7.4	2204	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, alta resistência, linha porcelanato progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	R\$	237,41	8,50	R\$	2.017,99
3.8			PERGOLADO E QUATRO BARRACAS FIXA					R\$	47.253,39
3.8.1	9299	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	R\$	279,21	120,20	R\$	33.561,04
3.8.2	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	R\$	39,64	21,84	R\$	865,73
3.8.3	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	R\$	59,25	23,40	R\$	1.386,45
3.8.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m ²	R\$	6,27	46,80	R\$	293,43
3.8.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	R\$	52,67	46,80	R\$	2.464,95
3.8.6	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	R\$	165,89	14,96	R\$	2.481,71

3.8.7	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	R\$	81,58	76,00	R\$	6.200,08
3.9			PISTA DE SKATE					R\$	91.299,56
3.9.1			ACABAMENTOS					R\$	43.203,20
3.9.1.1	001DDP	Próprio	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 25 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	M²	R\$	221,93	185,26	R\$	41.114,75
3.9.1.2	3557	ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	R\$	139,23	15,00	R\$	2.088,45
3.9.2			INFRAESTRUTURA					R\$	26.231,38
3.9.2.1			FUNDAÇÃO					R\$	6.875,88
3.9.2.1.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	R\$	7,49	18,34	R\$	137,36
3.9.2.1.2	93361	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	R\$	24,56	7,34	R\$	180,27
3.9.2.1.3	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	12,37	22,00	R\$	272,14
3.9.2.1.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	R\$	119,79	36,68	R\$	4.393,90
3.9.2.1.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	R\$	631,34	1,83	R\$	1.157,88
3.9.2.1.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	R\$	400,40	1,83	R\$	734,34
3.9.2.2			VIGAS BALDRAMES					R\$	19.355,50
3.9.2.2.1	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	12,37	208,00	R\$	2.572,96
3.9.2.2.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	R\$	119,79	75,27	R\$	9.016,59
3.9.2.2.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	R\$	631,34	7,53	R\$	4.752,10
3.9.2.2.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	R\$	400,40	7,53	R\$	3.013,85
3.9.3			SUPERESTRUTURA					R\$	21.864,98
3.9.3.1	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	12,37	375,00	R\$	4.638,75
3.9.3.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	R\$	119,79	77,26	R\$	9.254,97
3.9.3.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	R\$	631,34	7,73	R\$	4.877,73
3.9.3.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	R\$	400,40	7,73	R\$	3.093,53
3.10			SERVIÇOS FINAIS					R\$	5.867,25
3.10.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	R\$	1.499,04	1,00	R\$	1.499,04
3.10.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	R\$	2,78	1.571,30	R\$	4.368,21
								R\$	1.500.543,09

RESPONSÁVEL TÉCNICO
LUAN PEREIRA GOMES DE SOUZA
CREA 3000155551BA