

 PREFEITURA DE MINEIROS Uma cidade cada vez melhor.			ORÇAMENTO Obra: REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVARISTO VILELA MACHADO Endereço: RUA THEODORA J. C. MICHELS, QD. 84 - SETOR BOA VISTA, MINEIROS - GO Tipo de Intervenção: REFORMA Resp. técnico: ENG. CIVIL - CARLOS VINICIUS MORAES SOUSA - CREA: 1016792441D-GO Referência: SINAPI - RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS - ENGARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO 09/2026, SINAPI - RELATÓRIO DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES - ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO 09/2026, GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T343 - JUNHO/2026 - SEM DESONERAÇÃO (Composições), GOINFRA - T343 - JUNHO/2026 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T343 - JUNHO/2026 - SEM DESONERAÇÃO (Insumos).										
								Área TOTAL (m2): 3458.11					
								DATA:			15/10/2026		
			Referência: SINAPI - RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS - ENGARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO 09/2026, SINAPI - RELATÓRIO DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES - ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO 09/2026, GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T343 - JUNHO/2026 - SEM DESONERAÇÃO (Composições), GOINFRA - T343 - JUNHO/2026 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T343 - JUNHO/2026 - SEM DESONERAÇÃO (Insumos).					BDI OBRA CIVIL		BDI RODOVIÁRIO		BDI MAT./EQUIP.	
								19,85%		0,00%		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	VALOR TOTAL (CUSTO UNITÁRIO+BDI)	PREÇO TOTAL(R\$)	%			
1	HOSPITAL MUNICIPAL												
1.1	SISTEMAS DE COBERTURA						BDI (%)	TOTAL DA ETAPA	R\$ 82.146,40	100,00%			
1.1.1	SISTEMAS DE COBERTURA						BDI (%)						
1.1.1.1	CALHAS / RUFOS / CONTRA RUFOS / CAPAS E SERVIÇOS DE CORTE						BDI (%)	TOTAL DA SUBETAPA	R\$ 82.146,40	100,00%			
1.1.1.1.1	94229	SINAPI-C	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	265,00	R\$ 150,83	19,85%	R\$ 180,77	R\$ 47.903,98	58,32%			
1.1.1.2.2	94231	SINAPI-C	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	51,50	R\$ 46,98	19,85%	R\$ 56,31	R\$ 2.899,73	3,53%			
1.1.1.2.3	100327	SINAPI-C	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	433,50	R\$ 52,23	19,85%	R\$ 62,60	R\$ 27.136,08	33,03%			
1.1.1.2.4	101979	SINAPI-C	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	41,00	R\$ 42,24	19,85%	R\$ 50,62	R\$ 2.075,61	2,53%			
1.1.1.1.1	94213	SINAPI-C	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	3,74	R\$ 72,68	19,85%	R\$ 87,11	R\$ 325,78	0,40%			
1.1.1.2.5	2959	GOINFRA	(SERVIÇO DE CORTAR PAREDE, PARAFUSAR E VEDAR 50 METROS DE RUFOS)	un	1,00	R\$ 1.506,24	19,85%	R\$ 1.805,23	R\$ 1.805,22	2,20%			
TOTAL GERAL DAS ETAPAS									R\$ 82.146,40	100%			

Mineiros, 14 de outubro de 2026

Carlos Vinícius Moraes Sousa
ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1016792441D-GO

