CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SAULO GOMES

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	06-26 (N DES.)	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SAULO	PALMELO/GO	22,88%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SAULO GOMES									**141.639,09**	
1.			**INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SAULO GOMES**					**-**	**141.639,09**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.750,13**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	497,35	BDI 1	611,14	2.750,13	RA
1.2.			**INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS**					**-**	**138.888,96**	
1.2.1.	SINAPI	103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	6,00	25,88	BDI 1	31,80	190,80	RA
1.2.2.	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	90,00	20,90	BDI 1	25,68	2.311,20	RA
1.2.3.	SINAPI	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	8,00	13,58	BDI 1	16,69	133,52	RA
1.2.4.	SIURB	17010076	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO	UN	6,00	589,94	BDI 1	724,92	4.349,52	RA
1.2.5.	SIURB	17010074	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	41,00	97,24	BDI 1	119,49	4.899,09	RA
1.2.6.	Cotação	004	Solda Prata Varetas 30% / 2,5 mm.	KG	0,50	9.750,00	BDI 1	11.980,80	5.990,40	RA
1.2.7.	SINAPI	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	34,00	28,28	BDI 1	34,75	1.181,50	RA
1.2.8.	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	320,00	82,69	BDI 1	101,61	32.515,20	RA
1.2.9.	SETOP	ED-48274	VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1/2" NPT	UN	3,00	75,85	BDI 1	93,20	279,60	RA
1.2.10.	SINAPI-I	392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	90,00	1,59	BDI 1	1,95	175,50	RA
1.2.11.	Cotação	001	CENTRAL DUPLA MANUAL P/ OXIGÊNIO	UN	1,00	6.800,00	BDI 1	8.355,84	8.355,84	RA
1.2.12.	Cotação	002	CENTRAL GERADORA AR COMPRIMIDO SIMPLEX, 100% ISENTO DE ÓLEO, COM SISTEMA TRATAMENTO POR FILTRAGEM COALESCENTE E CARVÃO ATIVADO E SECAGEM DE AR POR REFRIGERAÇÃO - CAP. 20 m³/hr	UN	1,00	23.100,00	BDI 1	28.385,28	28.385,28	RA
1.2.13.	Cotação	003	CENTRAL GERADORA DE VÁCUO, SIMPLEX, TIPO ROTATIVA LUBRIFICADA A ÓLEO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAGEM BACTERIOLÓGICA - CAP. 19 m³/hr.	UN	1,00	16.000,00	BDI 1	19.660,80	19.660,80	RA
1.2.14.	SETOP	ED-21772	ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	24.788,99	BDI 1	30.460,71	30.460,71	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SAULO GOMES

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	06-26 (N DES.)	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SAULO	PALMELO/GO	22,88%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SAULO GOMES									**141.639,09**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SIURB 01/2026 / SETOP 04/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LORENA FATIMA SILVA:03515185178

Assinado digitalmente por LORENA FATIMA SILVA:03515185178
DN: cn=LORENA FATIMA SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia
Data: 2026.08.13 16:13:36 -03'00'

PALMELO/GO
Local

quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 1020260249685