

Memória de cálculo

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES	MEMORIA		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02 01/2022	3,00 X 2,00 M	m²	6,00
2			TERRAPLANAGEM			
2.1	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO M² X 0,40 (SUB BASE + BASE)	m³	25200,00
2.2	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	ITEM 3.2 X 5 KM X 1,2 (EMP)	M3XKM	151200,00
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO M² X 0,40 (SUB BASE + BASE)	m³	25200,00
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	m²	63000,00
2.5	101768	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO M² X 0,40 (SUB BASE + BASE)	m³	25200,00
3			PAVIMENTAÇÃO			
3.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	m²	63000,00
3.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	m²	63000,00
3.3	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	ÁREA X 0,02 M ESPESSURA	m³	1260,00
3.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	ÁREA X 0,03 M ESPESSURA	m³	1890,00
3.5	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	VOLUME CBUQ X DMT IMPERATRIZ - CAROLINA 226 KM	M3XKM	711900,00

Memória de cálculo

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.
3.6	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TAXA CM 30 E RR2C X 100 KM	TXKM	12600,00
3.7	102333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TAXA CM 30 E RR2C X 126 KM	TXKM	8096,76
4			DRENAGEM SUPERFICIAL			
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	ITEM 4.5 X 0,30 M X 0,10 M	m³	630,00
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	ITEM 4.5 X 0,30 M	m²	6300,00
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	COMPRIMENTO PAVIMENTAÇÃO X 2 LADOS	M	21000,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	COMPRIMENTO PAVIMENTAÇÃO X 2 LADOS	M	21000,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	COMPRIMENTO PAVIMENTAÇÃO X 2 LADOS	M	21000,00
5			SINALIZAÇÃO			
5.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	COMPRIMENTO PAVIMENTAÇÃO X 4 FAIXAS	M	42000,00

Documento assinado digitalmente



ALAN LIRA DE SALES
Data: 02/10/2026 09:43:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>