

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Gerenciamento do Sistema

Consultar Item da Minuta - Pregão 144/2025

Cód. Lote: 1 - Lote: Lote 01

Item	Quantidade	Unidade	Produto - Descrição	Preço Unit.	Preço Total
1	900,00	METRO QUADRADO	Confecção de grade de ferro maciço, redondo 3/8, com contorno em ferro chato 7/8 por 1/8 zincada com pintura epox na cor branca, com colocação, chumbada com parafusos passantes. Devidamente instalada.	605,65	545.085,00
2	500,00	METRO	Confecção guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", curva de 180°, cotovelo de 45°, fixado com chumbador mecânico; Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão); Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos); Cor: A definir. Devidamente instalado.	1.155,58	577.790,00
3	500,00	METRO	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico; Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão); Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos); Cor: Azul. Com instalação.	865,85	432.925,00

Soma do Lote: 1.555.800,00**Cód. Lote: 2 - Lote: Lote 02**

Item	Quantidade	Unidade	Produto - Descrição	Preço Unit.	Preço Total
4	400,00	METRO QUADRADO	Confecção de cobertura em policarbonato com espessura de 0,6mm, confeccionado com tubo 20x50 na espessura 1,55 galvanizado, espaçados a cada 60cm. Colunas de sustentação em aço galvanizado e/ou fixada na edificação, Colunas de sustentação em tubo 60x60 na espessura de 1,55 com espaçamento máximo de 2m entre pilares. Toda estrutura galvanizada deverá ser pintada em epóxi, cores a serem definidas, na montagem do policarbonato deverão ser usados todos os acessórios específicos de policarbonato.	834,84	333.936,00

Soma do Lote: 333.936,00

Cód. Lote: 3 - Lote: Lote 03

Item	Quantidade	Unidade	Produto - Descrição	Preço Unit.	Preço Total
5	450,00	METRO QUADRADO	Confecção gradil de malha 50x200mm, fio 4,3, galvanizado, com pintura eletrostática a pó epóxi diversas cores, com bloco de largura 2,5m (altura variável no mínimo 1,03m), com 4 vincos, modular, material, mão-de-obra e instalação de poste de 60x40mm (altura variável), com sapata metálica para fixação com parabolt 3/8, galvanizado com pintura eletrostática a pó epóxi Com tampa de acabamento para poste com sustentação e acabamento. Fixadores do tipo presilha polimérica, com parafuso auto brocante. Devidamente instalada.	477,36	214.812,00

Soma do Lote: 214.812,00

TOTAL DA LICITAÇÃO	2.104.548,00
---------------------------	---------------------

