

POVOADO SANTA TERESA
QUANTITATIVOS E RELAÇÃO DE DISPOSITIVOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rede Coletora		
1.1	PVC Coletor Esgoto - NBR7362 - Ø150	m	4004,18
2	Poços de Visita e similares:		
2.1	Poço de visita	un	52
2.2	Poco de visita com tubo de queda	un	4
2.3	Comprimento dos tubos de queda	m	6,2
2.4	Terminal de limpeza	un	9
3	Escoramento		
3.1	Contínuo	m ²	1679,60
3.2	Descontínuo	m ²	1771,20
3.3	Especial	m ²	1740,10
3.4	Metálico e Madeira	m ²	1027,00
4	Volume Escavação:		
4.1	0 a 2 m:	m ³	4261,27
4.2	2 a 4 m:	m ³	564,53
4.3	4 a 6 m:	m ³	6,24
	Volume Total:	m ³	4832,04
5	Volume de Reaterro:	m ³	3311,66
6	Ligações prediais de esgoto:		
6.1	Ligações em PVC Coletor Esgoto JEI DN100 - NBR7362	un	141,00
7	EEE - Sistema de recalque		
7.1	CMB submersível para esgoto 3,86 L/s, AMT 7,03 mca x 2,00 cv	un	2,00
	Ver materiais e equipamentos no projeto gráfico		
8	ETE - Estação de Tratamento de Esgoto		
8.1	Tanque séptico em alvenaria de bloco estrutural com dimensões internas de 8,60m de comprimento x 4,30 m de largura e profundidade útil de 1,80 m	un	2,00

8.2	Filtro anaeróbio em alvenaria de bloco estrutural com dimensões internas de 4,75 x 4,75 m x 1,20 m	un	6,00
8.3	Tanque de contato em alvenaria de bloco estrutura com dimensões internas de 1,50 x 1,50 x 1,30 m	un	1,00
9	Emissário de Lançamento Final		
9.1	Tubo PVC PBA CL20 JEI DN100	m	70,71
9.2	Dissipador de energia em concreto simples	un	1,00