

## COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,</b>	<b>UN</b>		<b>63,71</b>	<b>83,20</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3243	0,00	27,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3243	0,00	32,43
COTAÇÃO	01	Painel Led 24W Quadrado Embutir	UN	1	63,71	63,71
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 48 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>		<b>153,12</b>	<b>172,61</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3243	0,00	27,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3243	0,00	32,43
COTAÇÃO	02	Plafon LED Embutir 40x40cm 48W	UN	1	153,12	153,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>EXECUÇÃO DE LETREIRO EM LETRA CAIXA EM ACM 3MM, PROFUNDIDADE 5CM, FIXAÇÃO MECÂNICA EM FACHADA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>m²</b>		<b>207,29</b>	<b>901,60</b>
COTAÇÃO	09076/ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	1,35	153,55	153,55
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	0,00	0,20
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	24	0,00	3,85
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	6	0,00	79,33
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,15	0,00	48,34
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	23,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	23,34
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>04</b>	<b>PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.</b>	<b>M2</b>		<b>0,00</b>	<b>703,89</b>
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,749987	0,00	26,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,509793	0,00	23,34
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1	0,00	538,50
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	0,529101	0,00	159,03
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>MES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.316,90</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	0,00	141,89
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	0,00	35,34

04/03/2026

Data

Responsável Técnico: CUSTÓDIO COSTA TORRES  
CREA/CAU: 311.418/D-TO