



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	BDI Geral: 25,22%	Encargo Social Mensalista: 52,05%	Data: 12/2025
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 91,67%	Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS									186.770,06	7,06 %
1.1			CANTEIRO DE OBRAS									118.896,72	4,49 %
1.1.1		CPU16 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 - COPIA DE (CPOS 02.02.150)	MÊS	14,00	965,43	76,60	1.132,31	1.208,91	1.072,40	15.852,34	16.924,74	0,64 %
1.1.2		CPU17 Próprio	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO - COPIA DA ORSE (11703)	M²	15,00	243,63	39,66	265,41	305,07	594,90	3.981,15	4.576,05	0,17 %
1.1.3		CPU18 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M - COPIA DA ORSE (4656)	MÊS	14,00	962,26	0,00	1.204,94	1.204,94	0,00	16.869,16	16.869,16	0,64 %
1.1.4		CPU19 Próprio	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO - COPIA DA SBC (012208)	M²	13,00	1.081,68	637,36	717,11	1.354,47	8.285,68	9.322,43	17.608,11	0,67 %
1.1.5		95648 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	598,16	77,65	671,36	749,01	77,65	671,36	749,01	0,03 %
1.1.6		95673 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	131,07	20,40	143,72	164,12	20,40	143,72	164,12	0,01 %
1.1.7		101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	2.145,26	500,76	2.185,53	2.686,29	500,76	2.185,53	2.686,29	0,10 %
1.1.8		103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	461,91	32,88	545,52	578,40	197,28	3.273,12	3.470,40	0,13 %
1.1.9		CPU20 Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL - COPIA DA CPOS/CDHU (05.07.040)	M³	140,00	109,82	10,32	127,19	137,51	1.444,80	17.806,60	19.251,40	0,73 %
1.1.10		98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	325,60	89,77	27,04	85,36	112,40	8.804,22	27.793,22	36.597,44	1,38 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	BDI Geral: 25,22%	Encargo Social Mensalista: 52,05%	Data: 12/2025
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 91,67%	Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									46.941,93	1,77 %
1.2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,75	21.421,47	26.280,10	543,86	26.823,96	45.990,17	951,76	46.941,93	1,77 %
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									7.504,74	0,28 %
1.3.1	CPU21	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO - COPIA DA SBC (012689)	UN	1,00	5.993,25	5.473,46	2.031,28	7.504,74	5.473,46	2.031,28	7.504,74	0,28 %
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO									13.426,67	0,51 %
1.4.1	CPU22	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	273,40	39,22	5,73	43,38	49,11	1.566,58	11.860,09	13.426,67	0,51 %
2			FUNDAÇÃO									216.814,37	8,19 %
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	97,50	57,31	30,87	40,89	71,76	3.009,82	3.986,78	6.996,60	0,26 %
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	208,39	11,86	4,12	10,73	14,85	858,56	2.236,03	3.094,59	0,12 %
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	52,10	78,00	68,07	29,60	97,67	3.546,44	1.542,16	5.088,60	0,19 %
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M³	60,58	161,74	47,16	155,37	202,53	2.856,95	9.412,31	12.269,26	0,46 %
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	403,50	79,84	42,20	57,77	99,97	17.027,70	23.310,19	40.337,89	1,52 %
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	415,50	20,47	8,97	16,66	25,63	3.727,03	6.922,23	10.649,26	0,40 %



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,40	18,98	6,61	17,15	23,76	29,08	75,46	104,54	0,00 %
2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.092,40	17,52	4,84	17,09	21,93	5.287,21	18.669,12	23.956,33	0,90 %
2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	787,40	15,53	3,64	15,80	19,44	2.866,13	12.440,92	15.307,05	0,58 %
2.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	436,80	12,28	2,01	13,36	15,37	877,96	5.835,65	6.713,61	0,25 %
2.11	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	207,10	11,72	1,50	13,17	14,67	310,65	2.727,50	3.038,15	0,11 %
2.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	54,30	749,70	16,27	922,50	938,77	883,46	50.091,75	50.975,21	1,93 %
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	332,94	1,32	0,30	1,35	1,65	99,88	449,47	549,35	0,02 %
2.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	250,02	23,02	17,67	11,15	28,82	4.417,85	2.787,72	7.205,57	0,27 %
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	403,50	46,59	11,84	46,49	58,33	4.777,44	18.758,71	23.536,15	0,89 %
2.16	CPU23	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - COPIA DA SBC (000128)	M³	54,30	102,84	2,52	126,25	128,77	136,83	6.855,38	6.992,21	0,26 %
3			ESTRUTURA									336.875,36	12,73 %
3.1			PILARES									57.633,71	2,18 %
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	231,10	89,82	26,75	85,72	112,47	6.181,92	19.809,89	25.991,81	0,98 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	584,90	12,90	1,21	14,94	16,15	707,72	8.738,41	9.446,13	0,36 %
3.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,30	10,94	0,76	12,93	13,69	114,98	1.956,31	2.071,29	0,08 %
3.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	310,80	15,33	4,22	14,97	19,19	1.311,57	4.652,68	5.964,25	0,23 %
3.1.5	CPU24	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	14,20	693,53	33,38	835,05	868,43	473,99	11.857,71	12.331,70	0,47 %
3.1.6	CPU23	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - COPIA DA SBC (000128)	M³	14,20	102,84	2,52	126,25	128,77	35,78	1.792,75	1.828,53	0,07 %
3.2			VIGAS									96.187,71	3,63 %
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	205,10	159,81	48,43	151,68	200,11	9.932,99	31.109,57	41.042,56	1,55 %
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,60	14,90	2,80	15,85	18,65	152,88	865,41	1.018,29	0,04 %
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	296,70	14,28	1,83	16,05	17,88	542,96	4.762,03	5.304,99	0,20 %
3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	370,00	12,90	1,21	14,94	16,15	447,70	5.527,80	5.975,50	0,23 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	545,50	10,94	0,76	12,93	13,69	414,58	7.053,31	7.467,89	0,28 %
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	467,80	10,67	0,54	12,82	13,36	252,61	5.997,19	6.249,80	0,24 %
3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	311,80	15,33	4,22	14,97	19,19	1.315,79	4.667,65	5.983,44	0,23 %
3.2.8	CPU25	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	23,20	693,88	34,33	834,54	868,87	796,45	19.361,33	20.157,78	0,76 %
3.2.9	CPU23	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - COPIA DA SBC (000128)	M³	23,20	102,84	2,52	126,25	128,77	58,46	2.929,00	2.987,46	0,11 %
3.3			LAJES									180.982,32	6,84 %
3.3.1	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	429,20	14,88	3,61	15,02	18,63	1.549,41	6.446,58	7.995,99	0,30 %
3.3.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,40	14,45	2,32	15,77	18,09	297,88	2.024,87	2.322,75	0,09 %
3.3.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,10	13,85	1,43	15,91	17,34	100,24	1.115,29	1.215,53	0,05 %
3.3.4	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,00	12,49	0,87	14,76	15,63	109,62	1.859,76	1.969,38	0,07 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
3.3.5	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,40	10,57	0,46	12,77	13,23	116,10	3.223,15	3.339,25	0,13 %
3.3.6	CPU25	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	34,70	693,88	34,33	834,54	868,87	1.191,25	28.958,53	30.149,78	1,14 %
3.3.7	CPU23	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - COPIA DA SBC (000128)	M³	34,70	102,84	2,52	126,25	128,77	87,44	4.380,87	4.468,31	0,17 %
3.3.8	CPU26	Próprio	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS - LT 16 (12+4) SEM CAPA COM CONCRETO	M²	539,41	113,61	22,95	119,31	142,26	12.379,45	64.357,01	76.736,46	2,90 %
3.3.9	CPU27	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR - COPIA DA ORSE (11380)	M²	631,11	13,78	11,37	5,88	17,25	7.175,72	3.710,92	10.886,64	0,41 %
3.3.10	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M³	1.914,91	17,48	6,25	15,63	21,88	11.968,18	29.930,05	41.898,23	1,58 %
3.4			BASE RESERVATÓRIO									2.071,62	0,08 %
3.4.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M²	6,25	264,71	27,01	304,45	331,46	168,81	1.902,81	2.071,62	0,08 %
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS									210.401,51	7,95 %
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO									125.540,05	4,74 %
4.1.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	888,77	78,25	27,93	70,05	97,98	24.823,34	62.258,34	87.081,68	3,29 %
4.1.2	CPU28	Próprio	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - COPIA DA ORSE (10783)	M²	76,23	214,82	75,53	193,46	268,99	5.757,65	14.747,45	20.505,10	0,77 %



GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	13,84%	91,67%	
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro			

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
4.1.3	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	114,15	67,36	17,69	66,65	84,34	2.019,31	7.608,10	9.627,41	0,36 %
4.1.4	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	48,80	48,78	11,67	49,41	61,08	569,49	2.411,21	2.980,70	0,11 %
4.1.5	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	416,29	10,26	7,87	4,97	12,84	3.276,20	2.068,96	5.345,16	0,20 %
4.2			DRYWALL									69.128,21	2,61 %
4.2.1	CPU29	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M²	107,07	137,32	14,34	157,61	171,95	1.535,38	16.875,30	18.410,68	0,70 %
4.2.2	CPU30	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²	91,66	207,41	14,34	245,37	259,71	1.314,40	22.490,61	23.805,01	0,90 %
4.2.3	CPU31	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²	10,56	265,62	22,84	309,76	332,60	241,19	3.271,06	3.512,25	0,13 %
4.2.4	CPU32	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²	50,50	335,18	22,84	396,87	419,71	1.153,42	20.041,93	21.195,35	0,80 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
4.2.5	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	77,94	22,60	1,97	26,32	28,29	153,54	2.051,38	2.204,92	0,08 %
4.3			DIVISÓRIAS									15.733,25	0,59 %
4.3.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	36,38	345,37	65,62	366,85	432,47	2.387,25	13.346,00	15.733,25	0,59 %
5			COBERTURA									116.892,50	4,42 %
5.1			ESTRUTURA									24.158,00	0,91 %
5.1.1	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	490,12	21,09	4,83	21,57	26,40	2.367,27	10.571,89	12.939,16	0,49 %
5.1.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	490,12	18,28	4,04	18,85	22,89	1.980,08	9.238,76	11.218,84	0,42 %
5.2			TELHAMENTO									37.719,63	1,42 %
5.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	490,12	61,46	5,35	71,61	76,96	2.622,14	35.097,49	37.719,63	1,42 %
5.3			COMPLEMENTOS									55.014,87	2,08 %
5.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,40	204,74	23,52	232,85	256,37	3.631,48	35.952,04	39.583,52	1,50 %



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	53,63	63,81	6,60	73,30	79,90	353,95	3.931,08	4.285,03	0,16 %
5.3.3	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	74,20	119,97	2,72	147,50	150,22	201,82	10.944,50	11.146,32	0,42 %
6			IMPERMEABILIZAÇÃO									41.534,17	1,57 %
6.1	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M²	107,01	51,08	25,56	38,40	63,96	2.735,17	4.109,18	6.844,35	0,26 %
6.2	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M²	222,30	61,56	27,23	49,85	77,08	6.053,22	11.081,66	17.134,88	0,65 %
6.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	416,29	33,68	16,64	25,53	42,17	6.927,06	10.627,88	17.554,94	0,66 %
7			ESQUADRIAS									267.470,47	10,10 %
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA									59.848,02	2,26 %
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA									59.848,02	2,26 %
7.1.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1.035,29	248,14	1.048,25	1.296,39	2.977,68	12.579,00	15.556,68	0,59 %
7.1.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	954,07	243,73	950,95	1.194,68	1.949,84	7.607,60	9.557,44	0,36 %





GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



NOVO PAC
SAÚDE

MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
7.1.1.3	CPU33	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20M CORRER COM FERRAGENS - COPIA DA SBC (110805)	M²	7,98	3.475,98	929,92	3.422,70	4.352,62	7.420,76	27.313,14	34.733,90	1,31 %
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO									162.050,99	6,12 %
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO									127.524,63	4,82 %
7.2.1.1	CPU34	Próprio	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA - COPIA DE CPOS (25.02.110)	M²	24,01	1.192,89	120,54	1.373,19	1.493,73	2.894,16	32.970,29	35.864,45	1,35 %
7.2.1.2	CPU35	Próprio	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA - COPIA DE CPOS (24.02.460)	M²	2,00	1.325,67	57,39	1.602,61	1.660,00	114,78	3.205,22	3.320,00	0,13 %
7.2.1.3	CPU36	Próprio	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR - COPIA DE SBC (112370)	M²	1,68	1.219,92	701,10	826,48	1.527,58	1.177,84	1.388,49	2.566,33	0,10 %
7.2.1.4	CPU37	Próprio	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - COPIA DE SBC (112618)	M²	44,50	1.358,97	205,22	1.496,48	1.701,70	9.132,29	66.593,36	75.725,65	2,86 %
7.2.1.5	CPU38	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	M²	8,74	918,13	126,66	1.023,02	1.149,68	1.107,00	8.941,20	10.048,20	0,38 %
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO									34.526,36	1,30 %
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	28,64	946,82	31,89	1.153,71	1.185,60	913,32	33.042,26	33.955,58	1,28 %
7.2.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	0,90	506,47	9,87	624,33	634,20	8,88	561,90	570,78	0,02 %



GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
7.3			ESQUADRIAS METÁLICAS									2.593,93	0,10 %
7.3.1			PORTAS METÁLICAS									2.593,93	0,10 %
7.3.1.1	CPU39	Próprio	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE - COPIA DE ORSE (12098)	M²	3,15	657,62	87,35	736,12	823,47	275,15	2.318,78	2.593,93	0,10 %
7.4			ACESSÓRIOS									42.977,53	1,62 %
7.4.1	CPU40	Próprio	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM - COPIA DA CPOS/CDHU (28.20.650)	UN	4,00	475,84	64,90	530,94	595,84	259,60	2.123,76	2.383,36	0,09 %
7.4.2	CPU41	Próprio	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - COPIA DA SBC (112597)	UN	106,60	104,79	73,58	57,63	131,21	7.843,62	6.143,36	13.986,98	0,53 %
7.4.3	CPU42	Próprio	MOLA AEREA COM CALHA/BRAÇO DESLIZANTE- COPIA DA SBC (140560)	UN	4,00	1.817,94	32,03	2.244,39	2.276,42	128,12	8.977,56	9.105,68	0,34 %
7.4.4	CPU43	Próprio	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA - COPIA DA CPOS/CDHU (28.01.550)	UN	21,00	301,50	60,07	317,46	377,53	1.261,47	6.666,66	7.928,13	0,30 %
7.4.5	CPU44	Próprio	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO - COPIA DA SBC (110108)	M²	0,50	664,23	225,55	606,19	831,74	112,77	303,10	415,87	0,02 %
7.4.6	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_ 12/2019	UN	15,00	76,00	27,71	67,45	95,16	415,65	1.011,75	1.427,40	0,05 %
7.4.7	CPU45	Próprio	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA - COPIA DE SETOP (ED-29451)	UN	43,00	143,57	15,63	164,14	179,77	672,09	7.058,02	7.730,11	0,29 %





GOVERNO FEDERAL
UNião e Reconstrução

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



NOVO PAC
SAÚDE

MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
8			REVESTIMENTO DE PAREDE									97.016,61	3,66 %
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO									62.206,01	2,35 %
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1.777,54	7,25	5,18	3,89	9,07	9.207,65	6.914,63	16.122,28	0,61 %
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	1.591,19	20,77	10,66	15,34	26,00	16.962,08	24.408,86	41.370,94	1,56 %
8.1.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	186,35	20,20	10,13	15,16	25,29	1.887,72	2.825,07	4.712,79	0,18 %
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO									34.810,60	1,32 %
8.2.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	300,48	92,52	22,50	93,35	115,85	6.760,80	28.049,80	34.810,60	1,32 %
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO									151.317,14	5,72 %
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO									87.146,81	3,29 %
9.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	568,25	94,32	8,70	109,40	118,10	4.943,77	62.166,55	67.110,32	2,54 %
9.1.2	CPU46	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM - COPIA DA ORSE (2180)	M²	568,25	28,16	17,78	17,48	35,26	10.103,48	9.933,01	20.036,49	0,76 %
9.2			GRANILITE									56.743,37	2,14 %
9.2.1	CPU47	Próprio	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO - COPIA DA ORSE (10168)	M²	457,67	77,80	0,00	97,42	97,42	0,00	44.586,21	44.586,21	1,68 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
9.2.2	CPU48	Próprio	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - COPIA DA ORSE (10168)	M²	110,58	87,80	0,00	109,94	109,94	0,00	12.157,16	12.157,16	0,46 %
9.3			RODAPÉ								7.426,96	7.426,96	0,28 %
9.3.1	CPU49	Próprio	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA - COPIA DA ORSE (11233)	M	290,57	20,42	0,00	25,56	25,56	0,00	7.426,96	7.426,96	0,28 %
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO								38.062,23	38.062,23	1,44 %
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO								38.062,23	38.062,23	1,44 %
10.1.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	40,45	751,46	71,25	869,72	940,97	2.882,06	35.180,17	38.062,23	1,44 %
11			REVESTIMENTO DE TETO								53.227,11	53.227,11	2,01 %
11.1			FORRO								53.227,11	53.227,11	2,01 %
11.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	502,19	84,65	17,07	88,92	105,99	8.572,38	44.654,73	53.227,11	2,01 %
12			PINTURA								82.449,15	82.449,15	3,11 %
12.1			PAREDES								58.559,48	58.559,48	2,21 %
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	553,81	3,61	1,89	2,63	4,52	1.046,70	1.456,52	2.503,22	0,09 %
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	1.442,83	10,09	7,01	5,62	12,63	10.114,23	8.108,71	18.222,94	0,69 %
12.1.3	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M²	553,81	16,49	11,06	9,58	20,64	6.125,13	5.305,50	11.430,63	0,43 %
12.1.4	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	1.442,83	9,18	4,64	6,85	11,49	6.694,73	9.883,38	16.578,11	0,63 %
12.1.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	553,81	14,17	4,38	13,36	17,74	2.425,68	7.398,90	9.824,58	0,37 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
12.2			TETO									18.766,83	0,71 %
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	502,19	18,58	14,42	8,84	23,26	7.241,57	4.439,36	11.680,93	0,44 %
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	502,19	11,27	6,47	7,64	14,11	3.249,16	3.836,74	7.085,90	0,27 %
12.3			ESQUADRIAS									5.122,84	0,19 %
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	107,83	21,93	6,39	21,07	27,46	689,03	2.271,98	2.961,01	0,11 %
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	106,81	16,17	8,67	11,57	20,24	926,04	1.235,79	2.161,83	0,08 %
13			MARMORARIA									23.421,94	0,88 %
13.1	CPU50	Próprio	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM - JCOPIA DA ORSE (12492)	M²	19,02	667,66	34,53	801,51	836,04	656,76	15.244,72	15.901,48	0,60 %
13.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	40,40	148,66	22,08	164,07	186,15	892,03	6.628,43	7.520,46	0,28 %
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									68.195,22	2,58 %
14.1			EQUIPAMENTOS									434,10	0,02 %
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	115,56	15,33	129,37	144,70	45,99	388,11	434,10	0,02 %
14.2			LOUÇAS									23.370,35	0,88 %
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	559,71	35,30	665,56	700,86	494,20	9.317,84	9.812,04	0,37 %
14.2.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	431,71	48,68	491,90	540,58	438,12	4.427,10	4.865,22	0,18 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	BDI Geral: 25,22%	Encargo Social Mensalista: 52,05%	Data: 12/2025
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 91,67%	Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
14.2.3	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	929,33	77,49	1.086,21	1.163,70	232,47	3.258,63	3.491,10	0,13 %
14.2.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	762,94	34,65	920,70	955,35	69,30	1.841,40	1.910,70	0,07 %
14.2.5	CPU51	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO - IZY - L101 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METAL CROMADO 1" X 1/2", ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	575,37	99,32	621,15	720,47	99,32	621,15	720,47	0,03 %
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	146,65	23,87	159,76	183,63	334,18	2.236,64	2.570,82	0,10 %
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS									44.390,77	1,68 %
14.3.1	CPU52	Próprio	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO - COPIA DE CPOS (44.02.200)	M²	1,48	1.569,13	170,83	1.794,03	1.964,86	252,82	2.655,17	2.907,99	0,11 %
14.3.2	CPU53	Próprio	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR - JCOPIA DA ORSE (13262)	UN	1,00	2.468,11	9,45	3.081,11	3.090,56	9,45	3.081,11	3.090,56	0,12 %
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	209,94	13,47	249,41	262,88	134,70	2.494,10	2.628,80	0,10 %
14.3.4	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	138,74	5,72	168,01	173,73	28,60	840,05	868,65	0,03 %
14.3.5	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	58,55	5,23	68,08	73,31	20,92	272,32	293,24	0,01 %

		PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO	
---	---	---	---

MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

BDI Geral:

25,22%

Encargo Social Mensalista:

52,05%

Data:

12/2025

BDI Equipamentos:

13,84%

Encargo Social Horista:

91,67%

Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
14.3.6	CPU54	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA - COPIA DA CPOS/CDHU (44.03.300)	UN	3,00	380,91	23,13	453,84	476,97	69,39	1.361,52	1.430,91	0,05 %
14.3.7	CPU55	Próprio	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO - COPIA DA CPOS/CDHU (44.03.316)	UN	6,00	379,48	80,99	394,19	475,18	485,94	2.365,14	2.851,08	0,11 %
14.3.8	CPU56	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR - COPIA DA ORSE (9676)	UN	24,00	300,82	23,06	353,62	376,68	553,44	8.486,88	9.040,32	0,34 %
14.3.9	CPU56.1	Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA - COPIA DA ORSE (11747)	UN	5,00	329,64	23,06	389,71	412,77	115,30	1.948,55	2.063,85	0,08 %
14.3.10	CPU57	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR - COPIA DA ORSE (9503)	UN	2,00	815,81	14,46	1.007,09	1.021,55	28,92	2.014,18	2.043,10	0,08 %
14.3.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	341,75	32,56	395,37	427,93	162,80	1.976,85	2.139,65	0,08 %
14.3.12	CPU58	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR- COPIA DA ORSE (13110)	UN	4,00	111,00	6,88	132,11	138,99	27,52	528,44	555,96	0,02 %
14.3.13	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	329,11	32,56	379,55	412,11	781,44	9.109,20	9.890,64	0,37 %
14.3.14	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.065,42	43,42	1.290,69	1.334,11	43,42	1.290,69	1.334,11	0,05 %
14.3.15	CPU59	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA	UN	19,00	111,32	40,85	98,54	139,39	776,15	1.872,26	2.648,41	0,10 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
14.3.16	CPU60	Próprio	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	2,00	240,98	23,33	278,42	301,75	46,66	556,84	603,50	0,02 %
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									197.257,30	7,45 %
15.1			HIDRÁULICA									80.818,27	3,05 %
15.1.1	CPU61	Próprio	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2''' - COPIA DA SBC (053684)	UN	1,00	90,23	4,99	107,99	112,98	4,99	107,99	112,98	0,00 %
15.1.2	CPU62	Próprio	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2') - COPIA DA CPOS/CDHU (45.03.110)	UN	1,00	1.096,90	69,42	1.304,11	1.373,53	69,42	1.304,11	1.373,53	0,05 %
15.1.3	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	52,10	12,44	52,79	65,23	12,44	52,79	65,23	0,00 %
15.1.4	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	45,88	5,34	52,11	57,45	21,36	208,44	229,80	0,01 %
15.1.5	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	46,39	8,90	49,18	58,08	8,90	49,18	58,08	0,00 %
15.1.6	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	10,23	4,40	8,41	12,81	13,20	25,23	38,43	0,00 %
15.1.7	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	26,55	10,84	22,40	33,24	173,44	358,40	531,84	0,02 %
15.1.8	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	148,37	29,32	12,64	24,07	36,71	1.875,39	3.571,27	5.446,66	0,21 %



GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.1.9	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	30,21	12,34	25,48	37,82	86,38	178,36	264,74	0,01 %
15.1.10	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	178,42	17,69	205,72	223,41	17,69	205,72	223,41	0,01 %
15.1.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	100,75	10,45	115,70	126,15	261,25	2.892,50	3.153,75	0,12 %
15.1.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	95,64	10,45	109,31	119,76	41,80	437,24	479,04	0,02 %
15.1.13	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	110,69	14,47	124,13	138,60	14,47	124,13	138,60	0,01 %
15.1.14	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	6,78	4,45	4,03	8,48	17,80	16,12	33,92	0,00 %
15.1.15	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	54,00	3,22	1,80	2,23	4,03	97,20	120,42	217,62	0,01 %
15.1.16	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,56	6,16	14,57	20,73	6,16	14,57	20,73	0,00 %





GOVERNO FEDERAL
UNião e Reconstrução

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



NOVO PAC
SAÚDE

MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.1.17	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	7,43	5,24	4,06	9,30	31,44	24,36	55,80	0,00 %
15.1.18	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,01	3,10	8,18	11,28	3,10	8,18	11,28	0,00 %
15.1.19	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,84	6,16	11,17	17,33	18,48	33,51	51,99	0,00 %
15.1.20	89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,76	3,33	5,13	8,46	6,66	10,26	16,92	0,00 %
15.1.21	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	7,30	3,33	5,81	9,14	249,75	435,75	685,50	0,03 %
15.1.22	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,54	4,78	10,92	15,70	4,78	10,92	15,70	0,00 %
15.1.23	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,24	6,42	3,89	10,31	38,52	23,34	61,86	0,00 %
15.1.24	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	15,55	2,21	17,26	19,47	55,25	431,50	486,75	0,02 %
15.1.25	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	35,04	3,99	39,88	43,87	3,99	39,88	43,87	0,00 %
15.1.26	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	261,15	23,00	17,96	10,84	28,80	4.690,25	2.830,87	7.521,12	0,28 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.1.27	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	52,56	31,65	21,41	18,22	39,63	1.125,30	957,65	2.082,95	0,08 %
15.1.28	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,07	16,19	1,32	18,95	20,27	0,09	1,32	1,41	0,00 %
15.1.29	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	41,00	9,68	6,96	5,16	12,12	285,36	211,56	496,92	0,02 %
15.1.30	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	19,14	10,50	13,46	23,96	105,00	134,60	239,60	0,01 %
15.1.31	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	18,96	6,22	17,52	23,74	62,20	175,20	237,40	0,01 %
15.1.32	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	15,75	6,68	13,04	19,72	60,12	117,36	177,48	0,01 %
15.1.33	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	59,00	12,54	6,19	9,51	15,70	365,21	561,09	926,30	0,03 %
15.1.34	CPU63	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	217,92	198,04	74,83	272,87	198,04	74,83	272,87	0,01 %
15.1.35	CPU64	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BDI FORNECIMENTO/TERCEIRIZACAO)	UN	1,00	36.855,30	59,70	41.896,36	41.956,06	59,70	41.896,36	41.956,06	1,58 %
15.1.36	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	32,66	3,74	37,15	40,89	7,48	74,30	81,78	0,00 %



GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.1.37	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	15,58	7,65	11,85	19,50	38,25	59,25	97,50	0,00 %
15.1.38	CPU65	Próprio	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	3.275,66	198,04	3.903,74	4.101,78	198,04	3.903,74	4.101,78	0,15 %
15.1.39	CPU66	Próprio	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS - COPIA DA CPOS/CDHU (48.02.300)	UN	1,00	7.033,28	101,25	8.705,82	8.807,07	101,25	8.705,82	8.807,07	0,33 %
15.2			SANITÁRIA									64.699,54	2,44 %
15.2.1	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	749,86	357,76	581,21	938,97	357,76	581,21	938,97	0,04 %
15.2.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00	515,09	256,28	388,71	644,99	1.793,96	2.720,97	4.514,93	0,17 %
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	62,48	20,00	58,23	78,23	340,00	989,91	1.329,91	0,05 %
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	90,83	22,58	91,15	113,73	67,74	273,45	341,19	0,01 %
15.2.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	18,88	7,80	15,84	23,64	23,40	47,52	70,92	0,00 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.2.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	11,01	2,89	10,89	13,78	89,59	337,59	427,18	0,02 %
15.2.7	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	20,20	4,64	20,65	25,29	27,84	123,90	151,74	0,01 %
15.2.8	CPU67	Próprio	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) - COPIA DA SEINFRA (C2270)	UN	2,00	213,02	37,17	229,57	266,74	74,34	459,14	533,48	0,02 %
15.2.9	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,00	9,06	4,22	7,12	11,34	156,14	263,44	419,58	0,02 %
15.2.10	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	11,00	64,43	4,66	76,01	80,67	51,26	836,11	887,37	0,03 %
15.2.11	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	43,29	10,25	43,95	54,20	153,75	659,25	813,00	0,03 %
15.2.12	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00	12,51	5,99	9,67	15,66	227,62	367,46	595,08	0,02 %
15.2.13	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	28,29	9,10	26,32	35,42	9,10	26,32	35,42	0,00 %
15.2.14	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	9,90	5,99	6,40	12,39	209,65	224,00	433,65	0,02 %



GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

NOVO PAC

SAÚDE

MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	BDI Geral: 25,22%	Encargo Social Mensalista: 52,05%	Data: 12/2025
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 91,67%	Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.2.15	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	15,73	6,51	13,18	19,69	260,40	527,20	787,60	0,03 %
15.2.16	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	23,61	7,80	21,76	29,56	23,40	65,28	88,68	0,00 %
15.2.17	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	9,67	5,99	6,11	12,10	209,65	213,85	423,50	0,02 %
15.2.18	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	59,00	15,03	6,51	12,31	18,82	384,09	726,29	1.110,38	0,04 %
15.2.19	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	47,68	11,76	47,94	59,70	11,76	47,94	59,70	0,00 %
15.2.20	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	42,59	10,99	42,34	53,33	76,93	296,38	373,31	0,01 %
15.2.21	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	50,92	12,13	51,63	63,76	97,04	413,04	510,08	0,02 %





GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



NOVO PAC
SAÚDE

MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.2.22	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	14,08	8,00	9,63	17,63	88,00	105,93	193,93	0,01 %
15.2.23	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,54	8,67	24,56	33,23	8,67	24,56	33,23	0,00 %
15.2.24	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	29,99	5,99	31,56	37,55	17,97	94,68	112,65	0,00 %
15.2.25	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	40,70	10,41	40,55	50,96	20,82	81,10	101,92	0,00 %
15.2.26	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	19,11	2,43	21,49	23,92	12,15	107,45	119,60	0,00 %
15.2.27	CPU68	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU (46.03.050)	M	125,08	119,02	63,64	85,39	149,03	7.960,09	10.680,58	18.640,67	0,70 %
15.2.28	CPU69	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU (46.03.038)	M	108,78	58,07	34,70	38,01	72,71	3.774,66	4.134,73	7.909,39	0,30 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.2.29	CPU70	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU (46.03.040)	M	30,57	94,16	52,05	65,85	117,90	1.591,16	2.013,04	3.604,20	0,14 %
15.2.30	CPU71	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU (46.01.040)	M	69,23	51,35	28,92	35,38	64,30	2.002,13	2.449,35	4.451,48	0,17 %
15.2.31	CPU72	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU (46.02.010)	M	21,00	40,46	28,92	21,74	50,66	607,32	456,54	1.063,86	0,04 %
15.2.32	CPU73	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU (46.03.080)	M	120,34	48,36	28,92	31,63	60,55	3.480,23	3.806,35	7.286,58	0,28 %
15.2.33	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,98	8,00	9,50	17,50	24,00	28,50	52,50	0,00 %
15.2.34	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	47,47	11,56	47,88	59,44	11,56	47,88	59,44	0,00 %
15.2.35	89753	SINAPI	LUVIA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	8,81	4,33	6,70	11,03	17,32	26,80	44,12	0,00 %
15.2.36	CPU74	Próprio	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100X75MM - COPIA DA SBC (053476)	UN	1,00	63,58	17,68	61,93	79,61	17,68	61,93	79,61	0,00 %
15.2.37	CPU75	Próprio	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM - COPIA DA ORSE (3404)	UN	5,00	4,66	2,89	2,94	5,83	14,45	14,70	29,15	0,00 %



GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.2.38	CPU76	Próprio	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MMCOPIA DA ORSE (9760)	UN	4,00	21,45	12,91	13,94	26,85	51,64	55,76	107,40	0,00 %
15.2.39	CPU77	Próprio	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) - COPIA DA ORSE (12646)	UN	1,00	3.970,19	2.097,27	2.874,20	4.971,47	2.097,27	2.874,20	4.971,47	0,19 %
15.2.40	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,34	382,78	62,36	416,95	479,31	21,20	141,76	162,96	0,01 %
15.2.41	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	10,49	0,52	12,61	13,13	9,88	239,59	249,47	0,01 %
15.2.42	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	39,40	9,84	39,49	49,33	9,84	39,49	49,33	0,00 %
15.2.43	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	18,00	17,54	2,15	19,81	21,96	38,70	356,58	395,28	0,01 %
15.2.44	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	36,11	7,92	37,29	45,21	23,76	111,87	135,63	0,01 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.3			PLUVIAL									44.839,65	1,69 %
15.3.1	CPU78	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	5,00	696,48	256,28	615,85	872,13	1.281,40	3.079,25	4.360,65	0,16 %
15.3.2	CPU79	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA - COPIA DA ORSE (6409)	UN	2,00	498,28	266,41	357,53	623,94	532,82	715,06	1.247,88	0,05 %
15.3.3	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRES, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	23,00	64,43	4,66	76,01	80,67	107,18	1.748,23	1.855,41	0,07 %
15.3.4	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	50,00	43,29	10,25	43,95	54,20	512,50	2.197,50	2.710,00	0,10 %
15.3.5	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	111,29	17,04	122,31	139,35	34,08	244,62	278,70	0,01 %
15.3.6	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	50,92	12,13	51,63	63,76	206,21	877,71	1.083,92	0,04 %
15.3.7	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	50,00	31,55	8,59	30,91	39,50	429,50	1.545,50	1.975,00	0,07 %
15.3.8	CPU80	Próprio	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM - COPIA DA ORSE (8061)	UN	5,00	111,31	12,44	126,94	139,38	62,20	634,70	696,90	0,03 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.3.9	CPU68	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU (46.03.050)	M	55,85	119,02	63,64	85,39	149,03	3.554,29	4.769,03	8.323,32	0,31 %
15.3.10	CPU82	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU (46.03.060)	M	10,62	167,85	63,64	146,54	210,18	675,85	1.556,26	2.232,11	0,08 %
15.3.11	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	187,06	43,85	2,26	52,64	54,90	422,75	9.846,84	10.269,59	0,39 %
15.3.12	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	38,92	140,54	3,10	172,88	175,98	120,65	6.728,49	6.849,14	0,26 %
15.3.13	89833	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	44,70	13,69	42,28	55,97	13,69	42,28	55,97	0,00 %
15.3.14	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,30	3,33	5,81	9,14	3,33	5,81	9,14	0,00 %
15.3.15	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	8,24	6,42	3,89	10,31	77,04	46,68	123,72	0,00 %
15.3.16	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	91,91	23,00	17,96	10,84	28,80	1.650,70	996,30	2.647,00	0,10 %
15.3.17	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	9,68	6,96	5,16	12,12	69,60	51,60	121,20	0,00 %



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL**Secretaria de Atenção Especializada à Saúde**

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

BDI Geral:

25,22%

Encargo Social Mensalista:

52,05%

Data:

12/2025

BDI Equipamentos:

13,84%

Encargo Social Horista:

91,67%

Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)									6.899,84	0,26 %
15.4.1	CPU83	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 - COPIA DA ORSE (12889)	UN	7,00	18,35	3,44	19,53	22,97	24,08	136,71	160,79	0,01 %
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	357,40	21,62	425,91	447,53	172,96	3.407,28	3.580,24	0,14 %
15.4.3	CPU84	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 - COPIA DA ORSE (12888)	UN	8,00	16,99	3,44	17,83	21,27	27,52	142,64	170,16	0,01 %
15.4.4	CPU85	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES - COPIA DA CPOS/CDHU (97.02.210)	UN	1,00	213,46	3,44	263,85	267,29	3,44	263,85	267,29	0,01 %
15.4.5	CPU86	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - COPIA DA ORSE (11853)	UN	6,00	19,62	0,85	23,71	24,56	5,10	142,26	147,36	0,01 %
15.4.6	CPU87	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA - COPIA DA CPOS/CDHU (97.02.198)	UN	2,00	15,06	5,93	12,92	18,85	11,86	25,84	37,70	0,00 %
15.4.7	CPU88	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" COPIA DA AGETOP CIVIL (091046)	UN	2,00	54,36	1,66	66,40	68,06	3,32	132,80	136,12	0,01 %
15.4.8	CPU89	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 - COPIA DA ORSE (12884)	UN	38,00	24,13	3,44	26,77	30,21	130,72	1.017,26	1.147,98	0,04 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
15.4.9	CPU90	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM - COPIA DA ORSE (10785)	UN	2,00	466,59	40,18	544,08	584,26	80,36	1.088,16	1.168,52	0,04 %
15.4.10	CPU91	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) - COPIA DA IOPES (160612)	UND	2,00	28,24	12,35	23,01	35,36	24,70	46,02	70,72	0,00 %
15.4.11	CPU92	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO - COPIA DA EMOP (05.054.0115-A)	UN	1,00	10,35	3,44	9,52	12,96	3,44	9,52	12,96	0,00 %
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									354.330,69	13,39 %
16.1			INFRAESTRUTURA									269.074,03	10,16 %
16.1.1	CPU93	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" - COPIA DA ORSE (9925)	UN	1,00	2,07	0,45	2,14	2,59	0,45	2,14	2,59	0,00 %
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	242,00	17,19	14,14	7,38	21,52	3.421,88	1.785,96	5.207,84	0,20 %
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	14,56	10,69	7,54	18,23	1.015,55	716,30	1.731,85	0,07 %
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	17,32	14,14	7,54	21,68	28,28	15,08	43,36	0,00 %
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	22,16	17,58	10,16	27,74	17,58	10,16	27,74	0,00 %
16.1.6	CPU94	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	646,00	4,59	3,18	2,56	5,74	2.054,28	1.653,76	3.708,04	0,14 %




GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



NOVO PAC
SAÚDE

MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	13,84%	91,67%	
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro			

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
16.1.7	CPU95	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	87,00	3,58	3,18	1,30	4,48	276,66	113,10	389,76	0,01 %
16.1.8	CPU96	Próprio	CHUMBADOR CB 3/8"X2.1/2"+ PARAFUSO - COPIA DA SBC (078390)	UN	87,00	11,80	7,76	7,01	14,77	675,12	609,87	1.284,99	0,05 %
16.1.9	CPU97	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA - COPIA DA SBC (063111)	UN	384,00	2,82	0,61	2,92	3,53	234,24	1.121,28	1.355,52	0,05 %
16.1.10	CPU98	Próprio	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU - COPIA DA SBC (078583)	UN	87,00	5,32	0,95	5,71	6,66	82,65	496,77	579,42	0,02 %
16.1.11	CPU99	Próprio	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	87,00	21,14	14,88	11,59	26,47	1.294,56	1.008,33	2.302,89	0,09 %
16.1.12	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,00	67,76	3,99	80,85	84,84	127,68	2.587,20	2.714,88	0,10 %
16.1.13	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	137,60	121,62	5,90	146,39	152,29	811,84	20.143,26	20.955,10	0,79 %
16.1.14	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	447,40	29,82	5,48	31,86	37,34	2.451,75	14.254,16	16.705,91	0,63 %
16.1.15	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	24,40	30,29	0,96	36,96	37,92	23,42	901,82	925,24	0,03 %
16.1.16	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	113,20	46,52	3,35	54,90	58,25	379,22	6.214,68	6.593,90	0,25 %
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.065,40	3,39	1,10	3,14	4,24	3.371,94	9.625,35	12.997,29	0,49 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

BDI Geral:
25,22%Encargo Social Mensalista:
52,05%Data:
12/2025BDI Equipamentos:
13,84%Encargo Social Horista:
91,67%

Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.032,90	4,97	1,39	4,83	6,22	5.605,73	19.478,90	25.084,63	0,95 %
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	982,20	7,77	1,86	7,86	9,72	1.826,89	7.720,09	9.546,98	0,36 %
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	213,10	10,91	2,45	11,21	13,66	522,09	2.388,85	2.910,94	0,11 %
16.1.21	CPU100	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO - COPIA DE SBC (61461)	UN	1,00	117,07	68,62	77,97	146,59	68,62	77,97	146,59	0,01 %
16.1.22	CPU101	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - COPIA DE SBC (61462)	UN	6,00	246,39	74,56	233,96	308,52	447,36	1.403,76	1.851,12	0,07 %
16.1.23	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	61,84	25,52	51,91	77,43	25,52	51,91	77,43	0,00 %
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	42,51	21,43	31,80	53,23	278,59	413,40	691,99	0,03 %
16.1.25	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	61,34	29,57	47,23	76,80	59,14	94,46	153,60	0,01 %
16.1.26	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	35,10	17,33	26,62	43,95	242,62	372,68	615,30	0,02 %
16.1.27	CPU102	Próprio	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM - COPIA DA SBC (059117)	UN	41,00	14,47	9,00	9,11	18,11	369,00	373,51	742,51	0,03 %
16.1.28	CPU103	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS - COPIA DA SBC (062568)	UN	170,00	11,49	3,99	10,39	14,38	678,30	1.766,30	2.444,60	0,09 %



GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
16.1.29	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	40,83	21,43	29,69	51,12	128,58	178,14	306,72	0,01 %
16.1.30	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,09	21,43	33,77	55,20	42,86	67,54	110,40	0,00 %
16.1.31	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	54,03	27,56	40,09	67,65	27,56	40,09	67,65	0,00 %
16.1.32	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	22,01	11,17	16,39	27,56	11,17	16,39	27,56	0,00 %
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	46,57	23,41	34,90	58,31	280,92	418,80	699,72	0,03 %
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	52,35	27,56	37,99	65,55	854,36	1.177,69	2.032,05	0,08 %
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	58,87	27,56	46,15	73,71	1.157,52	1.938,30	3.095,82	0,12 %
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	76,90	39,80	56,49	96,29	119,40	169,47	288,87	0,01 %
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	27,74	15,27	19,46	34,73	381,75	486,50	868,25	0,03 %
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	31,00	15,27	23,54	38,81	763,50	1.177,00	1.940,50	0,07 %
16.1.39	CPU104	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA) - COPIA DA SBC (060380)	UN	1,00	239,90	143,43	156,97	300,40	143,43	156,97	300,40	0,01 %
16.1.40	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	9,00	33,34	0,69	41,05	41,74	6,21	369,45	375,66	0,01 %



GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
16.1.41	CPU105	Próprio	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ - COPIA DA CPOS/CDHU (40.11.240)	UN	9,00	172,17	48,20	167,39	215,59	433,80	1.506,51	1.940,31	0,07 %
16.1.42	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	41,00	66,28	3,40	79,59	82,99	139,40	3.263,19	3.402,59	0,13 %
16.1.43	CPU106	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A - COPIA DA CPOS/CDHU (37.13.640)	UN	4,00	209,48	28,91	233,40	262,31	115,64	933,60	1.049,24	0,04 %
16.1.44	CPU107	Próprio	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK - COPIA DA SBC (064035)	UN	2,00	230,83	38,55	250,49	289,04	77,10	500,98	578,08	0,02 %
16.1.45	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	175,34	35,03	184,53	219,56	140,12	738,12	878,24	0,03 %
16.1.46	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	66,28	3,40	79,59	82,99	23,80	557,13	580,93	0,02 %
16.1.47	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14,00	68,11	4,50	80,78	85,28	63,00	1.130,92	1.193,92	0,05 %
16.1.48	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	69,85	6,15	81,31	87,46	6,15	81,31	87,46	0,00 %
16.1.49	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	76,18	12,24	83,15	95,39	48,96	332,60	381,56	0,01 %
16.1.50	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	105,78	9,23	123,22	132,45	64,61	862,54	927,15	0,04 %
16.1.51	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	82,82	5,11	98,59	103,70	5,11	98,59	103,70	0,00 %
16.1.52	CPU108	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE - COPIA DA IOPES (151334)	UND	1,00	517,20	71,57	576,06	647,63	71,57	576,06	647,63	0,02 %




GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



NOVO PAC
SAÚDE

MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

BDI Geral:

25,22%

Encargo Social Mensalista:

52,05%

Data:

12/2025

BDI Equipamentos:

13,84%

Encargo Social Horista:

91,67%

Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
16.1.53	CPU109	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO - COPIA DA IOPES (151334)	UND	18,00	385,96	71,57	411,72	483,29	1.288,26	7.410,96	8.699,22	0,33 %
16.1.54	CPU110	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 - COPIA DA CPOS/CDHU (37.24.042)	UN	8,00	527,89	20,79	640,23	661,02	166,32	5.121,84	5.288,16	0,20 %
16.1.55	CPU111	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A - COPIA DA SBC (064816)	UN	18,00	166,73	24,09	184,68	208,77	433,62	3.324,24	3.757,86	0,14 %
16.1.56	CPU113	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA - COPIA DA SBC (064816)	UN	3,00	399,00	24,09	475,53	499,62	72,27	1.426,59	1.498,86	0,06 %
16.1.57	CPU114	Próprio	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL - COPIA DE SBC (62571)	UN	11,00	13,59	7,22	9,79	17,01	79,42	107,69	187,11	0,01 %
16.1.58	CPU115	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" - COPIA DE SBC (62571)	UN	33,00	11,54	7,22	7,23	14,45	238,26	238,59	476,85	0,02 %
16.1.59	CPU116	Próprio	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 - COPIA DE SBC (059412)	UN	4,00	50,43	20,46	42,68	63,14	81,84	170,72	252,56	0,01 %
16.1.60	CPU117	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA - COPIA DE SBC (61108)	UN	88,60	51,74	24,09	40,69	64,78	2.134,37	3.605,13	5.739,50	0,22 %
16.1.61	CPU118	Próprio	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - COPIA DA ORSE (12488)	UN	87,00	26,43	9,33	23,76	33,09	811,71	2.067,12	2.878,83	0,11 %
16.1.62	CPU119	Próprio	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100X100 CHAPA 20 - COPIA DA SBC (063743)	UN	7,00	141,29	38,06	138,86	176,92	266,42	972,02	1.238,44	0,05 %
16.1.63	CPU120	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100COPIA DA SBC (063617)	UN	96,00	55,81	22,64	47,24	69,88	2.173,44	4.535,04	6.708,48	0,25 %
16.1.64	CPU121	Próprio	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO - COPIA DA EMOP (15.018.0952-0)	UN	5,00	13,19	9,33	7,18	16,51	46,65	35,90	82,55	0,00 %



GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
16.1.65	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,90	25,80	12,04	20,26	32,30	287,75	484,22	771,97	0,03 %
16.1.66	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.046,50	20,00	11,36	13,68	25,04	11.888,24	14.316,12	26.204,36	0,99 %
16.1.67	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,30	21,34	5,39	21,33	26,72	60,90	241,03	301,93	0,01 %
16.1.68	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	225,00	21,38	7,79	18,98	26,77	1.752,75	4.270,50	6.023,25	0,23 %
16.1.69	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,80	32,12	6,20	34,02	40,22	29,76	163,29	193,05	0,01 %
16.1.70	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,20	55,47	8,22	61,23	69,45	75,62	563,32	638,94	0,02 %
16.1.71	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,80	84,57	10,25	95,64	105,89	233,70	2.180,59	2.414,29	0,09 %
16.1.72	CPU122	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS - COPIA DA CPOS/CDHU (38.04.080)	M	1,00	69,14	38,55	48,02	86,57	38,55	48,02	86,57	0,00 %
16.1.73	CPU123	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI - COPIA DA ORSE (11867)	UN	3,00	172,80	23,33	193,05	216,38	69,99	579,15	649,14	0,02 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
16.1.74	CPU122	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS - COPIA DA CPOS/CDHU (38.04.080)	M	32,00	69,14	38,55	48,02	86,57	1.233,60	1.536,64	2.770,24	0,10 %
16.1.75	CPU125	Próprio	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR - COPIA DA ORSE (8662)	UN	102,00	13,84	6,99	10,34	17,33	712,98	1.054,68	1.767,66	0,07 %
16.1.76	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	64,54	11,78	69,03	80,81	23,56	138,06	161,62	0,01 %
16.1.77	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	10.953,56	335,63	13.380,41	13.716,04	335,63	13.380,41	13.716,04	0,52 %
16.1.78	CPU126	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - COPIA DA ORSE (12233)	UN	1,00	2.465,10	584,04	2.502,75	3.086,79	584,04	2.502,75	3.086,79	0,12 %
16.1.79	CPU127	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - COPIA DA ORSE (12228)	UN	1,00	573,38	267,74	450,24	717,98	267,74	450,24	717,98	0,03 %
16.1.80	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	1.226,55	102,72	1.433,16	1.535,88	205,44	2.866,32	3.071,76	0,12 %
16.1.81	CPU128	Próprio	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO:1800X1100X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES - COPIA DA ORSE (11112)	UN	2,00	10.387,16	373,52	12.633,28	13.006,80	747,04	25.266,56	26.013,60	0,98 %
16.2			ILUMINAÇÃO									34.744,60	1,31 %
16.2.1	CPU129	Próprio	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 - COPIA DA SBC (060121)	UN	1,00	105,07	49,30	82,26	131,56	49,30	82,26	131,56	0,00 %



GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	BDI Geral: 25,22%	Encargo Social Mensalista: 52,05%	Data: 12/2025
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 91,67%	Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
16.2.2	CPU130	Próprio	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - COPIA DA AGESUL (1201001004)	UN	71,00	219,89	17,53	257,81	275,34	1.244,63	18.304,51	19.549,14	0,74 %
16.2.3	CPU131	Próprio	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - COPIA DA AGESUL (1201001003)	UN	2,00	186,50	17,53	216,00	233,53	35,06	432,00	467,06	0,02 %
16.2.4	CPU132	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU SIMILAR. FIXADA ATRAVÉS DE PRESILHAS PARA GESSO. MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 24W BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 6500K E DRIVER BIVOLT. - COPIA DA EMOP (18.027.0430-A)	UN	19,00	162,99	112,05	92,04	204,09	2.128,95	1.748,76	3.877,71	0,15 %
16.2.5	CPU133	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - COPIA DA ORSE (13157)	UN	1,00	61,58	23,33	53,78	77,11	23,33	53,78	77,11	0,00 %
16.2.6	CPU134	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO - COPIA DA AGETOP CIVIL (071695)	UN	21,00	220,42	18,39	257,61	276,00	386,19	5.409,81	5.796,00	0,22 %
16.2.7	CPU135	Próprio	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGACÓPIA DA SBC (060496)	UN	14,00	69,71	36,14	51,15	87,29	505,96	716,10	1.222,06	0,05 %
16.2.8	CPU136	Próprio	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W - COPIA DA CPOS/CDHU (41.11.712)	UN	7,00	97,40	33,45	88,51	121,96	234,15	619,57	853,72	0,03 %
16.2.9	CPU122	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS - COPIA DA CPOS/CDHU (38.04.080)	M	32,00	69,14	38,55	48,02	86,57	1.233,60	1.536,64	2.770,24	0,10 %



GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	25,22%	52,05%	12/2025
Bancos:			
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	13,84%	91,67%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
16.3			SPDA									50.512,06	1,91 %
16.3.1	CPU137	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - COPIA DA ORSE (11273)	UN	1,00	382,46	44,21	434,70	478,91	44,21	434,70	478,91	0,02 %
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	11,00	996,95	257,74	990,64	1.248,38	2.835,14	10.897,04	13.732,18	0,52 %
16.3.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	89,31	18,70	93,13	111,83	205,70	1.024,43	1.230,13	0,05 %
16.3.4	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	143,48	6,47	173,19	179,66	6,47	173,19	179,66	0,01 %
16.3.5	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	171,40	8,02	206,60	214,62	16,04	413,20	429,24	0,02 %
16.3.6	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	35,00	27,26	9,16	24,97	34,13	320,60	873,95	1.194,55	0,05 %
16.3.7	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	123,17	56,91	97,32	154,23	56,91	97,32	154,23	0,01 %
16.3.8	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	24,34	15,37	15,10	30,47	15,37	15,10	30,47	0,00 %
16.3.9	CPU138	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 - COPIA DA SBC (063461)	M	307,00	51,85	9,96	54,96	64,92	3.057,72	16.872,72	19.930,44	0,75 %
16.3.10	CPU139	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 - COPIA DA SBC (063460)	M	132,00	72,00	12,42	77,73	90,15	1.639,44	10.260,36	11.899,80	0,45 %
16.3.11	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	61,20	35,91	40,72	76,63	538,65	610,80	1.149,45	0,04 %
16.3.12	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	20,00	4,12	1,94	3,21	5,15	38,80	64,20	103,00	0,00 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;

CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

BDI Geral:

25,22%

Encargo Social Mensalista:

52,05%

Data:

12/2025

BDI Equipamentos:

13,84%

Encargo Social Horista:

91,67%

Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
17			CLIMATIZAÇÃO									156.925,74	5,93 %
17.1			INFRAESTRUTURA									103.141,98	3,90 %
17.1.1	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	84,00	31,15	3,96	35,04	39,00	332,64	2.943,36	3.276,00	0,12 %
17.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	91,00	49,16	4,39	57,16	61,55	399,49	5.201,56	5.601,05	0,21 %
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	6,00	62,19	4,82	73,05	77,87	28,92	438,30	467,22	0,02 %
17.1.4	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	35,00	75,58	5,26	89,38	94,64	184,10	3.128,30	3.312,40	0,13 %
17.1.5	CPU140	Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COPIA DA ORSE (11412)	M	122,00	16,43	5,13	15,44	20,57	625,86	1.883,68	2.509,54	0,09 %
17.1.6	CPU141	Próprio	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO - COPIA DA SBC (200065)	UN	14,00	244,28	56,13	249,75	305,88	785,82	3.496,50	4.282,32	0,16 %
17.1.7	CPU142	Próprio	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 500X400 - COPIA DA SBC (070909)	UN	4,00	980,15	108,94	1.118,40	1.227,34	435,76	4.473,60	4.909,36	0,19 %
17.1.8	CPU143	Próprio	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 750X150 - COPIA DA SBC (070313)	UN	1,00	1.183,04	475,43	1.005,97	1.481,40	475,43	1.005,97	1.481,40	0,06 %
17.1.9	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,22	722,05	12,06	892,09	904,15	2,65	196,26	198,91	0,01 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
17.1.10	CPU144	Próprio	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO - COPIA DA EMOP (15.005.0280-A)	KG	750,00	59,26	23,89	50,31	74,20	17.917,50	37.732,50	55.650,00	2,10 %
17.1.11	CPU145	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5""	UN	24,00	117,97	17,21	130,51	147,72	413,04	3.132,24	3.545,28	0,13 %
17.1.12	CPU146	Próprio	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM - COPIA DA ORSE (12498)	UN	140,00	91,53	18,67	95,94	114,61	2.613,80	13.431,60	16.045,40	0,61 %
17.1.13	CPU147	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) -COPIA DA ORSE (721)	UN	72,00	2,66	2,31	1,02	3,33	166,32	73,44	239,76	0,01 %
17.1.14	90460	SINAPI	SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	46,00	28,19	8,63	26,66	35,29	396,98	1.226,36	1.623,34	0,06 %
17.2			EQUIPAMENTOS									53.783,76	2,03 %
17.2.1	CPU148	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN - COPIA DA SBC (070876)	UN	3,00	6.333,76	62,57	7.868,56	7.931,13	187,71	23.605,68	23.793,39	0,90 %
17.2.2	CPU149	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 - COPIA DA SBC (070901)	UN	1,00	7.546,44	117,91	9.331,74	9.449,65	117,91	9.331,74	9.449,65	0,36 %
17.2.3	CPU150	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - COPIA DA SBC (070216)	UN	2,00	3.149,49	236,85	3.706,94	3.943,79	473,70	7.413,88	7.887,58	0,30 %
17.2.4	CPU151	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 - COPIA DA SBC (070213)	UN	1,00	5.964,58	1.367,32	6.101,52	7.468,84	1.367,32	6.101,52	7.468,84	0,28 %
17.2.5	CPU152	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - COPIA DA SBC (073411)	UN	1,00	3.887,76	102,46	4.765,79	4.868,25	102,46	4.765,79	4.868,25	0,18 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Geral: 25,22% BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Mensalista: 52,05% Encargo Social Horista: 91,67%	Data: 12/2025 Revisão:
--	---	---	--

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
17.2.6	CPU153	Próprio	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A - COPIA DA SBC (070205)	UN	1,00	252,40	47,37	268,68	316,05	47,37	268,68	316,05	0,01 %
18			DADOS E VOZ									22.801,10	0,86 %
18.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	17,19	14,14	7,38	21,52	452,48	236,16	688,64	0,03 %
18.2	CPU94	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	353,00	4,59	3,18	2,56	5,74	1.122,54	903,68	2.026,22	0,08 %
18.3	CPU95	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	52,00	3,58	3,18	1,30	4,48	165,36	67,60	232,96	0,01 %
18.4	CPU154	Próprio	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO - COPIA DA SBC (078390)	UN	52,00	10,61	7,76	5,52	13,28	403,52	287,04	690,56	0,03 %
18.5	CPU97	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA - COPIA DA SBC (063111)	UN	216,00	2,82	0,61	2,92	3,53	131,76	630,72	762,48	0,03 %
18.6	CPU98	Próprio	SUORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU - COPIA DA SBC (078583)	UN	52,00	5,32	0,95	5,71	6,66	49,40	296,92	346,32	0,01 %
18.7	CPU99	Próprio	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	52,00	21,14	14,88	11,59	26,47	773,76	602,68	1.376,44	0,05 %
18.8	CPU101	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - COPIA DE SBC (61462)	UN	3,00	246,39	74,56	233,96	308,52	223,68	701,88	925,56	0,03 %
18.9	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	23,00	72,97	18,77	72,60	91,37	431,71	1.669,80	2.101,51	0,08 %
18.10	CPU114	Próprio	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL - COPIA DE SBC (62571)	UN	1,00	13,59	7,22	9,79	17,01	7,22	9,79	17,01	0,00 %
18.11	CPU115	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" - COPIA DE SBC (62571)	UN	26,00	11,54	7,22	7,23	14,45	187,72	187,98	375,70	0,01 %
18.12	CPU155	Próprio	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - COPIA DA ORSE (9426)	UN	5,00	32,26	9,33	31,06	40,39	46,65	155,30	201,95	0,01 %
18.13	CPU156	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR) - COPIA DA ORSE (749)	UN	46,20	80,32	13,99	86,58	100,57	646,33	4.000,00	4.646,33	0,18 %
18.14	CPU157	Próprio	SUORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - COPIA DA ORSE (8695)	UN	52,00	15,36	9,33	9,90	19,23	485,16	514,80	999,96	0,04 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	BDI Geral: 25,22%	Encargo Social Mensalista: 52,05%	Data: 12/2025
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 91,67%	Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
18.15	CPU158	Próprio	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 - COPIA DA SBC (063766)	UN	54,00	12,15	7,93	7,28	15,21	428,22	393,12	821,34	0,03 %
18.16	CPU159	Próprio	TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) - COPIA DA ORSE (699)	UN	3,00	19,57	16,33	8,17	24,50	48,99	24,51	73,50	0,00 %
18.17	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	121,10	25,80	12,04	20,26	32,30	1.458,04	2.453,49	3.911,53	0,15 %
18.18	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72,20	20,00	11,36	13,68	25,04	820,19	987,69	1.807,88	0,07 %
18.19	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,60	21,34	5,39	21,33	26,72	78,69	311,42	390,11	0,01 %
18.20	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,40	21,38	7,79	18,98	26,77	42,06	102,49	144,55	0,01 %
18.21	CPU160	Próprio	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA - COPIA DA CPOS/CDHU (69.20.340)	UN	9,00	23,12	9,63	19,32	28,95	86,67	173,88	260,55	0,01 %
19			URBANIZAÇÃO									14.703,00	0,56 %
19.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									1.191,38	0,05 %
19.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M²	6,32	150,55	36,67	151,84	188,51	231,75	959,63	1.191,38	0,05 %
19.2			PAISAGISMO									6.915,65	0,26 %
19.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M²	272,27	20,29	2,88	22,52	25,40	784,13	6.131,52	6.915,65	0,26 %
19.3			SINALIZAÇÃO									6.595,97	0,25 %
19.3.1	CPU161	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO - COPIA DA ORSE (12043)	UN	27,00	99,74	5,73	119,16	124,89	154,71	3.217,32	3.372,03	0,13 %



GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



MUNICÍPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	BDI Geral: 25,22%	Encargo Social Mensalista: 52,05%	Data: 12/2025
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 91,67%	Revisão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total com BDI			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total c/ BDI	
19.3.2	CPU162	Próprio	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA - COPIA DA AGETOP CIVIL (271852)	M	3,60	715,18	0,00	895,54	895,54	0,00	3.223,94	3.223,94	0,12 %
20			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									10.704,04	0,40 %
20.1	CPU124	Próprio	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS - COPIA DA ORSE (2451)	M²	564,56	12,51	6,88	8,78	15,66	3.884,17	4.956,83	8.841,00	0,33 %
20.2	CPU81	Próprio	LIMPEZA GERAL - COPIA DA ORSE (2450)	M²	564,56	2,64	1,71	1,59	3,30	965,39	897,65	1.863,04	0,07 %
							Subtotais			R\$ 558.882,21	R\$ 2.088.287,50	R\$ 2.647.169,71	

Total Geral R\$ 2.647.169,71



Código de verificação: **4A99-12QU-4XDB-41MU**

Documento capturado em 15/01/2026 17:11:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): 15ba6bdc4fa354877dff78dedb40c584ce18c0a3ac989ee3d4c4af6d5cf3d97a

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/4A99-12QU-4XDB-41MU>.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ CARLOS RAMOS TORRES** (***.324.874-**),
Engenheiro Civil, em 15/01/2026 17:11:45 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I,
da Lei nº 1.379/2022 de 19 de dezembro de 2022. IP:.168.181.112.43



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **4A99-12QU-4XDB-41MU**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.