



OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO CORETO

LOCALIDADE: AV. CASTELO BRANCO, CENTRO


CIDADE/UF: DELMIRO GOUVEIA - AL


**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

ITENS RELEVANTES

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 2/2026	ORSE 2/2026
BDI - serviços	BDI - materiais
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	
91,67%	

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Categoria
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	1.183,82	123,12	145.751,92	11,5447%	11,5447%	A
9641	ORSE	REMOÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA	M²	1.630,30	38,77	63.206,73	5,0065%	16,5511%	A
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	512,65	104,48	53.561,67	4,2425%	20,7936%	A
103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	670,72	78,01	52.322,87	4,1444%	24,9380%	A
9399	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	57,86	859,59	49.735,88	3,9395%	28,8774%	A
8625	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO,0,50 X 0,19M	M²	214,89	201,76	43.356,21	3,4341%	32,3116%	A
8411	ORSE	POLIMENTO DE PISO CIMENTADO - R1	M²	1.183,82	34,37	40.687,89	3,2228%	35,5343%	A
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	1.248,43	31,05	38.763,75	3,0704%	38,6047%	A
93	ORSE	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	49,05	697,43	34.208,94	2,7096%	41,3143%	A
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	275,64	113,51	31.287,90	2,4782%	43,7926%	A


Luiz Carlos Ramos Torres
Eng. Civil e Seg. Trabalho
CREA- RN/020197526-2



Código de verificação: **5Y44-8VQL-5S56-XN38**

Documento capturado em 03/06/2026 18:22:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): 07da8f2286f36595a9ee561699aa913790717d117761bccbacf9250d5fd679fd

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/5Y44-8VQL-5S56-XN38>.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ROMÁRIO SOARES GOMES** (***.584.404-**),
Secretário(a) de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em
03/06/2026 18:22:49 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022
de 19 de dezembro de 2022. IP:.168.181.112.195



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **5Y44-8VQL-5S56-XN38**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.