COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

1.2.3	**14071**	**ORSE**	**CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**	**1,0000000**	**18,68**	**18,68**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	31,37	3,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	21,72	2,38
Insumo	3284	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V	M	1,0200000	12,60	12,85
1.2.4	**4179**	**ORSE**	**CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO**	**M**	**1,0000000**	**8,50**	**8,50**
Insumo	3283	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V	M	1,0000000	8,50	8,50
1.2.5	**11413**	**ORSE**	**CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**	**1,0000000**	**10,60**	**10,60**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	31,37	3,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	21,72	2,17
Insumo	3806	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V	M	1,0200000	5,20	5,30
1.4.1	**12808**	**ORSE**	**REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**133,80**	**133,80**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	31,37	15,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,72	6,51
Insumo	1691	ORSE	PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10	UN	2,0000000	0,86	1,72
Insumo	13524	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000000	109,89	109,89
1.4.2	**13176**	**ORSE**	**LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**79,04**	**79,04**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,37	31,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	13962	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000000	25,95	25,95
1.4.3	**13148**	**ORSE**	**REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**82,46**	**82,46**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	31,37	15,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,72	6,51
Insumo	1691	ORSE	PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10	UN	2,0000000	0,86	1,72
Insumo	13791	ORSE	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000000	58,55	58,55
1.4.4	**3098**	**ORSE**	**EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA**	**H**	**1,0000000**	**96,53**	**96,53**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,37	31,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	21,72	65,16
1.4.5	**12862**	**ORSE**	**ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES COM RODAS - PEÇA X DIA**	**PXD**	**1,0000000**	**1,30**	**1,30**
Insumo	160	ORSE	ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES - ALUGUEL DIÁRIO POR PEÇA	PXD	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	13631	ORSE	LOCAÇÃO DE RODAS PARA ANDAIMES	PXD	0,5000000	1,29	0,64
1.4.6	**14119**	**ORSE**	**FORNECIMENTO - LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁILCA PARA ANDAIMES**	**PÇ/DIA**	**1,0000000**	**0,44**	**0,44**
Insumo	13630	ORSE	LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁILCA PARA ANDAIMES	DIA	1,0000000	0,44	0,44
1.4.7	**4738**	**ORSE**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES**	**PÇ**	**1,0000000**	**5,15**	**5,15**
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	21,01	1,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	21,72	3,47
1.5.1	**8684**	**ORSE**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**113,50**	**113,50**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	31,37	18,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	21,72	13,03
Insumo	3633	ORSE	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,0000000	81,65	81,65
1.5.2	**8688**	**ORSE**	**CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**34,61**	**34,61**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	31,37	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	8945	ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	UN	1,0000000	24,00	24,00
1.5.3	**8687**	**ORSE**	**TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**48,41**	**48,41**

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 1/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	31,37	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	4096	ORSE	TÊ HORIZONTAL 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,0000000	37,80	37,80
1.5.4	**9669**	**ORSE**	**PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM**	**UN**	**1,0000000**	**81,44**	**81,44**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	31,37	15,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,72	10,86
Insumo	10047	ORSE	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	UN	1,0000000	54,90	54,90
1.5.5	**8351**	**ORSE**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 1/2" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**5,50**	**5,50**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	31,37	3,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	21,72	2,17
Insumo	6554	ORSE	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2"	UN	1,0000000	0,20	0,20
1.5.6	**12538**	**ORSE**	**ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"**	**UN**	**1,0000000**	**0,57**	**0,57**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	31,37	0,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	21,72	0,21
Insumo	13355	ORSE	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"	UN	1,0000000	0,05	0,05
1.5.7	**9832**	**ORSE**	**PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)**	**UN**	**1,0000000**	**1,25**	**1,25**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	31,37	0,31
Insumo	00014148/SINAPI	ORSE	PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4", CHAVE 7/16", COMPRIMENTO = 25 MM	UN	1,0000000	0,94	0,94
1.5.8	**7384**	**ORSE**	**FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)**	**M**	**1,0000000**	**25,12**	**25,12**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	31,37	9,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,72	6,51
Insumo	2234	ORSE	VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	1,0000000	9,20	9,20
1.5.9	**12500**	**ORSE**	**CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**8,35**	**8,35**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	31,37	3,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	21,72	2,17
Insumo	3631	ORSE	CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR	UN	1,0000000	3,05	3,05
1.5.10	**8685**	**ORSE**	**SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**16,84**	**16,84**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	31,37	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	3980	ORSE	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPAOU SIMILAR)	UN	1,0000000	6,23	6,23
1.5.11	**13607**	**ORSE**	**CHUMBADOR PARABOLT INOX 5/16" X 3 1/4", FORNECIMENTO**	**UN**	**1,0000000**	**1,98**	**1,98**
Insumo	8854	ORSE	CHUMBADOR PARABOLT 5/16" X 3 1/4"	UN	1,0000000	1,98	1,98
1.5.13	**12578**	**ORSE**	**SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**17,71**	**17,71**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	31,37	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	13378	ORSE	SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,0000000	7,10	7,10
1.5.14	**12556**	**ORSE**	**JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**14,71**	**14,71**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	31,37	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	3630	ORSE	JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR	UN	1,0000000	4,10	4,10
1.5.15	**12557**	**ORSE**	**JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**17,51**	**17,51**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	31,37	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 2/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	3628	ORSE	JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILA	UN	1,0000000	6,90	6,90
1.5.16	**12558**	**ORSE**	**JUNÇÃO INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**17,51**	**17,51**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	31,37	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	3629	ORSE	JUNÇÃO INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR	UN	1,0000000	6,90	6,90
1.5.17	**353**	**ORSE**	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")**	**M**	**1,0000000**	**16,16**	**16,16**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	31,37	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	00002674/SINAPI	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0500000	5,29	5,55
1.5.19	**380**	**ORSE**	**CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"**	**UN**	**1,0000000**	**40,77**	**40,77**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	31,37	9,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,72	6,51
Insumo	00002580/SINAPI	ORSE	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000	24,85	24,85
1.5.22	**10620**	**ORSE**	**PARAFUSO COM BUCHA S-8**	**UN**	**1,0000000**	**5,66**	**5,66**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	31,37	4,70
Insumo	1689	ORSE	PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM	CJ	1,0000000	0,96	0,96
1.5.23	**9673**	**ORSE**	**GANCHO LONGO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**14,56**	**14,56**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	31,37	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	3626	ORSE	GANCHO LONGO PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR	UN	1,0000000	3,95	3,95
1.6.1	**12740**	**ORSE**	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"**	**M**	**1,0000000**	**17,94**	**17,94**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	31,37	5,64
Insumo	11095	ORSE	BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"	M	1,0000000	12,30	12,30
1.6.2	**9392**	**ORSE**	**CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)**	**KG**	**1,0000000**	**113,64**	**113,64**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	31,37	3,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	21,72	2,60
Insumo	3249	ORSE	CABO DE COBRE NU 35 MM2 - 1AWG	KG	1,0000000	107,28	107,28
1.6.3	**10908**	**ORSE**	**BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR3/8" X 3,00M**	**UN**	**1,0000000**	**56,53**	**56,53**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	31,37	9,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,72	6,51
Insumo	11846	ORSE	BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR3/8" X 3,00M	UN	1,0000000	40,61	40,61
1.6.4	**9051**	**ORSE**	**CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO**	**UN**	**1,0000000**	**365,36**	**365,36**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	31,37	9,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,72	6,51
Insumo	9326	ORSE	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (PÁRA-RAIO)	UN	1,0000000	349,44	349,44
1.6.5	**11132**	**ORSE**	**PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM². REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)**	**UN**	**1,0000000**	**2,48**	**2,48**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	31,37	0,31
Insumo	9718	ORSE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,0000000	2,17	2,17
1.6.8	**7923**	**ORSE**	**TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**1,0000000**	**6,54**	**6,54**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	31,37	1,56
Insumo	7880	ORSE	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2	H	0,0560000	2,67	0,14
Insumo	00001578/SINAPI	ORSE	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,0000000	4,84	4,84
1.6.11	**11131**	**ORSE**	**FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM²**	**UN**	**1,0000000**	**13,92**	**13,92**
Insumo	11977	ORSE	CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR 45	UN	1,0000000	13,92	13,92

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 3/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

1.6.12	**9902**	**ORSE**	**FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM²**	**UN**	**1,0000000**	**214,09**	**214,09**
Insumo	10339	ORSE	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO COBRE NU 50 MM²	UN	1,0000000	214,09	214,09
3.6	**9670**	**ORSE**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2**	**UN**	**1,0000000**	**217,59**	**217,59**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,41	30,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	10048	ORSE	PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2	UN	1,0000000	165,46	165,46
3.7	**8219**	**ORSE**	**CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER MOTOR 10CV, TRIFÁSICO (OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**11.756,87**	**11.756,87**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,37	31,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	21,72	43,44
Insumo	8308	ORSE	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-21 R2, MOTOR 10 CV, MONOFÁSICO, D REC=2", HM = 20 A 32 M, Q = 42,9 A 86,4 M3/H	UN	1,0000000	11.682,06	11.682,06
3.8	**13862**	**ORSE**	**BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV, MODELO ME-IN 1320 N2T OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**3.235,52**	**3.235,52**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,37	31,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,41	30,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	21,72	43,44
Insumo	14660	ORSE	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV, MODELO ME-IN 1320 N2T OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.130,30	3.130,30
3.10	**11829**	**ORSE**	**ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL**	**UN**	**1,0000000**	**184,97**	**184,97**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	31,37	15,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,72	10,86
Insumo	12664	ORSE	ACIONADOR MANUAL COM BOTOEIRA " APERTE AQUI" - ENDEREÇÁVEL	UN	1,0000000	158,43	158,43
3.11	**10446**	**ORSE**	**AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO**	**UN**	**1,0000000**	**332,22**	**332,22**
Insumo	11195	ORSE	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	UN	1,0000000	332,22	332,22
3.12	**11820**	**ORSE**	**CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES**	**UN**	**1,0000000**	**6.773,81**	**6.773,81**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,37	31,37
Insumo	12660	ORSE	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,0000000	6.742,44	6.742,44
3.14	**11894**	**ORSE**	**HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0.40 X 0.60 E FUNDO COM BRITA**	**UN**	**1,0000000**	**1.303,56**	**1.303,56**
Composição Auxiliar	155	ORSE	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	M²	0,8400000	126,57	106,31
Composição Auxiliar	1908	ORSE	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M²	0,7000000	40,97	28,67
Composição Auxiliar	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	0,1680000	65,16	10,94
Composição Auxiliar	3310	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M²	0,7000000	7,66	5,36
Insumo	7959	ORSE	TAMPÃO EM LATÃO COM CORRENTE, D= 2 1/2", PARA ENGATE RÁPIDO (INCENDIO)	UN	1,0000000	173,24	173,24
Insumo	11108	ORSE	TAMPA DE FERRO FUNDIDO (60X40CM)	UN	1,0000000	500,10	500,10
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,0240000	137,75	3,30
Insumo	00010899/SINAPI	ORSE	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000	144,89	144,89
Insumo	00010904/SINAPI	ORSE	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAODE ATE 200 PSI	UN	1,0000000	330,75	330,75
3.15	**10851**	**ORSE**	**CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**	**1,0000000**	**30,96**	**30,96**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	31,37	3,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	21,72	2,60

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 4/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	7850	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 6,0 MM2, 450/750V	M	1,0000000	24,60	24,60
3.16	**11412**	**ORSE**	**CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**	**1,0000000**	**17,15**	**17,15**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	31,37	3,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	21,72	2,38
Insumo	3162	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V	M	1,0200000	11,10	11,32
3.17	**11679**	**ORSE**	**CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**	**1,0000000**	**13,17**	**13,17**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	31,37	3,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	21,72	2,38
Insumo	12538	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V	M	1,0200000	7,20	7,34
3.18	**12884**	**ORSE**	**PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2**	**UN**	**1,0000000**	**24,53**	**24,53**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	13651	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	1,0000000	20,19	20,19
4.2	**4458**	**ORSE**	**DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVEFIXAÇÃO - REV 02**	**M²**	**1,0000000**	**723,41**	**723,41**
Composição Auxiliar	1903	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0030000	583,77	1,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,88	25,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	12984	ORSE	GRANITO CINZA ANDORINHA, BIPOLIDO, E=2CM PARA DIVISÓRIA	M²	1,0000000	674,06	674,06
5.1	**1954**	**ORSE**	**FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO**	**M²**	**1,0000000**	**114,95**	**114,95**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,33	12,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	1775	ORSE	FORRO DE GESSO, EM PLACAS 60X60 CM, SEM MADEIRAMENTO PARA FIXAÇÃO, SOB TELHADO	M²	1,0500000	30,00	31,50
Insumo	8876	ORSE	RIPÃO MASSARANDUBA SERRADA 5,5CM X 3,5CM	M	1,7000000	28,87	49,07
6.7	**11163**	**ORSE**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR BRANCA MATE, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACÃO DE BASE OU EMBOCO**	**M²**	**1,0000000**	**48,68**	**48,68**
Composição Auxiliar	3407	ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR	KG	4,0000000	1,60	6,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,88	14,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	21,72	9,77
Insumo	2540	ORSE	REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	KG	0,3800000	3,50	1,33
Insumo	11997	ORSE	CERÂMICA 43 X 43 CM, PEI-4, ARIELLE,REF.42147 LINHA RIVIERA, COR BRANCA MATEOU SIMILAR	M²	1,0500000	16,15	16,95
8.1	**13049**	**ORSE**	**PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA**	**M²**	**1,0000000**	**604,90**	**604,90**
Composição Auxiliar	1903	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0030000	583,77	1,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,88	25,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	13797	ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M²	1,0000000	555,55	555,55
8.2	**10718**	**ORSE**	**PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM**	**UN**	**1,0000000**	**32,61**	**32,61**
Insumo	11475	ORSE	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES DIM.:15 X 15 CM	UN	1,0000000	32,61	32,61

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 5/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

8.3	**7359**	**ORSE**	**BATE MACA DE 800X150MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E=1,3MM, ACABAMENTO POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO-ATARRACHANTE**	**UN**	**1,0000000**	**52,27**	**52,27**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,88	7,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,72	6,51
Insumo	6984	ORSE	BATE MACA DE 800X150MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E=1,3MM, ACABAMENTO POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO-ATARRACHANTE	UN	1,0000000	38,00	38,00
8.4	**11940**	**ORSE**	**JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO**	**M²**	**1,0000000**	**368,02**	**368,02**
Composição Auxiliar	1903	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0030000	583,77	1,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,88	25,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	12789	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO	M²	1,0000000	318,67	318,67
9.3	**1126**	**ORSE**	**JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM**	**UN**	**1,0000000**	**11,44**	**11,44**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	30,41	5,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	21,72	3,90
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0060000	72,41	0,43
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0020000	69,74	0,13
Insumo	00003500/SINAPI	ORSE	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,51	1,51
9.4	**1134**	**ORSE**	**JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 20MM**	**UN**	**1,0000000**	**10,45**	**10,45**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	30,41	5,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	21,72	3,90
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0050000	72,41	0,36
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0020000	69,74	0,13
Insumo	00003542/SINAPI	ORSE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,59	0,59
9.5	**1135**	**ORSE**	**JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM**	**UN**	**1,0000000**	**10,66**	**10,66**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	30,41	5,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	21,72	3,90
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0060000	72,41	0,43
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0020000	69,74	0,13
Insumo	00003529/SINAPI	ORSE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,73	0,73
9.6	**1136**	**ORSE**	**JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM**	**UN**	**1,0000000**	**12,57**	**12,57**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	30,41	5,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	21,72	3,90
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0080000	72,41	0,57
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0030000	69,74	0,20
Insumo	00003536/SINAPI	ORSE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,43	2,43
9.7	**4964**	**ORSE**	**JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, D= 20MM X 1/2"**	**UN**	**1,0000000**	**18,19**	**18,19**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	30,41	6,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	21,72	4,77
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,6210000	0,31	0,19
Insumo	00003515/SINAPI	ORSE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,54	6,54
9.10	**1158**	**ORSE**	**LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM**	**UN**	**1,0000000**	**6,85**	**6,85**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	30,41	2,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	21,72	1,95
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0040000	72,41	0,28
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0070000	69,74	0,48
Insumo	00003868/SINAPI	ORSE	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,41	1,41
9.11	**1466**	**ORSE**	**REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1509 DECA OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**120,30**	**120,30**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6100000	30,41	18,55

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 6/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6100000	21,72	13,24
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	1,2000000	0,31	0,37
Insumo	00006013/SINAPI	ORSE	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	UN	1,0000000	88,14	88,14
9.12	**1167**	**ORSE**	**TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 20MM**	**UN**	**1,0000000**	**11,72**	**11,72**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	30,41	5,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	21,72	4,12
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0080000	72,41	0,57
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0030000	69,74	0,20
Insumo	00007138/SINAPI	ORSE	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,06	1,06
9.13	**1168**	**ORSE**	**TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM**	**UN**	**1,0000000**	**12,02**	**12,02**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	30,41	5,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	21,72	4,12
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0090000	72,41	0,65
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0040000	69,74	0,27
Insumo	00007139/SINAPI	ORSE	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,21	1,21
10.4	**4883**	**ORSE**	**CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M**	**UN**	**1,0000000**	**742,95**	**742,95**
Composição Auxiliar	72	ORSE	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M³	1,1500000	43,44	49,95
Composição Auxiliar	80	ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS	M²	1,1700000	119,44	139,74
Composição Auxiliar	95	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	0,0810000	618,96	50,13
Composição Auxiliar	126	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	0,0810000	648,60	52,53
Composição Auxiliar	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1,7300000	12,93	22,36
Composição Auxiliar	155	ORSE	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	M²	1,8000000	126,57	227,82
Composição Auxiliar	1908	ORSE	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M²	1,7100000	40,97	70,05
Composição Auxiliar	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	1,8000000	65,16	117,28
Composição Auxiliar	3310	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M²	1,7100000	7,66	13,09
10.6	**1723**	**ORSE**	**FILTRO ANAERÓBIO EM CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS 2.00 X 2.00 X 2.00 M**	**UN**	**1,0000000**	**23.551,78**	**23.551,78**
Composição Auxiliar	110	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M²	56,0000000	200,55	11.230,80
Composição Auxiliar	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	438,0000000	12,93	5.663,34
Composição Auxiliar	155	ORSE	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	M²	1,2000000	126,57	151,88
Composição Auxiliar	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	2,4000000	46,00	110,40
Composição Auxiliar	1540	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM	UN	2,0000000	43,34	86,68
Composição Auxiliar	2498	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M³	14,5100000	97,74	1.418,20
Composição Auxiliar	2658	ORSE	LASTRO DE BRITA 3	M³	4,8000000	199,58	957,98
Composição Auxiliar	3346	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M³	6,2500000	629,20	3.932,50
10.7	**7939**	**ORSE**	**SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 5,40 X2,70 X 1,50 M - R1**	**UN**	**1,0000000**	**19.524,54**	**19.524,54**
Composição Auxiliar	80	ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS	M²	4,6800000	119,44	558,97
Composição Auxiliar	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICAE TRANSPORTE	M³	4,0800000	576,83	2.353,46

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 7/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	98	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M³	0,3898000	612,41	238,71
Composição Auxiliar	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	38,9800000	12,93	504,01
Composição Auxiliar	145	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M²	14,5800000	120,03	1.750,03
Composição Auxiliar	153	ORSE	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08	M²	38,8800000	108,26	4.209,14
Composição Auxiliar	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	79,0400000	65,16	5.150,24
Composição Auxiliar	2658	ORSE	LASTRO DE BRITA 3	M³	23,8500000	199,58	4.759,98
10.9	**1693**	**ORSE**	**CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM UMA ENTRADA E UMA SAIDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº61, ACABAMENTO BRANCO. MARCA AKROS OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**45,56**	**45,56**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,41	15,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,72	10,86
Insumo	00005103/SINAPI	ORSE	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	19,50	19,50
10.10	**1695**	**ORSE**	**CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM,REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**62,56**	**62,56**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,41	15,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,72	10,86
Insumo	00011712/SINAPI	ORSE	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	1,0000000	36,50	36,50
10.11	**1590**	**ORSE**	**TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM**	**UN**	**1,0000000**	**52,97**	**52,97**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600000	30,41	13,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600000	21,72	9,99
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0750000	72,41	5,43
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,1200000	69,74	8,36
Insumo	00007091/SINAPI	ORSE	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	15,21	15,21
10.12	**1585**	**ORSE**	**TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM**	**UN**	**1,0000000**	**26,27**	**26,27**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900000	30,41	8,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900000	21,72	6,29
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0240000	72,41	1,73
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0330000	69,74	2,30
Insumo	00007097/SINAPI	ORSE	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	7,14	7,14
10.22	**1656**	**ORSE**	**REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM**	**UN**	**1,0000000**	**24,71**	**24,71**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	30,41	6,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	21,72	4,99
Insumo	1703	ORSE	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE	KG	0,0330000	63,50	2,09
Insumo	1937	ORSE	REDUCAO EXCENTRICA PVC SANITARIO D= 100 X 50MM	UN	1,0000000	8,95	8,95
Insumo	00000296/SINAPI	ORSE	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	1,69	1,69
10.23	**3162**	**ORSE**	**CAIXA DE GORDURA EM PVC, MÚLTIPLA**	**UN**	**1,0000000**	**817,98**	**817,98**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9800000	30,41	29,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9800000	21,72	21,28
Insumo	2574	ORSE	CAIXA DE GORDURA EM PVC (MÚLTIPLA) COM CESTA DE LIMPEZA (TIGRE OU SIMILAR)	UN	1,0000000	766,90	766,90
11.2	**9017**	**ORSE**	**VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO**	**UN**	**1,0000000**	**499,72**	**499,72**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	30,41	76,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	21,72	54,30
Insumo	669	ORSE	FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SP13 OU SIMILAR	CJ	1,0000000	26,55	26,55

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 8/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,5600000	0,31	0,17
Insumo	4325	ORSE	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO, TPK, ASTRA OU SIMILAR	UN	1,0000000	98,89	98,89
Insumo	9304	ORSE	VASO SANITÁRIO COM SAÍDA HORIZONTAL P/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000	229,14	229,14
Insumo	00006138/SINAPI	ORSE	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	9,39	9,39
Insumo	00006141/SINAPI	ORSE	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	5,26	5,26
11.3	**7759**	**ORSE**	**LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA**	**UN**	**1,0000000**	**929,67**	**929,67**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	30,41	53,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	21,72	38,01
Insumo	982	ORSE	FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF: SP-7 OU SIMILAR)	CJ	1,0000000	29,15	29,15
Insumo	2384	ORSE	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR	UN	1,0000000	42,79	42,79
Insumo	3590	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA, REF: L-510, VOGUE PLUS CONFORTO(45.5 X 35.5 CM), DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000	314,89	314,89
Insumo	7388	ORSE	COLUNA SUSPENSA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF: C-510, DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000	154,80	154,80
Insumo	00006136/SINAPI	ORSE	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,0000000	241,45	241,45
Insumo	00011683/SINAPI	ORSE	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	55,37	55,37
11.4	**3671**	**ORSE**	**CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ENGATE CROMADO**	**UN**	**1,0000000**	**529,28**	**529,28**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	30,41	53,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	21,72	38,01
Insumo	2384	ORSE	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR	UN	1,0000000	42,79	42,79
Insumo	2919	ORSE	CUBA DE EMBUTIR, OVAL, REF:10116, CELITE OU SIMILAR	UN	1,0000000	98,45	98,45
Insumo	00006136/SINAPI	ORSE	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,0000000	241,45	241,45
Insumo	00011683/SINAPI	ORSE	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	55,37	55,37
11.5	**3686**	**ORSE**	**TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**135,60**	**135,60**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,41	15,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,72	10,86
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,5000000	0,31	0,15
Insumo	2257	ORSE	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU SIMILAR	UN	1,0000000	109,39	109,39
11.8	**12208**	**ORSE**	**PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.**	**UN**	**1,0000000**	**133,55**	**133,55**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,88	15,52
Insumo	13056	ORSE	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UN	1,0000000	118,03	118,03
11.9	**10759**	**ORSE**	**BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM**	**M²**	**1,0000000**	**560,73**	**560,73**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	25,88	16,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1400000	21,72	24,76
Insumo	2585	ORSE	TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	1,0000000	510,10	510,10
Insumo	3116	ORSE	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M	M	0,6000000	15,09	9,05
11.10	**3696**	**ORSE**	**TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA, DE MESA, COM ARTICULADOR, 1/2", REF. 1167, DA DECA OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**153,03**	**153,03**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,41	15,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	21,72	10,86

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 9/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,5000000	0,31	0,15
Insumo	00011772/SINAPI	ORSE	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	126,82	126,82
12.2	**2285**	**ORSE**	**PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03**	**M²**	**1,0000000**	**19,10**	**19,10**
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	27,34	10,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	2232	ORSE	TINTA PVA LÁTEX PARA INTERIOR CORALMUR OU SIMILAR	L	0,1800000	21,31	3,83
13.1	**13113**	**ORSE**	**BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**222,66**	**222,66**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,88	7,76
Insumo	13877	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR	UN	1,0000000	214,90	214,90
13.2	**13112**	**ORSE**	**BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**222,66**	**222,66**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,88	7,76
Insumo	13877	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR	UN	1,0000000	214,90	214,90
13.3	**13110**	**ORSE**	**BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**113,74**	**113,74**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,88	7,76
Insumo	2062	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR	UN	1,0000000	105,98	105,98
13.4	**1888**	**ORSE**	**ESPELHO PLANO 3MM**	**M²**	**1,0000000**	**369,05**	**369,05**
Insumo	914	ORSE	ESPELHO LISO E = 3MM	M²	1,0000000	369,05	369,05
13.5	**7348**	**ORSE**	**ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, DIM.50 X 80CM**	**UN**	**1,0000000**	**198,06**	**198,06**
Insumo	6967	ORSE	ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, DIM.50 X 80CM	UN	1,0000000	198,06	198,06
13.6	**11985**	**ORSE**	**GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2", BARRAS VERTICAIS D=3/4" ACADA 0,11M, CURVAS DE ACO CARBONO. REV 02**	**M**	**1,0000000**	**189,97**	**189,97**
Composição Auxiliar	125	ORSE	CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,0150000	590,38	8,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,88	25,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	21,72	17,37
Insumo	12865	ORSE	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4"A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO CARBONO.	M	1,0000000	137,87	137,87
13.7	**11148**	**ORSE**	**EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**1,0000000**	**286,70**	**286,70**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,37	31,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	11981	ORSE	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR	UN	1,0000000	233,61	233,61
14.1	**2450**	**ORSE**	**LIMPEZA GERAL**	**M²**	**1,0000000**	**2,96**	**2,96**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	21,72	2,17
Insumo	1997	ORSE	SABÃO EM PÓ	KG	0,0050000	10,66	0,05
Insumo	2414	ORSE	VASSOURA PIAÇAVA	UN	0,0500000	14,87	0,74
15.2	**9416**	**ORSE**	**INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR**	**UN**	**1,0000000**	**1.866,98**	**1.866,98**
Composição Auxiliar	124	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,0800000	560,74	44,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	31,37	250,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,88	51,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	21,72	173,76
Insumo	208	ORSE	ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 "	UN	2,0000000	1,50	3,00
Insumo	313	ORSE	BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 "	UN	2,0000000	1,85	3,70
Insumo	414	ORSE	CABO COBRE RÍGIDO, ISOLADO, 16MM2 - 450/750V / 70º	M	30,0000000	17,67	530,10

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 10/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	436	ORSE	CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO)	UN	1,0000000	91,50	91,50
Insumo	2645	ORSE	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" X 6M, COMPLETO, PARA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,0000000	389,80	389,80
Insumo	3331	ORSE	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - 4AWG	KG	0,4322000	141,87	61,31
Insumo	4676	ORSE	FITA EM AÇO 1/2" FUSIMEC OU SIMILAR	M	0,1333000	1,99	0,26
Insumo	4786	ORSE	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/8" X 6"	CJ	2,0000000	12,42	24,84
Insumo	00000420/SINAPI	ORSE	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXAMEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,0000000	27,20	27,20
Insumo	00001892/SINAPI	ORSE	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,0000000	1,48	5,92
Insumo	00002392/SINAPI	ORSE	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,0000000	73,84	73,84
Insumo	00002685/SINAPI	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	6,0000000	8,27	49,62
Insumo	00003379/SINAPI	ORSE	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000000	82,56	82,56
Insumo	00003398/SINAPI	ORSE	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EMBAIXA TENSAO	UN	1,0000000	2,00	2,00
15.3	**6096**	**ORSE**	**LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO. REDE DN 50MM - REV 03 10/2022**	**UN**	**1,0000000**	**630,08**	**630,08**
Composição Auxiliar	26	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	0,0210000	21,72	0,45
Composição Auxiliar	76	ORSE	REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO	M³	1,3260000	21,72	28,80
Composição Auxiliar	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	1,3470000	65,16	87,77
Composição Auxiliar	6083	ORSE	MURETA PRÉ-MOLDADA PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA	UN	1,0000000	244,33	244,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,41	30,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	980	ORSE	FITA VEDACAO TEFLON LARG= 1/2"	M	20,0000000	0,31	6,20
Insumo	1784	ORSE	PLUG PVC RIGIDO ROSCAVEL D= 1/2"	UN	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	2260	ORSE	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS 1/2", HERC 1128 OU SIMILAR	UN	1,0000000	2,13	2,13
Insumo	2360	ORSE	UNIAO PVC RIGIDO ROSCAVEL D= 1/2"	UN	2,0000000	6,77	13,54
Insumo	5161	ORSE	ADAPTADOR PEAD 20MM X 1/2"	UN	2,0000000	4,76	9,52
Insumo	5240	ORSE	COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE = 60MM X 1/2"	UN	1,0000000	12,39	12,39
Insumo	6313	ORSE	LACRE ANTI-FRAUDE PARA HIDRÔMETRO EM POLIPROPILENO	UN	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00006036/SINAPI	ORSE	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	1,0000000	13,61	13,61
Insumo	00007098/SINAPI	ORSE	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00009813/SINAPI	ORSE	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	6,0000000	5,51	33,06
Insumo	00009856/SINAPI	ORSE	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	1,0000000	7,97	7,97
Insumo	00012773/SINAPI	ORSE	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1,0000000	112,66	112,66
15.4	**7126**	**ORSE**	**LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO TIPO 3 - RAMAL INTERNO DE ESGOTO ATÉ CAIXA DE INSPEÇÃO**	**UN**	**1,0000000**	**697,90**	**697,90**
Composição Auxiliar	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M²	4,8000000	17,01	81,64
Composição Auxiliar	72	ORSE	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M³	2,4000000	43,44	104,25
Composição Auxiliar	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M²	6,0000000	30,35	182,10
Composição Auxiliar	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	2,4000000	65,16	156,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4000000	30,41	72,98
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,88	31,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	21,72	69,50
15.5	**62**	**ORSE**	**BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS**	**UN**	**1,0000000**	**13.194,28**	**13.194,28**
Composição Auxiliar	95	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	1,3000000	618,96	804,64

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 11/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	127	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M³	2,8000000	598,60	1.676,08
Composição Auxiliar	199	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA P/ TELHA FIBROCIMENTO 4MM TIPO VOGATEX DA ETERNIT OU SIMILAR	M²	52,9200000	55,92	2.959,28
Composição Auxiliar	234	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM	M²	52,9200000	38,48	2.036,36
Composição Auxiliar	641	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	UN	2,0000000	291,54	583,08
Composição Auxiliar	773	ORSE	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE	UN	2,0000000	25,12	50,24
Composição Auxiliar	3297	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	1,0000000	340,03	340,03
Composição Auxiliar	3644	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL	M²	56,0000000	19,03	1.065,68
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	25,33	405,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	21,72	347,52
Insumo	425	ORSE	CADEADO 40MM, PAPAIZ OU SIMILAR	UN	2,0000000	35,99	71,98
Insumo	629	ORSE	COMPENSADO RESINADO 10MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M²	77,0000000	28,72	2.211,44
Insumo	848	ORSE	DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 3" X 3" SEM ANEIS	UN	4,0000000	4,00	16,00
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	87,0000000	6,69	582,03
Insumo	1803	ORSE	PORTA CADEADO MÉDIO	UN	2,0000000	11,54	23,08
Insumo	1886	ORSE	PREGO 1 1/2" X 13 (15 X 18)	KG	1,2000000	17,97	21,56
15.6	**57**	**ORSE**	**BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE GRANDE S=53,24M2 COM MATERIAIS NOVOS**	**UN**	**1,0000000**	**25.372,66**	**25.372,66**
Composição Auxiliar	95	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	1,4000000	618,96	866,54
Composição Auxiliar	127	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M³	3,7240000	598,60	2.229,18
Composição Auxiliar	199	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA P/ TELHA FIBROCIMENTO 4MM TIPO VOGATEX DA ETERNIT OU SIMILAR	M²	70,7400000	55,92	3.955,78
Composição Auxiliar	234	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM	M²	70,7400000	38,48	2.722,07
Composição Auxiliar	641	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	UN	7,0000000	291,54	2.040,78
Composição Auxiliar	773	ORSE	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE	UN	4,0000000	25,12	100,48
Composição Auxiliar	1199	ORSE	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	4,0000000	61,32	245,28
Composição Auxiliar	1456	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 20 MM (3/4") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000	57,94	57,94
Composição Auxiliar	1532	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM	M	6,0000000	43,38	260,28
Composição Auxiliar	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	2,0000000	113,38	226,76
Composição Auxiliar	1726	ORSE	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50X 1,00 X 0,60 M	UN	1,0000000	1.590,11	1.590,11
Composição Auxiliar	2085	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBODE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 04	UN	2,0000000	481,93	963,86
Composição Auxiliar	2146	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA, SEM COLUNA, PADRÃO POPULAR, C/ VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA HERC REF.1994, TODOS EM PLÁSTICO, INCLUSIVE CONJ. DE FIXAÇÃO OU SIMILARES - REV 03	UN	2,0000000	308,49	616,98
Composição Auxiliar	2815	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	1,0000000	178,75	178,75
Composição Auxiliar	3297	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	5,0000000	340,03	1.700,15
Composição Auxiliar	3644	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL	M²	74,4800000	19,03	1.417,35
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,0000000	25,33	759,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	30,41	243,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,0000000	21,72	651,60
Insumo	425	ORSE	CADEADO 40MM, PAPAIZ OU SIMILAR	UN	4,0000000	35,99	143,96
Insumo	629	ORSE	COMPENSADO RESINADO 10MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M²	115,5000000	28,72	3.317,16

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 12/33. Referência: Processo n.º **1000.012726.2026.**

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	848	ORSE	DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 3" X 3" SEM ANEIS	UN	12,0000000	4,00	48,00
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	144,0000000	6,69	963,36
Insumo	1803	ORSE	PORTA CADEADO MÉDIO	UN	4,0000000	11,54	46,16
Insumo	1886	ORSE	PREGO 1 1/2" X 13 (15 X 18)	KG	1,5000000	17,97	26,95
15.7	**10184**	**ORSE**	**BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS**	**UN**	**1,0000000**	**20.267,40**	**20.267,40**
Composição Auxiliar	63	ORSE	BANCO EM MADEIRA L= 2.20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA	UN	2,0000000	288,83	577,66
Composição Auxiliar	95	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	1,4400000	618,96	891,30
Composição Auxiliar	127	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M³	1,8750000	598,60	1.122,37
Composição Auxiliar	199	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA P/ TELHA FIBROCIMENTO 4MM TIPO VOGATEX DA ETERNIT OU SIMILAR	M²	35,1000000	55,92	1.962,79
Composição Auxiliar	234	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM	M²	35,1000000	38,48	1.350,64
Composição Auxiliar	641	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	UN	6,0000000	291,54	1.749,24
Composição Auxiliar	773	ORSE	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE	UN	5,0000000	25,12	125,60
Composição Auxiliar	1199	ORSE	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	6,0000000	61,32	367,92
Composição Auxiliar	1455	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 15 MM (1/2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UN	2,0000000	56,29	112,58
Composição Auxiliar	1456	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 20 MM (3/4") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000	57,94	57,94
Composição Auxiliar	1532	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM	M	10,0000000	43,38	433,80
Composição Auxiliar	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	2,0000000	113,38	226,76
Composição Auxiliar	1726	ORSE	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50X 1,00 X 0,60 M	UN	1,0000000	1.590,11	1.590,11
Composição Auxiliar	2050	ORSE	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UN	2,0000000	36,51	73,02
Composição Auxiliar	2085	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBODE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 04	UN	2,0000000	481,93	963,86
Composição Auxiliar	2146	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA, SEM COLUNA, PADRÃO POPULAR, C/ VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA HERC REF.1994, TODOS EM PLÁSTICO, INCLUSIVE CONJ. DE FIXAÇÃO OU SIMILARES - REV 03	UN	2,0000000	308,49	616,98
Composição Auxiliar	2815	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	2,0000000	178,75	357,50
Composição Auxiliar	3644	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL	M²	37,5000000	19,03	713,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000000	25,33	1.013,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	30,41	364,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000000	21,72	868,80
Insumo	425	ORSE	CADEADO 40MM, PAPAIZ OU SIMILAR	UN	22,0000000	35,99	791,78
Insumo	629	ORSE	COMPENSADO RESINADO 10MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M²	98,5000000	28,72	2.828,92
Insumo	848	ORSE	DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 3" X 3" SEM ANEIS	UN	48,0000000	4,00	192,00
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	96,0000000	6,69	642,24
Insumo	1803	ORSE	PORTA CADEADO MÉDIO	UN	22,0000000	11,54	253,88
Insumo	1886	ORSE	PREGO 1 1/2" X 13 (15 X 18)	KG	1,0000000	17,97	17,97
15.8	**61**	**ORSE**	**BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS**	**UN**	**1,0000000**	**19.230,11**	**19.230,11**
Composição Auxiliar	63	ORSE	BANCO EM MADEIRA L= 2.20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA	UN	6,0000000	288,83	1.732,98
Composição Auxiliar	64	ORSE	TAMBORETE EM MADEIRA PARA REFEITÓRIO DE OBRA	UN	6,0000000	129,43	776,58
Composição Auxiliar	65	ORSE	MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA	UN	3,0000000	564,72	1.694,16
Composição Auxiliar	95	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	0,7200000	618,96	445,65
Composição Auxiliar	127	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M³	3,0800000	598,60	1.843,68
Composição Auxiliar	199	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA P/ TELHA FIBROCIMENTO 4MM TIPO VOGATEX DA ETERNIT OU SIMILAR	M²	58,3200000	55,92	3.261,25

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 13/33. Referência: Processo n.º **1000.012726.2026.**

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	234	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM	M²	58,3200000	38,48	2.244,15
Composição Auxiliar	641	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	UN	3,0000000	291,54	874,62
Composição Auxiliar	773	ORSE	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE	UN	1,0000000	25,12	25,12
Composição Auxiliar	1199	ORSE	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	3,0000000	61,32	183,96
Composição Auxiliar	1220	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 3/4"	M	15,0000000	23,92	358,80
Composição Auxiliar	1456	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 20 MM (3/4") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000	57,94	57,94
Composição Auxiliar	1530	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 50MM	M	7,0000000	26,86	188,02
Composição Auxiliar	1726	ORSE	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50X 1,00 X 0,60 M	UN	1,0000000	1.590,11	1.590,11
Composição Auxiliar	2146	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA, SEM COLUNA, PADRÃO POPULAR, C/ VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA HERC REF.1994, TODOS EM PLÁSTICO, INCLUSIVE CONJ. DE FIXAÇÃO OU SIMILARES - REV 03	UN	2,0000000	308,49	616,98
Composição Auxiliar	2815	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	1,0000000	178,75	178,75
Composição Auxiliar	3297	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	2,0000000	340,03	680,06
Composição Auxiliar	3644	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL	M²	61,6000000	19,03	1.172,24
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	25,33	151,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,41	60,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	21,72	130,32
Insumo	629	ORSE	COMPENSADO RESINADO 10MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M²	22,0000000	28,72	631,84
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	48,0000000	6,69	321,12
Insumo	1886	ORSE	PREGO 1 1/2" X 13 (15 X 18)	KG	0,5000000	17,97	8,98
16.2	**7086**	**ORSE**	**ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO)**	**M³**	**1,0000000**	**3,54**	**3,54**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	21,72	0,49
Insumo	2458	ORSE	CAMINHAO TANQUE (PIPA)10000 L (M. BENZ - 2423 K - 184,0 HP OU EQUIVALENTE)	H	0,0080000	77,84	0,62
Insumo	2501	ORSE	TRATOR ESTEIRA (CAT - D6M - XL - 163-6A NACIONAL 140,0 HP OU EQUIVALENTE)	H	0,0080000	196,71	1,57
Insumo	4246	ORSE	ALUGUEL DE ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA- 250P PÉ DE CARNEIRO AUTOP. 11,25 T VIBRAT	H	0,0080000	108,44	0,86
17.2	**103**	**ORSE**	**PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA Nº2, ESPALHADA, E = 5,0CM**	**M²**	**1,0000000**	**15,06**	**15,06**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250000	21,72	2,71
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,0400000	101,30	4,05
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,0600000	138,48	8,30
17.7	**10234**	**ORSE**	**GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO**	**M²**	**1,0000000**	**36,40**	**36,40**
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	22,61	1,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	21,72	1,73
Insumo	140	ORSE	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR	M³	0,0050000	57,00	0,28
Insumo	2208	ORSE	TERRA VEGETAL	M³	0,0800000	214,28	17,14
Insumo	3800	ORSE	ADUBO MINERAL NPK (10-10-10)	KG	0,1000000	4,07	0,40
Insumo	11005	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M²	1,0000000	15,05	15,05
18.1	**13899**	**ORSE**	**MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO**	**M²**	**1,0000000**	**348,35**	**348,35**
Composição Auxiliar	79	ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 02 USOS	M²	0,1600000	126,97	20,31
Composição Auxiliar	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICAE TRANSPORTE	M³	0,2000000	576,83	115,36
Composição Auxiliar	126	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	0,0460000	648,60	29,83
Composição Auxiliar	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1,0000000	12,93	12,93

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 14/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	153	ORSE	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08	M²	1,0000000	108,26	108,26
Composição Auxiliar	1908	ORSE	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M²	1,0000000	40,97	40,97
Composição Auxiliar	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	0,2000000	65,16	13,03
Composição Auxiliar	3310	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M²	1,0000000	7,66	7,66
18.2	**2376**	**ORSE**	**MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E=0,09M, C/ALV DE PEDRA (35X60CM), PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/CHAPISCO, REBOCO E PINT. HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, C/CINTAS EPILARES APARENTES.**	**M²**	**1,0000000**	**321,90**	**321,90**
Composição Auxiliar	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICAE TRANSPORTE	M³	0,1050000	576,83	60,56
Composição Auxiliar	96	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA	M³	0,0330000	578,82	19,10
Composição Auxiliar	115	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REV 02_04/2022	M²	0,3300000	139,87	46,15
Composição Auxiliar	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	2,3400000	12,93	30,25
Composição Auxiliar	151	ORSE	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.09	M²	0,8670000	55,38	48,01
Composição Auxiliar	2322	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)	M²	1,7340000	16,55	28,69
Composição Auxiliar	3310	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M²	1,7340000	7,66	13,28
Composição Auxiliar	3318	ORSE	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	M²	1,7340000	43,75	75,86
19.1.2	**7901**	**ORSE**	**POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO**	**UN**	**1,0000000**	**1.227,91**	**1.227,91**
Composição Auxiliar	95	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	0,1000000	618,96	61,89
Composição Auxiliar	128	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA,INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	0,1000000	58,22	5,82
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	25,88	36,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5000000	21,72	119,46
Insumo	2455	ORSE	ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T (M. BENZ - 1215 C/48- 143,0 HP	H	1,0000000	104,51	104,51
Insumo	7862	ORSE	POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150	UN	1,0000000	900,00	900,00
19.2.9	**EPEV-005**	**Próprio**	**COPIA DA SINAPI (104409) - ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026**	**M**	**1,0000000**	**73,48**	**73,48**
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000000	9,90	9,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2338116	31,37	7,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1169058	23,15	2,70
Insumo	INS019	Próprio	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DN 40 MM (1 1/2")	M	1,0500000	51,00	53,55
19.3.1	**11377**	**ORSE**	**QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES**	**UN**	**1,0000000**	**3.021,74**	**3.021,74**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	31,37	250,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	21,72	173,76
Insumo	12233	ORSE	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,0000000	2.597,02	2.597,02

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 15/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

20.2	**2322**	**ORSE**	**PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)**	**M²**	**1,0000000**	**16,55**	**16,55**
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	27,34	10,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	00007342/SINAPI	ORSE	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA	KG	0,3300000	3,89	1,28
21.1	**13764**	**ORSE**	**PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR**	**M²**	**1,0000000**	**810,21**	**810,21**
Composição Auxiliar	1903	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0030000	583,77	1,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,88	25,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	21,72	32,58
Insumo	14570	ORSE	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M²	1,0000000	750,00	750,00
22.1	**EPEV-006**	**Próprio**	**GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=3.20M) E ACESSÓRIOS COPIA DA ORSE (9035)**	**M²**	**1,0000000**	**235,68**	**235,68**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,88	25,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	11708	ORSE	POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D, H=2,60M, SEÇÃO DE 40X60MM, BELGO OU SIMILAR	PÇ	0,1600000	378,68	60,58
Insumo	smtt_I_01	Próprio	TELA SOLDADA PARA GRADIL MORLAN/BELGO/NYLOFOR INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M²	1,0500000	121,43	127,50
23.1	**50**	**ORSE**	**LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA**	**M²**	**1,0000000**	**9,40**	**9,40**
Composição Auxiliar	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	19,84	0,39
Composição Auxiliar	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	41,31	0,82
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	25,33	1,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	21,72	0,86
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,2400000	6,69	1,60
Insumo	00000345/SINAPI	ORSE	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,0200000	35,66	0,71
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0120000	17,10	0,20
Insumo	00010567/SINAPI	ORSE	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2800000	13,63	3,81
24.1	**2497**	**ORSE**	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M**	**M³**	**1,0000000**	**65,16**	**65,16**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	21,72	65,16
24.3	**71**	**ORSE**	**ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO**	**M³**	**1,0000000**	**65,16**	**65,16**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	21,72	65,16
25.3	**4953**	**ORSE**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICATIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACÃO**	**M²**	**1,0000000**	**33,01**	**33,01**
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	27,34	10,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	00007313/SINAPI	ORSE	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	0,5000000	35,48	17,74
25.4	**7584**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO**	**M²**	**1,0000000**	**62,22**	**62,22**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9370000	25,33	23,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2340000	21,72	5,08
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,8790000	6,69	5,88
Insumo	6995	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M	M	0,0980000	3,66	0,35
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	8,12	0,16

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 16/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1250000	15,77	1,97
Insumo	00010567/SINAPI	ORSE	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,5630000	13,63	21,30
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1500000	25,00	3,75
25.5	**7398**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA VIGAS-BALDRAME, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO**	**M²**	**1,0000000**	**56,83**	**56,83**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0320000	25,33	26,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2580000	21,72	5,60
Insumo	630	ORSE	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M²	0,2300000	44,17	10,15
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,2960000	6,69	1,98
Insumo	6995	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M	M	1,9370000	3,66	7,08
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	8,12	0,16
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1250000	15,77	1,97
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1500000	25,00	3,75
25.11	**11482**	**ORSE**	**CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA**	**M³**	**1,0000000**	**589,99**	**589,99**
Composição Auxiliar	11477	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, PARA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	1,0000000	35,80	35,80
Insumo	00034493/SINAPI	ORSE	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000000	503,81	503,81
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M³	1,0000000	50,38	50,38
26.1	**7464**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO**	**M²**	**1,0000000**	**41,36**	**41,36**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6800000	25,33	17,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	21,72	3,69
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,6260000	6,69	4,18
Insumo	6995	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M	M	0,8950000	3,66	3,27
Insumo	00001347/SINAPI	ORSE	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARAFORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	M²	0,1280000	55,64	7,12
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	8,12	0,16
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1250000	15,77	1,97
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1500000	25,00	3,75
26.2	**7408**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 06 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO**	**M²**	**1,0000000**	**57,67**	**57,67**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9920000	25,33	25,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2480000	21,72	5,38
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,6630000	6,69	4,43
Insumo	6995	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M	M	1,6140000	3,66	5,90
Insumo	00001347/SINAPI	ORSE	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARAFORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	M²	0,1970000	55,64	10,96
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	8,12	0,16
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1250000	15,77	1,97
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1500000	25,00	3,75
26.7	**98**	**ORSE**	**CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA**	**M³**	**1,0000000**	**612,41**	**612,41**
Composição Auxiliar	128	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA,INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	1,0000000	58,22	58,22

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 17/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	00034493/SINAPI	ORSE	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000000	503,81	503,81
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M³	1,0000000	50,38	50,38
26.8	**145**	**ORSE**	**LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM**	**M²**	**1,0000000**	**120,03**	**120,03**
Composição Auxiliar	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	0,4000000	12,93	5,17
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4300000	25,33	10,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,88	7,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	21,72	28,23
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	1,0100000	6,69	6,75
Insumo	3329	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=12CM, 200KG/M2, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM	M²	1,0000000	32,19	32,19
Insumo	6995	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M	M	0,7400000	3,66	2,70
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,0609000	101,30	6,16
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,0000000	0,86	7,74
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,0414000	138,48	5,73
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,0138000	137,75	1,90
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0200000	16,04	0,32
Insumo	00010567/SINAPI	ORSE	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3300000	13,63	4,49
28.2	**12386**	**ORSE**	**TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC127X50X5,13KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,00M, PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA**	**M**	**1,0000000**	**464,74**	**464,74**
Composição Auxiliar	3738	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO - R1	M²	1,9000000	23,66	44,95
Composição Auxiliar	3759	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL- R1	M²	1,9000000	66,60	126,54
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5300000	27,58	14,61
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2600000	29,69	37,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	21,72	43,44
Insumo	4182	ORSE	ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH	H	0,2000000	1,29	0,25
Insumo	8904	ORSE	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA	H	1,2600000	4,00	5,04
Insumo	13113	ORSE	PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 127 X 50 X 5,13(KG/M) - SAE 1008/1012	KG	22,2300000	8,66	192,51
28.3	**12215**	**ORSE**	**TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM HASTE RETA PARA GANCHO.**	**M²**	**1,0000000**	**51,57**	**51,57**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	25,33	5,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	21,72	4,77
Insumo	00001607/SINAPI	ORSE	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,4200000	0,29	0,41
Insumo	00004317/SINAPI	ORSE	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO	UN	1,4200000	3,56	5,05
Insumo	00007194/SINAPI	ORSE	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M²	1,1100000	32,23	35,77
28.4	**5045**	**ORSE**	**FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFÍS), INSTALADO**	**M²**	**1,0000000**	**164,59**	**164,59**
Insumo	4949	ORSE	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFÍS)	M²	1,1000000	149,63	164,59

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 18/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

28.5	**9434**	**ORSE**	**RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 25CM**	**M**	**1,0000000**	**31,69**	**31,69**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	25,88	6,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	21,72	5,43
Insumo	00001116/SINAPI	ORSE	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	M	1,0500000	17,36	18,22
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1000000	15,77	1,57
31.3	**EPEV-007**	**Próprio**	**COPIA DA SINAPI (94570) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**	**M²**	**1,0000000**	**506,22**	**506,22**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1565090	21,72	3,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3130180	25,88	8,10
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	30,42	20,31
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,8333000	567,35	472,77
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,18	1,65
31.4	**EPEV-008**	**Próprio**	**COPIA DA ORSE (14029) - JANELA PIVOTANTE COM 1 FOLHA, MUIRACATIARA, INCLUSIVE FERRAGENS.**	**M²**	**1,0000000**	**1.189,35**	**1.189,35**
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	24,48	48,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,88	51,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,72	86,88
Insumo	2869	ORSE	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - 500ML (470G), SIKA BOOM OU SIMILAR	L	0,3300000	33,82	11,16
Insumo	14877	ORSE	JANELA PIVOTANTE COM 2 FOLHAS, MUIRACATIARA	M²	1,0000000	987,81	987,81
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,0106000	100,00	1,06
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,0000000	0,86	1,72
32.4	**1447**	**ORSE**	**CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE, CAP. 500 LITROS**	**UN**	**1,0000000**	**708,96**	**708,96**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,41	60,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	21,72	43,44
Insumo	00000095/SINAPI	ORSE	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	11,37	11,37
Insumo	00000096/SINAPI	ORSE	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,0000000	12,37	24,74
Insumo	00000097/SINAPI	ORSE	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	18,61	18,61
Insumo	00003529/SINAPI	ORSE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	0,73	1,46
Insumo	00006016/SINAPI	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	29,51	29,51
Insumo	00009868/SINAPI	ORSE	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,6000000	4,17	6,67
Insumo	00009869/SINAPI	ORSE	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,4000000	9,00	21,60
Insumo	00011829/SINAPI	ORSE	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE ETORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	25,53	25,53
Insumo	00011871/SINAPI	ORSE	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	465,21	465,21
32.13	**1169**	**ORSE**	**TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM**	**UN**	**1,0000000**	**14,81**	**14,81**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	30,41	5,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	21,72	4,12
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0120000	72,41	0,86
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0040000	69,74	0,27
Insumo	00007140/SINAPI	ORSE	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	3,79	3,79
32.14	**4281**	**ORSE**	**TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D= 3/4" (DECA OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**112,51**	**112,51**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	30,41	8,51

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 19/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	21,72	6,08
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,4700000	0,31	0,14
Insumo	3349	ORSE	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D = 3/4", REF:1350 (DECA OU SIMILAR)	UN	1,0000000	97,78	97,78
32.15	**9963**	**ORSE**	**FLANGE PVC RÍGIDO PARA CAIXA D'ÁGUA 25MM (ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL)**	**UN**	**1,0000000**	**21,31**	**21,31**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	30,41	5,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	21,72	3,69
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,3200000	0,31	0,09
Insumo	00000096/SINAPI	ORSE	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	12,37	12,37
32.16	**1225**	**ORSE**	**ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA DIAM = 1 1/4" REV.01 10/2022**	**UN**	**1,0000000**	**39,82**	**39,82**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	30,41	10,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	21,72	7,60
Insumo	112	ORSE	ADAPTADOR PVC RÍGIDO ROSCÁVEL C/ FLANGES E ANEL, P/ CAIXA D'ÁGUA D= 1 1/4"	UN	1,0000000	20,84	20,84
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	2,4000000	0,31	0,74
32.17	**1457**	**ORSE**	**REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 25 MM (1") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**89,38**	**89,38**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400000	30,41	16,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400000	21,72	11,72
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	1,2000000	0,31	0,37
Insumo	1951	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 25MM (1")	UN	1,0000000	60,87	60,87
32.18	**1458**	**ORSE**	**REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 32 MM (1 1/4") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**108,25**	**108,25**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500000	30,41	25,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500000	21,72	18,46
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	1,5000000	0,31	0,46
Insumo	00006017/SINAPI	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"	UN	1,0000000	63,49	63,49
33.7	**1728**	**ORSE**	**SUMIDOURO PAREDES BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,00 X 1,00 X 0,80 M**	**UN**	**1,0000000**	**1.403,98**	**1.403,98**
Composição Auxiliar	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICAE TRANSPORTE	M³	0,3780000	576,83	218,04
Composição Auxiliar	96	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA	M³	0,0160000	578,82	9,26
Composição Auxiliar	145	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M²	1,4300000	120,03	171,64
Composição Auxiliar	165	ORSE	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=24CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM	M²	4,2000000	156,31	656,50
Composição Auxiliar	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	1,7900000	65,16	116,63
Composição Auxiliar	2658	ORSE	LASTRO DE BRITA 3	M³	0,2000000	199,58	39,91
Insumo	545	ORSE	CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE	M³	0,9600000	200,00	192,00
34.3	**2022**	**ORSE**	**CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC**	**UN**	**1,0000000**	**81,97**	**81,97**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,41	30,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,8400000	0,31	0,26
Insumo	00006038/SINAPI	ORSE	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	UN	1,0000000	5,23	5,23
Insumo	00007608/SINAPI	ORSE	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	1,0000000	9,98	9,98
Insumo	00011680/SINAPI	ORSE	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	1,0000000	14,37	14,37
41.3	**7517**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 06 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO**	**M²**	**1,0000000**	**47,92**	**47,92**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6240000	25,33	15,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1560000	21,72	3,38
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	1,1880000	6,69	7,94

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 20/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	6995	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M	M	0,4350000	3,66	1,59
Insumo	00001347/SINAPI	ORSE	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARAFORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	M²	0,1970000	55,64	10,96
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	8,12	0,16
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1250000	15,77	1,97
Insumo	00010567/SINAPI	ORSE	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1740000	13,63	2,37
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1500000	25,00	3,75
43.7	**9965**	**ORSE**	**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO 40 CM (FUNDO=12 CM, LATERAIS=12 CM, BORDAS=2 CM)**	**M**	**1,0000000**	**148,17**	**148,17**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	25,33	18,99
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,69	59,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	21,72	16,29
Insumo	580	ORSE	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 - E=0,65MM - DIMENSÕES 2,00X1,00M (5,20 KG/M2)	M²	0,4000000	95,78	38,31
Insumo	2446	ORSE	ZARCÃO ANTICORROSIVO	L	0,1500000	14,94	2,24
Insumo	00010997/SINAPI	ORSE	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,2500000	51,84	12,96
44.3	**3312**	**ORSE**	**CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015**	**M²**	**1,0000000**	**14,81**	**14,81**
Composição Auxiliar	1903	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0050000	583,77	2,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	25,88	6,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	21,72	5,43
44.4	**4849**	**ORSE**	**IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS**	**M²**	**1,0000000**	**66,45**	**66,45**
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	27,34	10,93
Insumo	4609	ORSE	VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR	KG	2,5000000	22,21	55,52
46.5	**14027**	**ORSE**	**JANELA PIVOTANTE COM 3 FOLHAS, MUIRACATIARA, INCLUSIVE FERRAGENS.**	**M²**	**1,0000000**	**1.189,35**	**1.189,35**
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	24,48	48,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,88	51,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,72	86,88
Insumo	2869	ORSE	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - 500ML (470G), SIKA BOOM OU SIMILAR	L	0,3300000	33,82	11,16
Insumo	14874	ORSE	JANELA PIVOTANTE COM 3 FOLHAS, MUIRACATIARA	M²	1,0000000	987,81	987,81
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,0106000	100,00	1,06
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,0000000	0,86	1,72
46.6	**EPEV-009**	**Próprio**	**COPIA DA ORSE (14029) - JANELA PIVOTANTE COM 5 FOLHAS, MUIRACATIARA, INCLUSIVE FERRAGENS.**	**M²**	**1,0000000**	**1.189,35**	**1.189,35**
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	24,48	48,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,88	51,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,72	86,88
Insumo	2869	ORSE	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - 500ML (470G), SIKA BOOM OU SIMILAR	L	0,3300000	33,82	11,16
Insumo	14877	ORSE	JANELA PIVOTANTE COM 2 FOLHAS, MUIRACATIARA	M²	1,0000000	987,81	987,81
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,0106000	100,00	1,06
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,0000000	0,86	1,72
47.17	**1143**	**ORSE**	**JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM**	**UN**	**1,0000000**	**12,88**	**12,88**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	30,41	5,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	21,72	3,90
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0040000	72,41	0,28
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0070000	69,74	0,48
Insumo	00003533/SINAPI	ORSE	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,75	2,75
49.4	**9504**	**ORSE**	**CHUVEIRO ELÉTRICO JET MASTER (LORENZETTI OU SIMILAR)**	**UN**	**1,0000000**	**294,35**	**294,35**

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 21/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,41	30,41
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,8400000	0,31	0,26
Insumo	9834	ORSE	CHUVEIRO ELÉTRICO JET MASTER (LORENZETTI OU SIMILAR)	UN	1,0000000	263,68	263,68
53.6	**1127**	**ORSE**	**JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM**	**UN**	**1,0000000**	**14,30**	**14,30**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	30,41	5,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	21,72	3,90
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0080000	72,41	0,57
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0030000	69,74	0,20
Insumo	00003501/SINAPI	ORSE	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,16	4,16
53.10	**1137**	**ORSE**	**JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM**	**UN**	**1,0000000**	**21,51**	**21,51**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	30,41	8,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	21,72	6,08
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0100000	72,41	0,72
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0040000	69,74	0,27
Insumo	00003535/SINAPI	ORSE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,93	5,93
53.13	**1160**	**ORSE**	**LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 32MM**	**UN**	**1,0000000**	**14,16**	**14,16**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	30,41	4,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	21,72	3,04
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0090000	72,41	0,65
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0130000	69,74	0,90
Insumo	00003872/SINAPI	ORSE	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,32	5,32
53.17	**1170**	**ORSE**	**TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM**	**UN**	**1,0000000**	**26,38**	**26,38**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	30,41	9,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,72	6,51
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0150000	72,41	1,08
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0060000	69,74	0,41
Insumo	00007141/SINAPI	ORSE	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	9,26	9,26
53.18	**1488**	**ORSE**	**TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA EM PVC D = 1/2"**	**UN**	**1,0000000**	**40,26**	**40,26**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	30,41	8,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	21,72	6,08
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,4700000	0,31	0,14
Insumo	00011829/SINAPI	ORSE	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE ETORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	25,53	25,53
53.22	**1456**	**ORSE**	**REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 20 MM (3/4") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**57,94**	**57,94**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400000	30,41	16,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400000	21,72	11,72
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,9400000	0,31	0,29
Insumo	00006016/SINAPI	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	29,51	29,51
53.25	**1459**	**ORSE**	**REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 40 MM (1 1/2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**125,03**	**125,03**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500000	30,41	25,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500000	21,72	18,46
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	1,8800000	0,31	0,58
Insumo	00006010/SINAPI	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	UN	1,0000000	80,15	80,15
			Composições Auxiliares				
Composição	**3644**	**ORSE**	**ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL**	**M²**	**1,0000000**	**19,03**	**19,03**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,88	10,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	21,72	8,68
Composição	**153**	**ORSE**	**ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08**	**M²**	**1,0000000**	**108,26**	**108,26**

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 22/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	3308	ORSE	ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0252000	621,38	15,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1400000	25,88	29,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	21,72	19,11
Insumo	2657	ORSE	BLOCO CERÂMICO, DE VEDAÇÃO, 6 FUROS HORIZONTAIS, DIM. 9 X 19 X 24 CM	UN	40,0000000	1,10	44,00
Composição	**165**	**ORSE**	**ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=24CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM**	**M²**	**1,0000000**	**156,31**	**156,31**
Composição Auxiliar	3308	ORSE	ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0649000	621,38	40,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	25,88	45,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8750000	21,72	19,00
Insumo	2657	ORSE	BLOCO CERÂMICO, DE VEDAÇÃO, 6 FUROS HORIZONTAIS, DIM. 9 X 19 X 24 CM	UN	47,0000000	1,10	51,70
Composição	**151**	**ORSE**	**ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA=1CM - REV.09**	**M²**	**1,0000000**	**55,38**	**55,38**
Composição Auxiliar	3308	ORSE	ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0138000	621,38	8,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6400000	25,88	16,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	21,72	8,25
Insumo	2657	ORSE	BLOCO CERÂMICO, DE VEDAÇÃO, 6 FUROS HORIZONTAIS, DIM. 9 X 19 X 24 CM	UN	20,0000000	1,10	22,00
Composição	**91**	**ORSE**	**ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICAE TRANSPORTE**	**M³**	**1,0000000**	**576,83**	**576,83**
Composição Auxiliar	1906	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,3000000	452,88	135,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	25,88	155,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	21,72	130,32
Insumo	00004730/SINAPI	ORSE	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,SEM FRETE)	M³	1,2000000	129,48	155,37
Composição	**155**	**ORSE**	**ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1**	**M²**	**1,0000000**	**126,57**	**126,57**
Composição Auxiliar	3308	ORSE	ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0320000	621,38	19,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5200000	25,88	39,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9100000	21,72	19,76
Insumo	2212	ORSE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 9 X 19CM	UN	68,0000000	0,70	47,60
Composição	**1903**	**ORSE**	**ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE**	**M³**	**1,0000000**	**583,77**	**583,77**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,72	86,88
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	1,0800000	100,00	108,00
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	452,2000000	0,86	388,89
Composição	**1905**	**ORSE**	**ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-3 (1:3), COM ADITIVO VEDACIT OU SIMILAR- 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 2KG ADITIVO VEDACIT - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE**	**M³**	**1,0000000**	**760,37**	**760,37**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,72	86,88
Insumo	1113	ORSE	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS VEDACIT OU SIMILAR	KG	20,0000000	8,83	176,60
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	1,0800000	100,00	108,00
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	452,2000000	0,86	388,89

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 23/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição	**1906**	**ORSE**	**ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE**	**M³**	**1,0000000**	**452,88**	**452,88**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,72	86,88
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	1,0800000	100,00	108,00
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	300,0000000	0,86	258,00
Composição	**3308**	**ORSE**	**ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE**	**M³**	**1,0000000**	**621,38**	**621,38**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,72	86,88
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	1,2160000	101,30	123,18
Insumo	00001106/SINAPI	ORSE	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	182,0000000	1,40	254,80
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	182,0000000	0,86	156,52
Composição	**3407**	**ORSE**	**ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR**	**KG**	**1,0000000**	**1,60**	**1,60**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000	21,72	0,15
Insumo	2684	ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR	KG	0,8400000	1,73	1,45
Composição	**140**	**ORSE**	**AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACÕES - R1**	**KG**	**1,0000000**	**12,93**	**12,93**
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	25,70	2,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	21,72	1,73
Insumo	81	ORSE	AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM	KG	1,0000000	8,43	8,43
Insumo	00039017/SINAPI	ORSE	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4000000	0,22	0,08
Insumo	00039315/SINAPI	ORSE	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	0,4000000	0,36	0,14
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200000	25,00	0,50
Composição	**141**	**ORSE**	**AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DEFERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACÕES - R1**	**KG**	**1,0000000**	**12,00**	**12,00**
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	25,70	1,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	21,72	1,52
Insumo	82	ORSE	AÇO CA-60 4,2 A 9,5 MM	KG	1,0000000	7,97	7,97
Insumo	00039017/SINAPI	ORSE	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4000000	0,22	0,08
Insumo	00039315/SINAPI	ORSE	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	0,4000000	0,36	0,14
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200000	25,00	0,50
Composição	**63**	**ORSE**	**BANCO EM MADEIRA L= 2.20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA**	**UN**	**1,0000000**	**288,83**	**288,83**
Composição Auxiliar	2311	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DEZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M²	2,1000000	32,85	68,98
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,33	50,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	21,72	43,44
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1000000	16,04	1,60
Insumo	00006189/SINAPI	ORSE	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,6000000	22,17	124,15
Composição	**2815**	**ORSE**	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M**	**UN**	**1,0000000**	**178,75**	**178,75**
Composição Auxiliar	85	ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS	M²	0,3060000	101,53	31,06
Composição Auxiliar	126	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	0,0380000	648,60	24,64

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 24/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	141	ORSE	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DEFERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	0,7700000	12,00	9,24
Composição Auxiliar	155	ORSE	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	M²	0,6400000	126,57	81,00
Composição Auxiliar	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	0,1250000	65,16	8,14
Composição Auxiliar	3310	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M²	0,4800000	7,66	3,67
Composição Auxiliar	3318	ORSE	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	M²	0,4800000	43,75	21,00
Composição	**3310**	**ORSE**	**CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015**	**M²**	**1,0000000**	**7,66**	**7,66**
Composição Auxiliar	1903	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0050000	583,77	2,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,88	2,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	21,72	2,17
Composição	**2050**	**ORSE**	**CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO**	**UN**	**1,0000000**	**36,51**	**36,51**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	30,41	12,16
Insumo	00007608/SINAPI	ORSE	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	1,0000000	9,98	9,98
Insumo	00011680/SINAPI	ORSE	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	1,0000000	14,37	14,37
Composição	**26**	**ORSE**	**COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO**	**M³**	**1,0000000**	**21,72**	**21,72**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Composição	**124**	**ORSE**	**CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO**	**M³**	**1,0000000**	**560,74**	**560,74**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	21,72	130,32
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,9430000	101,30	95,52
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	255,0000000	0,86	219,30
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,6270000	138,48	86,82
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,2090000	137,75	28,78
Composição	**95**	**ORSE**	**CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO**	**M³**	**1,0000000**	**618,96**	**618,96**
Composição Auxiliar	124	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	1,0000000	560,74	560,74
Composição Auxiliar	7692	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA	M³	1,0000000	58,22	58,22
Composição	**126**	**ORSE**	**CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO**	**M³**	**1,0000000**	**648,60**	**648,60**
Composição Auxiliar	125	ORSE	CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	1,0000000	590,38	590,38
Composição Auxiliar	7692	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA	M³	1,0000000	58,22	58,22
Composição	**125**	**ORSE**	**CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO**	**M³**	**1,0000000**	**590,38**	**590,38**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	21,72	130,32
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,9130000	101,30	92,48
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	293,0000000	0,86	251,98
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,6270000	138,48	86,82
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,2090000	137,75	28,78
Composição	**96**	**ORSE**	**CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA**	**M³**	**1,0000000**	**578,82**	**578,82**
Composição Auxiliar	128	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA,INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	1,0000000	58,22	58,22
Insumo	634	ORSE	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL B0-B1 FCK=15MPA	M³	1,0000000	470,22	470,22
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M³	1,0000000	50,38	50,38

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 25/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição	**127**	**ORSE**	**CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA**	**M³**	**1,0000000**	**598,60**	**598,60**
Composição Auxiliar	128	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA,INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	1,0000000	58,22	58,22
Insumo	00034492/SINAPI	ORSE	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000000	490,00	490,00
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M³	1,0000000	50,38	50,38
Composição	**3346**	**ORSE**	**CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA**	**M³**	**1,0000000**	**629,20**	**629,20**
Composição Auxiliar	128	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA,INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	1,0000000	58,22	58,22
Insumo	00034494/SINAPI	ORSE	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000000	520,60	520,60
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M³	1,0000000	50,38	50,38
Composição	**1540**	**ORSE**	**CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM**	**UN**	**1,0000000**	**43,34**	**43,34**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	30,41	6,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	21,72	4,99
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0500000	72,41	3,62
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0800000	69,74	5,57
Insumo	00001966/SINAPI	ORSE	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	22,17	22,17
Composição	**18**	**ORSE**	**DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO**	**M²**	**1,0000000**	**17,01**	**17,01**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	25,88	1,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	21,72	15,20
Composição	**2483**	**ORSE**	**ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"**	**M**	**1,0000000**	**5,63**	**5,63**
Composição Auxiliar	1903	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0030000	583,77	1,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,88	3,88
Composição	**2498**	**ORSE**	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M**	**M³**	**1,0000000**	**97,74**	**97,74**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	21,72	97,74
Composição	**10889**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015**	**M²**	**1,0000000**	**47,00**	**47,00**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530000	25,33	21,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2130000	21,72	4,62
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,6130000	6,69	4,10
Insumo	00001347/SINAPI	ORSE	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARAFORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	M²	0,1170000	55,64	6,50
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	8,12	0,16
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5440000	6,12	3,32
Insumo	00005068/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0250000	16,04	0,40
Insumo	00005069/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1000000	16,35	1,63
Insumo	00006193/SINAPI	ORSE	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0610000	15,19	0,92
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1500000	25,00	3,75
Composição	**110**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015**	**M²**	**1,0000000**	**200,55**	**200,55**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9330000	25,33	48,96

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 26/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4830000	21,72	10,49
Insumo	630	ORSE	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M²	1,1670000	44,17	51,54
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	6,1330000	6,69	41,02
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	8,12	0,16
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,4440000	6,12	33,31
Insumo	00005068/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0250000	16,04	0,40
Insumo	00005069/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1000000	16,35	1,63
Insumo	00006193/SINAPI	ORSE	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6120000	15,19	9,29
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1500000	25,00	3,75
Composição	**115**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REV 02 04/2022**	**M²**	**1,0000000**	**139,87**	**139,87**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3330000	25,33	33,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	21,72	32,58
Insumo	630	ORSE	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M²	0,5840000	44,17	25,79
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	3,0670000	6,69	20,51
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	8,12	0,16
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,7220000	6,12	16,65
Insumo	00005068/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0250000	16,04	0,40
Insumo	00005069/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1000000	16,35	1,63
Insumo	00006193/SINAPI	ORSE	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3060000	15,19	4,64
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1500000	25,00	3,75
Composição	**80**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS**	**M²**	**1,0000000**	**119,44**	**119,44**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,33	37,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	21,72	32,58
Insumo	630	ORSE	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M²	0,5500000	44,17	24,29
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,5000000	6,69	3,34
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0150000	8,12	0,12
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	6,12	12,24
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,3000000	17,10	5,13
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1500000	25,00	3,75
Composição	**85**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS**	**M²**	**1,0000000**	**101,53**	**101,53**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	25,33	35,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	21,72	30,40
Insumo	630	ORSE	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M²	0,3700000	44,17	16,34
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,3300000	6,69	2,20
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0150000	8,12	0,12
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,3300000	6,12	8,13
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,3000000	17,10	5,13
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1500000	25,00	3,75
Composição	**79**	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 02 USOS**	**M²**	**1,0000000**	**126,97**	**126,97**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,33	37,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	21,72	32,58

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 27/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	1,0000000	6,69	6,69
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0150000	8,12	0,12
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6000000	6,12	3,67
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,3000000	17,10	5,13
Insumo	00006189/SINAPI	ORSE	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,8400000	22,17	40,79
Composição	**773**	**ORSE**	**INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE**	**UN**	**1,0000000**	**25,12**	**25,12**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	31,37	6,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	21,72	13,03
Insumo	1117	ORSE	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA	UN	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00001872/SINAPI	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,11	2,11
Composição	**7692**	**ORSE**	**LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA**	**M³**	**1,0000000**	**58,22**	**58,22**
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	25,70	4,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	25,33	9,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	25,88	9,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6200000	21,72	35,18
Composição	**128**	**ORSE**	**LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA,INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**	**M³**	**1,0000000**	**58,22**	**58,22**
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	25,70	4,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	25,33	9,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	25,88	9,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6200000	21,72	35,18
Composição	**11477**	**ORSE**	**LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, PARA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**	**M³**	**1,0000000**	**35,80**	**35,80**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	25,88	9,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200000	21,72	26,49
Composição	**2658**	**ORSE**	**LASTRO DE BRITA 3**	**M³**	**1,0000000**	**199,58**	**199,58**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	21,72	43,44
Insumo	00004722/SINAPI	ORSE	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	1,2000000	130,12	156,14
Composição	**2146**	**ORSE**	**LAVATÓRIO LOUÇA, SEM COLUNA, PADRÃO POPULAR, C/ VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA HERC REF.1994, TODOS EM PLÁSTICO, INCLUSIVE CONJ. DE FIXACÃO OU SIMILARES - REV 03**	**UN**	**1,0000000**	**308,49**	**308,49**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7500000	30,41	83,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7500000	21,72	59,73
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,8400000	0,31	0,26
Insumo	982	ORSE	FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF: SP-7 OU SIMILAR)	CJ	1,0000000	29,15	29,15
Insumo	2261	ORSE	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO 1/2", HERC 1195 OU SIMILAR	UN	1,0000000	11,80	11,80
Insumo	00006141/SINAPI	ORSE	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	5,26	5,26
Insumo	00006145/SINAPI	ORSE	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	UN	1,0000000	17,60	17,60
Insumo	00006153/SINAPI	ORSE	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	1,0000000	5,11	5,11
Insumo	00010425/SINAPI	ORSE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,0000000	95,96	95,96
Composição	**202**	**ORSE**	**MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 11CM COM ABERTURA DE ENCAIXES**	**M**	**1,0000000**	**58,87**	**58,87**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,33	15,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	21,72	8,68

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 28/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Insumo	1567	ORSE	MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 5CM X 11CM (0,0055 M³/M)	M	1,0000000	35,00	35,00
Composição	**199**	**ORSE**	**MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA P/ TELHA FIBROCIMENTO 4MM TIPO VOGATEX DA ETERNIT OU SIMILAR**	**M²**	**1,0000000**	**55,92**	**55,92**
Composição Auxiliar	202	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 11CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	M	0,9500000	58,87	55,92
Composição	**65**	**ORSE**	**MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA**	**UN**	**1,0000000**	**564,72**	**564,72**
Composição Auxiliar	2311	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DEZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M²	8,4000000	32,85	275,94
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,33	50,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	21,72	43,44
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	3,2000000	6,69	21,40
Insumo	1572	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (TÁBUA) 2,2 X 14 CM - 0,00308 M3/M	M	15,4000000	5,21	80,23
Insumo	00001355/SINAPI	ORSE	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	M²	2,4200000	37,13	89,85
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,2000000	16,04	3,20
Composição	**6083**	**ORSE**	**MURETA PRÉ-MOLDADA PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA**	**UN**	**1,0000000**	**244,33**	**244,33**
Composição Auxiliar	127	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M³	0,0300000	598,60	17,95
Composição Auxiliar	141	ORSE	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DEFERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	2,4000000	12,00	28,80
Composição Auxiliar	10889	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M²	0,3000000	47,00	14,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	30,41	12,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,88	15,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Insumo	980	ORSE	FITA VEDACAO TEFLON LARG= 1/2"	M	12,0000000	0,31	3,72
Insumo	1209	ORSE	JOELHO 90° PVC RIGIDO ROSCAVEL C/BUCHA LATAO, D= 1/2"	UN	4,0000000	6,54	26,16
Insumo	1690	ORSE	PARAFUSO DE METAL 2 " X 12 (SEXTAVADO)	UN	2,0000000	4,98	9,96
Insumo	5207	ORSE	CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO C/TAMPA ARTICULADA EM POLICARBONATO	UN	1,0000000	79,90	79,90
Insumo	00009856/SINAPI	ORSE	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	1,8000000	7,97	14,34
Composição	**2306**	**ORSE**	**PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1**	**M²**	**1,0000000**	**23,64**	**23,64**
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	27,34	10,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,72	4,34
Insumo	2226	ORSE	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CORALIT OU SIMILAR)	L	0,1800000	41,64	7,49
Insumo	00003768/SINAPI	ORSE	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,3000000	2,94	0,88
Composição	**2311**	**ORSE**	**PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DEZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE**	**M²**	**1,0000000**	**32,85**	**32,85**
Composição Auxiliar	2304	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2	M²	1,0000000	9,21	9,21
Composição Auxiliar	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M²	1,0000000	23,64	23,64
Composição	**3759**	**ORSE**	**PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL- R1**	**M²**	**1,0000000**	**66,60**	**66,60**
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	27,34	16,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,72	6,51
Insumo	2224	ORSE	ESMALTE EPÓXI	L	0,2400000	177,41	42,57
Insumo	00005330/SINAPI	ORSE	DILUENTE EPOXI	L	0,0200000	56,28	1,12
Composição	**2304**	**ORSE**	**PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2**	**M²**	**1,0000000**	**9,21**	**9,21**

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 29/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	27,34	5,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	21,72	2,17
Insumo	2446	ORSE	ZARCÃO ANTICORROSIVO	L	0,0900000	14,94	1,34
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2500000	0,98	0,24
Composição	**3738**	**ORSE**	**PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO - R1**	**M²**	**1,0000000**	**23,66**	**23,66**
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	27,34	8,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	21,72	3,25
Insumo	2223	ORSE	TINTA FUNDO EPÓXI	L	0,0900000	125,89	11,33
Insumo	00003768/SINAPI	ORSE	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,3000000	2,94	0,88
Composição	**1683**	**ORSE**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)**	**PT**	**1,0000000**	**113,38**	**113,38**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	30,41	12,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	21,72	8,68
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0150000	72,41	1,08
Insumo	00000013/SINAPI	ORSE	ESTOPA	KG	0,0500000	16,94	0,84
Insumo	00003520/SINAPI	ORSE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	7,90	15,80
Insumo	00009836/SINAPI	ORSE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	14,17	56,68
Insumo	00010908/SINAPI	ORSE	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	18,14	18,14
Composição	**641**	**ORSE**	**PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"**	**UN**	**1,0000000**	**291,54**	**291,54**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	31,37	125,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	21,72	108,60
Insumo	00000939/SINAPI	ORSE	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	12,0000000	2,79	33,48
Insumo	00002688/SINAPI	ORSE	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	6,0000000	2,78	16,68
Insumo	00012001/SINAPI	ORSE	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	5,47	5,47
Insumo	00020111/SINAPI	ORSE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,1500000	12,23	1,83
Composição	**3297**	**ORSE**	**PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO**	**PT**	**1,0000000**	**340,03**	**340,03**
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	31,37	156,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,72	86,88
Insumo	9096	ORSE	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC	UN	1,0000000	10,40	10,40
Insumo	00000939/SINAPI	ORSE	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	18,0000000	2,79	50,22
Insumo	00001872/SINAPI	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	00002674/SINAPI	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	6,0000000	5,29	31,74
Insumo	00020111/SINAPI	ORSE	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,1500000	12,23	1,83
Composição	**1199**	**ORSE**	**PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM**	**UN**	**1,0000000**	**61,32**	**61,32**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3350000	25,88	8,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3350000	21,72	7,27
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0095000	72,41	0,68
Insumo	295	ORSE	ABRAÇADEIRA TIPO U, D=26MM (3/4") C/ FIXAÇÕES, P/ TUBO GALVANIZADO	UN	2,0000000	0,45	0,90
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,1350000	69,74	9,41
Insumo	00000013/SINAPI	ORSE	ESTOPA	KG	0,2500000	16,94	4,23
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00009868/SINAPI	ORSE	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	7,0000000	4,17	29,19
Composição	**76**	**ORSE**	**REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO**	**M³**	**1,0000000**	**21,72**	**21,72**

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 30/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,72	21,72
Composição	**72**	**ORSE**	**REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO**	**M³**	**1,0000000**	**43,44**	**43,44**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	21,72	43,44
Composição	**3318**	**ORSE**	**REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT**	**M²**	**1,0000000**	**43,75**	**43,75**
Composição Auxiliar	1905	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-3 (1:3), COM ADITIVO VEDACIT OU SIMILAR- 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 2KG ADITIVO VEDACIT - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0200000	760,37	15,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,88	15,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	21,72	13,03
Composição	**1908**	**ORSE**	**REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM**	**M²**	**1,0000000**	**40,97**	**40,97**
Composição Auxiliar	3308	ORSE	ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0200000	621,38	12,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,88	15,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	21,72	13,03
Composição	**1455**	**ORSE**	**REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 15 MM (1/2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR**	**UN**	**1,0000000**	**56,29**	**56,29**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400000	30,41	16,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400000	21,72	11,72
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,5600000	0,31	0,17
Insumo	00006020/SINAPI	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2"	UN	1,0000000	27,98	27,98
Composição	**2180**	**ORSE**	**REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM**	**M²**	**1,0000000**	**30,35**	**30,35**
Composição Auxiliar	1906	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	0,0250000	452,88	11,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,88	10,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	21,72	8,68
Composição	**1726**	**ORSE**	**SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50X 1,00 X 0,60 M**	**UN**	**1,0000000**	**1.590,11**	**1.590,11**
Composição Auxiliar	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICAE TRANSPORTE	M³	0,4320000	576,83	249,19
Composição Auxiliar	96	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA	M³	0,0120000	578,82	6,94
Composição Auxiliar	145	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M²	1,6200000	120,03	194,44
Composição Auxiliar	165	ORSE	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=24CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM	M²	4,8000000	156,31	750,28
Composição Auxiliar	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	1,9700000	65,16	128,36
Composição Auxiliar	2658	ORSE	LASTRO DE BRITA 3	M³	0,2250000	199,58	44,90
Insumo	545	ORSE	CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE	M³	1,0800000	200,00	216,00
Composição	**64**	**ORSE**	**TAMBORETE EM MADEIRA PARA REFEITÓRIO DE OBRA**	**UN**	**1,0000000**	**129,43**	**129,43**
Composição Auxiliar	2311	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DEZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M²	0,9300000	32,85	30,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,33	30,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	21,72	26,06
Insumo	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	2,2000000	6,69	14,71
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0700000	16,04	1,12
Insumo	00006189/SINAPI	ORSE	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2000000	22,17	26,60

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 31/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO (ORSE E PRÓPRIAS)

OBRA: Espaço de Eventos
LOCALIDADE: Av Juscelino Kubischek
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 02/2026	ORSE 01/2026
BDI - serviços	**BDI -**
22,74%	-
Encargos sociais desonerados*	

Composição	**234**	**ORSE**	**TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM**	**M²**	**1,0000000**	**38,48**	**38,48**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	25,33	5,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	21,72	4,77
Insumo	2193	ORSE	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA, DIM: 2,44 X 0,50M, ESP=4 MM, S/ ACESSORIOS	M²	1,1700000	21,85	25,56
Insumo	00001607/SINAPI	ORSE	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,4200000	0,29	0,41
Insumo	00004299/SINAPI	ORSE	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,4200000	1,53	2,17
Composição	**1530**	**ORSE**	**TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 50MM**	**M**	**1,0000000**	**26,86**	**26,86**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	30,41	9,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,72	6,51
Insumo	1703	ORSE	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE	KG	0,0100000	63,50	0,63
Insumo	00000296/SINAPI	ORSE	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	0,1700000	1,69	0,28
Insumo	00009838/SINAPI	ORSE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0100000	10,22	10,32
Composição	**1532**	**ORSE**	**TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM**	**M**	**1,0000000**	**43,38**	**43,38**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	30,41	15,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	21,72	11,29
Insumo	1703	ORSE	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE	KG	0,0230000	63,50	1,46
Insumo	00000301/SINAPI	ORSE	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	0,1700000	3,00	0,51
Insumo	00009836/SINAPI	ORSE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0100000	14,17	14,31
Composição	**1220**	**ORSE**	**TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 3/4"**	**M**	**1,0000000**	**23,92**	**23,92**
Composição Auxiliar	2483	ORSE	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	1,0100000	5,63	5,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	30,41	4,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	21,72	3,25
Insumo	981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,4000000	0,31	0,12
Insumo	00009859/SINAPI	ORSE	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	M	1,0100000	10,21	10,31
Composição	**1527**	**ORSE**	**TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM**	**M**	**1,0000000**	**46,00**	**46,00**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	30,41	15,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	21,72	11,29
Insumo	138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0250000	72,41	1,81
Insumo	2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0400000	69,74	2,78
Insumo	00009836/SINAPI	ORSE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0100000	14,17	14,31
Composição	**2085**	**ORSE**	**VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBODE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 04**	**UN**	**1,0000000**	**481,93**	**481,93**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	30,41	69,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	21,72	49,95
Insumo	230	ORSE	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PADRÃO POPULAR	UN	1,0000000	27,39	27,39
Insumo	669	ORSE	FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SP13 OU SIMILAR	CJ	1,0000000	26,55	26,55
Insumo	2306	ORSE	TUBO DESCIDA PVC 1 1/ 4", COMPLETO, P/ CAIXA DESCARGA (AKROS OU SIMILAR)	UN	1,0000000	35,00	35,00
Insumo	00001030/SINAPI	ORSE	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	1,0000000	46,50	46,50
Insumo	00006138/SINAPI	ORSE	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	9,39	9,39
Insumo	00006141/SINAPI	ORSE	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	5,26	5,26
Insumo	00010420/SINAPI	ORSE	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	211,95	211,95

LUIZ CARLOS RAMOS TORRES:53432487487
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RAMOS TORRES:53432487487 Dados: 2026.08.11 11:24:12 -03'00'

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 32/33. Referência: Processo n.º 1000.012726.2026.

Código de verificação: **584T-7L89-GWQ4-BJZY**
Documento capturado em 20/08/2026 11:04:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA (***.900.374-**), Secretário(a) Adjunto(a) de Planejamento, de Desenvolvimento Econômico, Industria e Comércio.(SEPLAN /GS)
Hash (SHA256): 3ab0f19db70583b2d3792ee15effb7351196b712e4e61b8559fea93ee7e68ede
Valor Legal: CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO (DIGITAL/ELETRÔNICA)
https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/584T-7L89-GWQ4-BJZY.

Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade informando o identificador: **584T-7L89-GWQ4-BJZY**.
Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: https://validar.iti.gov.br.

DOC. ID.: 584T-7L89-GWQ4-BJZY - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 33/33. Referência: Processo n.º **1000.012726.2026**.