Quintino
Engenharia

LEVANTAMENTO DE PREÇOS

FORNECEDOR: QUINTINO E FIGUEIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 18.843.320/0001-79
ENDEREÇO: R FREDERICO MAIA, 23 SALA A, BAIRRO CENTRO VIÇOSA - ALAGOAS
CONTATO: FERNANDES QUINTINO DE OLIVEIRA JUNIOR – 82-9.9910-6934
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE ÚNICO – Contratação de empresa especializada em fabricação e montagem de estruturas metálicas para execução de 02 galpões, cada um medido 30 m x 150 m e em seu interior uma estrutura com pilares, vigas metálicas e laje Steel Deck de 20 m x 30 m em cada um que servirá de camarotes. Outra estrutura que faz parte da contratação será uma laje de 550,00 m², também com Laje Steel Deck e estrutura metálica, onde será o palco, com 02 coberturas tipo Concha Geospace com lona antichamas e proteção UVA/UVB, medindo 18 m largura x 12 m de altura x 9 m de profundidade, incluindo todas as telhas, acessórios de fixação e vedação, e suas respectivas fundações.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	**GALPÃO: 30 m X 150 m = 4.500 m²** **1 – COBERTURA E FECHAMENTO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS W (AÇO A572 Grau 50), PERFIS DOBRADOS E CHAPAS (AÇO A36)** 1.1 Tratamento da estrutura por jateamento abrasivo padrão Sa 2.1/2 1.2 Pintura a base de Epóxi com uma película seca de 250 micras 1.3 Área: 4.500,00 m² 1.4 Peso: 75.477,53 kg **2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO COM 11 METROS (PÉ DIREITO LIVRE 10 METROS)** 2.1 Seção: 40 x 60 cm 2.2 Resistência do concreto: 30 MPa 2.3 Quantidade: 38 unidades 2.4 Volume total: 100,32 m³ **3 - FUNDAÇÕES PARA OS PILARES DE CONCRETO ARMADO** 3.1 Quantidade: 78,62 m³ 3.2 Resistência do concreto: 25 MPa 3.3 Volume total: 78,62 m³	**GALPÃO**	**02**	**R$ 3.050.000,00**	**R$ 6.100.000,00**

	4 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAS PARA COBERTURA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CHAPA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO. 4.1 Espessura das chapas: 0,43 mm 4.2 Pintura na cor branca 4.3 Isolamento em PIR com 30 mm 4.4 Quantidade: 9.200,00 m² **5 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAS PARA OS FECHAMENTOS EXTERNO E INTERNO, CHAPA PRÉ PINTADA EM UMA FACE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.** 5.1 Espessura da chapa: 0,43 mm 5.2 Pintura na cor branca 5.3 Modelo: trapezoidal 5.4 Quantidade: 3.500,00 m² **6 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFOS, ACABAMENTOS E CUMIEIRAS, CHAPA PRÉ PINTADA EM UMA FACE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.** 6.1 Espessura das chapas: 0,50 mm 6.2 Pintura na cor branca 6.3 Quantidade de cumeeiras: 150 unidades 6.4 Quantidade de rufos: 350 m **7 – CALHAS DE FIBRAS LAMINADAS NAS DUAS FACES** 6.1 Espessura: 4 mm 6.2 Pintura interna na cor branca 6.3 Desenvolvimento: 1200 mm 6.4 Comprimento: 300 m				
02	**CAMAROTE: 20 m X 30 m = 600,00 m²** **1 – PILARES E VIGAS METÁLICAS EM PERFIS W (AÇO A572 Grau 50) E LAJE STEEL DECK, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS FUNDAÇÕES** 1.1 Tratamento da estrutura por jateamento abrasivo padrão Sa 2.1/2 1.2 Pintura a base de Epóxi com uma película seca de 250 micras 1.3 Área: 600,00 m² 1.4 Peso: 27.290,39 kg 1.5 Altura das Telha forma (Steel Deck): 75 mm 1.6 Espessura das Telha Forma (Steel Deck): 0,80 mm 1.7 Aço das Telha forma (Steel Deck): ZAR 280 1.8 Altura da laje: 150 mm	**CAMAROTE**	**02**	**R$ 705.000,00**	**R$ 1.410.000,00**

	2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA ARMADURA NEGATIVA PARA LAJE 2.1 Armadura: Tela (Q – 98) 2.2 Quantidade: 1.100,00 kg **3 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO PARA LAJE** 3.1 Resistência do concreto: 35 MPa 3.2 Volume: 60 m³				

VALOR TOTAL	**R$**	**7.510.000,00**

LUIZ CARLOS RAMOS TORRES:53432487487

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RAMOS TORRES:53432487487
Dados: 2026.08.11 11:34:36 -03'00'

Maceió, 30 de julho de 2026.

FERNANDES QUINTINO DE OLIVEIRA JUNIOR:03568315408

Assinado de forma digital por FERNANDES QUINTINO DE OLIVEIRA JUNIOR:03568315408

Fernandes Quintino de Oliveira Junior
CREA 020626530-1

F. Lyra
EMPREENDIMENTOS

PROPOSTA DE PREÇOS

FORNECEDOR: F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.895.178/0001-00
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO MÁRIO DE GUSMÃO, Nº 988, SALA 434 - PONTA VERDE - MACEIÓ/AL
CONTATO: (82) 9.9974-6667
VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

LOTE ÚNICO – Contratação de empresa especializada em fabricação e montagem de estruturas metálicas para execução de 02 galpões, cada um medido 30 m x 150 m e em seu interior uma estrutura com pilares, vigas metálicas e laje Steel Deck de 20 m x 30 m em cada um que servirá de camarotes.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	**GALPÃO: 30 m X 150 m = 4.500 m²** **1 – COBERTURA E FECHAMENTO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS W (AÇO A572 Grau 50), PERFIS DOBRADOS E CHAPAS (AÇO A36)** 1.1 Tratamento da estrutura por jateamento abrasivo padrão Sa 2.1/2 1.2 Pintura a base de Epóxi com uma película seca de 250 micras 1.3 Área: 4.500,00 m² 1.4 Peso: 75.477,53 kg **2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO COM 11 METROS (PÉ DIREITO LIVRE 10 METROS)** 2.1 Seção: 40 x 60 cm 2.2 Resistência do concreto: 30 MPa 2.3 Quantidade: 38 unidades 2.4 Volume total: 100,32 m³ **3 - FUNDAÇÕES PARA OS PILARES DE CONCRETO ARMADO** 3.1 Quantidade: 78,62 m³ 3.2 Resistência do concreto: 25 MPa 3.3 Volume total: 78,62 m³	**GALPÃO**	**02**	**R$2.930.100,00**	**R$5.860.200,00**

F. Lyra
EMPREENDIMENTOS

	4 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAS PARA COBERTURA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CHAPA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO. 4.1 Espessura das chapas: 0,43 mm 4.2 Pintura na cor branca 4.3 Isolamento em PIR com 30 mm 4.4 Quantidade: 9.200,00 m² **5 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAS PARA OS FECHAMENTOS EXTERNO E INTERNO, CHAPA PRÉ PINTADA EM UMA FACE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.** 5.1 Espessura da chapa: 0,43 mm 5.2 Pintura na cor branca 5.3 Modelo: trapezoidal 5.4 Quantidade: 3.500,00 m² **6 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFOS, ACABAMENTOS E CUMIEIRAS, CHAPA PRÉ PINTADA EM UMA FACE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.** 6.1 Espessura das chapas: 0,50 mm 6.2 Pintura na cor branca 6.3 Quantidade de cumeeiras: 150 unidades 6.4 Quantidade de rufos: 350 m **7 – CALHAS DE FIBRAS LAMINADAS NAS DUAS FACES** 6.1 Espessura: 4 mm 6.2 Pintura interna na cor branca 6.3 Desenvolvimento: 1200 mm 6.4 Comprimento: 300 m				
02	**CAMAROTE: 20 m X 30 m = 600,00 m²** **1 – PILARES E VIGAS METÁLICAS EM PERFIS W (AÇO A572 Grau 50) E LAJE STEEL DECK, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS FUNDAÇÕES** 1.1 Tratamento da estrutura por jateamento abrasivo padrão Sa 2.1/2 1.2 Pintura a base de Epóxi com uma película seca de 250 micras 1.3 Área: 600,00 m² 1.4 Peso: 27.290,39 kg 1.5 Altura das Telha forma (Steel Deck): 75 mm 1.6 Espessura das Telha Forma (Steel Deck): 0,80 mm 1.7 Aço das Telha forma (Steel Deck): ZAR 280 1.8 Altura da laje: 150 mm **2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA ARMADURA NEGATIVA PARA LAJE** 2.1 Armadura: Tela (Q – 98)	**CAMAROTE**	**02**	**R$920.000,00**	**R$1.840.000,00**

F. Lyra
EMPREENDIMENTOS

	2.2 Quantidade: 1.100,00 kg **3 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO PARA LAJE** 3.1 Resistência do concreto: 35 MPa 3.2 Volume: 60 m^3				
VALOR TOTAL			**R$**	**7.700.200,00**	

Maceió- AL, 29 de julho de 2026

LUIZ CARLOS RAMOS TORRES:53432487487

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RAMOS TORRES:53432487487
Dados: 2026.08.11 11:35:25 -03'00'

F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.895.178/0001-00

LEVANTAMENTO DE PREÇOS

FORNECEDOR: ALTTA PREMOLDADOS LTDA
CNPJ: 62.588.230/0001-70
ENDEREÇO: R DO URUGUAI, 289. JARAGUÁ. MACEIÓ/AL.
CONTATO: 82.99812-8191
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

LOTE ÚNICO – Contratação de empresa especializada em fabricação e montagem de estruturas metálicas para execução de 02 galpões, cada um medido 30 m x 150 m e em seu interior uma estrutura com pilares, vigas metálicas e laje Steel Deck de 20 m x 30 m em cada um que servirá de camarotes. Outra estrutura que faz parte da contratação será uma laje de 550,00 m², também com Laje Steel Deck e estrutura metálica, onde será o palco, com 02 coberturas tipo Concha Geospace com lona antichamas e proteção UVA/UVB, medindo 18 m largura x 12 m de altura x 9 m de profundidade, incluindo todas as telhas, acessórios de fixação e vedação, e suas respectivas fundações.

TEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	**GALPÃO: 30 m X 150 m = 4.500 m²** **1 – COBERTURA E FECHAMENTO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS W (AÇO A572 Grau 50), PERFIS DOBRADOS E CHAPAS (AÇO A36)** 1.1 Tratamento da estrutura por jateamento abrasivo padrão Sa 2.1/2 1.2 Pintura a base de Epóxi com uma película seca de 250 micras 1.3 Área: 4.500,00 m² 1.4 Peso: 75.477,53 kg **2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO COM 11 METROS (PÉ DIREITO LIVRE 10 METROS)** 2.1 Seção: 40 x 60 cm 2.2 Resistência do concreto: 30 MPa 2.3 Quantidade: 38 unidades 2.4 Volume total: 100,32 m³ **3 - FUNDAÇÕES PARA OS PILARES DE CONCRETO ARMADO** 3.1 Quantidade: 78,62 m³ 3.2 Resistência do concreto: 25 MPa 3.3 Volume total: 78,62 m³ **4 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAS PARA COBERTURA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CHAPA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.** 4.1 Espessura das chapas: 0,43 mm 4.2 Pintura na cor branca 4.3 Isolamento em PIR com 30 mm	**GALPÃO**	**02**	**R$ 2.975.600,00**	**R$ 5.951.200,00**

	4.4 Quantidade: 9.200,00 m² **5 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAS PARA OS FECHAMENTOS EXTERNO E INTERNO, CHAPA PRÉ PINTADA EM UMA FACE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.** 5.1 Espessura da chapa: 0,43 mm 5.2 Pintura na cor branca 5.3 Modelo: trapezoidal 5.4 Quantidade: 3.500,00 m² **6 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFOS, ACABAMENTOS E CUMIEIRAS, CHAPA PRÉ PINTADA EM UMA FACE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.** 6.1 Espessura das chapas: 0,50 mm 6.2 Pintura na cor branca 6.3 Quantidade de cumeeiras: 150 unidades 6.4 Quantidade de rufos: 350 m **7 – CALHAS DE FIBRAS LAMINADAS NAS DUAS FACES** 6.1 Espessura: 4 mm 6.2 Pintura interna na cor branca 6.3 Desenvolvimento: 1200 mm 6.4 Comprimento: 300 m				
02	**CAMAROTE: 20 m X 30 m = 600,00 m²** **1 – PILARES E VIGAS METÁLICAS EM PERFIS W (AÇO A572 Grau 50) E LAJE STEEL DECK, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS FUNDAÇÕES** 1.1 Tratamento da estrutura por jateamento abrasivo padrão Sa 2.1/2 1.2 Pintura a base de Epóxi com uma película seca de 250 micras 1.3 Área: 600,00 m² 1.4 Peso: 27.290,39 kg 1.5 Altura das Telha forma (Steel Deck): 75 mm 1.6 Espessura das Telha Forma (Steel Deck): 0,80 mm 1.7 Aço das Telha forma (Steel Deck): ZAR 280 1.8 Altura da laje: 150 mm **2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA ARMADURA NEGATIVA PARA LAJE** 2.1 Armadura: Tela (Q – 98) 2.2 Quantidade: 1.100,00 kg **3 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO PARA LAJE** 3.1 Resistência do concreto: 35 MPa 3.2 Volume: 60 m³	**CAMAROTE**	**02**	**R$ 820.000,50**	**R$ 1.640.001,00**
VALOR TOTAL			**R$**	**7.591.201,00**	

Nos valores apresentados na proposta de preços, deverão estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

LUIZ CARLOS RAMOS TORRES:53432487487

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RAMOS TORRES:53432487487
Dados: 2026.08.11 11:33:42 -03'00'

Código de verificação: **C3KE-RTW5-3YK4-U1SB**
Documento capturado em 20/08/2026 11:15:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA (***.900.374-**), Secretário(a) Adjunto(a) de Planejamento, de Desenvolvimento Econômico, Industria e Comércio.(SEPLAN /GS)
Hash (SHA256): 135fefcc4c413230bb7a4d53c9a4f609539ff93ad02bd80661b9e8336e6a231f
Valor Legal: CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO (DIGITAL/ELETRÔNICA)
https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/C3KE-RTW5-3YK4-U1SB.

Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade informando o identificador: **C3KE-RTW5-3YK4-U1SB**.
Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: https://validar.iti.gov.br.

DOC. ID.: C3KE-RTW5-3YK4-U1SB - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 9/9. Referência: Processo n.º **1000.012726.2026**.