



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.			CONCLUSÃO - CENTRO DE FISIOTERAPIA					-	721.029,12
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	27.870,00
1.1.0.0.1.	Composição	CP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	7.719,79	BDI 1	9.290,00	27.870,00
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	947,80
1.2.0.0.1.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	2,00	393,80	BDI 1	473,90	947,80
1.3.			CANTEIRO DE OBRAS					-	18.776,84
1.3.0.0.1.	GOINFRA	020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	1.135,43	BDI 1	1.366,38	4.099,14
1.3.0.0.2.	GOINFRA	020232	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	1.326,14	BDI 1	1.595,88	4.787,64
1.3.0.0.3.	GOINFRA	030117	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	70,00	12,55	BDI 1	15,10	1.057,00
1.3.0.0.4.	GOINFRA	030118	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	70,00	12,55	BDI 1	15,10	1.057,00
1.3.0.0.5.	GOINFRA	081815	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	UN	1,00	469,75	BDI 1	565,30	565,30
1.3.0.0.6.	GOINFRA	081811	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	UN	1,00	132,90	BDI 1	159,93	159,93
1.3.0.0.7.	GOINFRA	021400	CONSUMO DE ÁGUA	M3	72,55	12,30	BDI 1	14,80	1.073,74
1.3.0.0.8.	GOINFRA	021401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	515,74	0,96	BDI 1	1,16	598,26
1.3.0.0.9.	GOINFRA	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	39,19	114,05	BDI 1	137,25	5.378,83
1.4.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	4.327,31
1.4.0.0.1.	GOINFRA	041003	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	M3	56,12	41,72	BDI 1	50,21	2.817,79
1.4.0.0.2.	GOINFRA	041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	280,58	3,86	BDI 1	4,65	1.304,70
1.4.0.0.3.	GOINFRA	040905	APILOAMENTO MECÂNICO	M2	280,58	0,61	BDI 1	0,73	204,82
1.5.			CASA DE MÁQUINAS - PISCINA (1,50 X 1,20 X 1,00)					-	1.209,56
1.5.0.0.1.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	5,40	140,06	BDI 1	168,55	910,17
1.5.0.0.2.	GOINFRA	081829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	1,80	93,98	BDI 1	113,10	203,58
1.5.0.0.3.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	1,80	44,23	BDI 1	53,23	95,81
1.6.			DIVISÓRIAS					-	28.622,65
1.6.0.0.1.	GOINFRA	100320	DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	M2	36,79	516,23	BDI 1	621,23	22.855,05



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.6.0.0.2.	SINAPI	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	40,05	119,67	BDI 1	144,01	5.767,60
1.7.			REVESTIMENTOS DE PAREDE					-	78.024,36
1.7.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	51.742,51
1.7.1.0.1.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1C:4 ARML)	M2	222,66	28,98	BDI 1	34,87	7.764,15
1.7.1.0.2.	GOINFRA	130152	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG C/M3) ESP.= 1CM	M2	1.010,30	36,17	BDI 1	43,53	43.978,36
1.7.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO/PEDRAS					-	26.281,85
1.7.2.0.1.	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	222,66	82,57	BDI 1	99,36	22.123,50
1.7.2.0.2.	GOINFRA	201201	REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME	M2	15,09	228,99	BDI 1	275,57	4.158,35
1.8.			REVESTIMENTO DE PISO					-	73.278,15
1.8.1.			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					-	64.152,64
1.8.1.0.1.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	280,58	44,23	BDI 1	53,23	14.935,27
1.8.1.0.2.	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2	280,58	121,77	BDI 1	146,54	41.116,19
1.8.1.0.3.	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	222,56	30,25	BDI 1	36,40	8.101,18
1.8.2.			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					-	9.125,51
1.8.2.0.1.	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	M2	5,28	257,28	BDI 1	309,61	1.634,74
1.8.2.0.2.	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M2	86,05	42,14	BDI 1	50,71	4.363,60
1.8.2.0.3.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	19,45	44,23	BDI 1	53,23	1.035,32
1.8.2.0.4.	GOINFRA	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	19,45	89,37	BDI 1	107,55	2.091,85
1.9.			COBERTURA					-	1.730,77
1.9.1.			ESTRUTURA					-	387,10
1.9.1.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	6,65	48,37	BDI 1	58,21	387,10
1.9.2.			TELHAMENTO					-	670,52
1.9.2.0.1.	Composição	CP-01	TELHAMENTO COM TELHA ISOTÉRMICA, ACABAMENTO SUPERIOR EM AÇO GALVANIZADO, CAMADA DE ISOPOR DE 50 MM, SEM ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR.	M2	6,65	83,79	BDI 1	100,83	670,52
1.9.3.			COMPLEMENTOS					-	673,15
1.9.3.0.1.	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	M	3,00	74,74	BDI 1	89,94	269,82
1.9.3.0.2.	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	M	7,30	45,91	BDI 1	55,25	403,33



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.10.			FORRO					-	34.607,30
1.10.0.0.1.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	M2	280,58	68,50	BDI 1	82,43	23.128,21
1.10.0.0.2.	SINAPI	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	347,01	27,49	BDI 1	33,08	11.479,09
1.11.			ESQUADRIAS - PORTAS					-	62.942,00
1.11.1.			ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	21.197,73
1.11.1.0.1.	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,00	841,81	BDI 1	1.013,03	10.130,30
1.11.1.0.2.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	11,00	836,07	BDI 1	1.006,13	11.067,43
1.11.2.			ESQUADRIAS DE ALUMINIO / METÁLICAS					-	22.245,54
1.11.2.0.1.	GOINFRA	180124	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	28,80	595,10	BDI 1	716,14	20.624,83
1.11.2.0.2.	GOINFRA	180308	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	M2	1,92	701,45	BDI 1	844,12	1.620,71
1.11.3.			ESQUADRIAS DE VIDRO					-	19.498,73
1.11.3.0.1.	GOINFRA	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO	M2	20,40	317,70	BDI 1	382,32	7.799,33
1.11.3.0.2.	GOINFRA	190202	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO	M2	20,40	476,57	BDI 1	573,50	11.699,40
1.12.			ESQUADRIAS - JANELAS					-	33.524,78
1.12.1.			ESQUADRIAS DE ALUMINIO					-	33.524,78
1.12.1.0.1.	GOINFRA	180120	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO	M2	25,80	603,22	BDI 1	725,91	18.728,48
1.12.1.0.2.	GOINFRA	190202	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO	M2	25,80	476,57	BDI 1	573,50	14.796,30
1.13.			PINTURA					-	47.556,03
1.13.1.			PAREDES					-	35.290,61
1.13.1.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	687,84	16,19	BDI 1	19,48	13.399,12
1.13.1.0.2.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	687,84	16,39	BDI 1	19,72	13.564,20
1.13.1.0.3.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	M2	404,63	17,10	BDI 1	20,58	8.327,29
1.13.2.			FORRO					-	10.611,54



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.13.2.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	280,58	16,19	BDI 1	19,48	5.465,70
1.13.2.0.2.	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	280,58	15,24	BDI 1	18,34	5.145,84
1.13.3.			PISO					-	1.653,88
1.13.3.0.1.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	M2	86,05	15,97	BDI 1	19,22	1.653,88
1.14.			MARMOARIA					-	6.916,65
1.14.0.0.1.	GOINFRA	271702	BANCADA DE MARMORE	M2	7,61	755,27	BDI 1	908,89	6.916,65
1.15.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	104.450,38
1.15.1.			HIDRAULICO					-	66.241,72
1.15.1.1.			ALIMENTAÇÃO - TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS					-	23.347,19
1.15.1.1.1.	GOINFRA	081002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	M	93,90	8,23	BDI 1	9,90	929,61
1.15.1.1.2.	GOINFRA	081320	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	UN	14,00	10,10	BDI 1	12,15	170,10
1.15.1.1.3.	GOINFRA	081401	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	UN	7,00	11,11	BDI 1	13,37	93,59
1.15.1.1.4.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	22,39	BDI 1	26,94	26,94
1.15.1.1.5.	GOINFRA	081065	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	UN	3,00	5,66	BDI 1	6,81	20,43
1.15.1.1.6.	GOINFRA	080925	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"	UN	2,00	143,87	BDI 1	173,13	346,26
1.15.1.1.7.	GOINFRA	081880	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	UN	1,00	18.004,24	BDI 1	21.666,30	21.666,30
1.15.1.1.8.	GOINFRA	081888	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	UN	1,00	78,08	BDI 1	93,96	93,96
1.15.1.2.			ALIMENTAÇÃO - TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - PISCINA					-	2.588,70
1.15.1.2.1.	GOINFRA	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	42,10	27,43	BDI 1	33,01	1.389,72
1.15.1.2.2.	GOINFRA	081540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UN	16,00	31,21	BDI 1	37,56	600,96
1.15.1.2.3.	GOINFRA	081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UN	1,00	19,78	BDI 1	23,80	23,80
1.15.1.2.4.	GOINFRA	081254	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	UN	2,00	11,54	BDI 1	13,89	27,78
1.15.1.2.5.	GOINFRA	081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UN	6,00	26,46	BDI 1	31,84	191,04
1.15.1.2.6.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	60,72	BDI 1	73,07	219,21
1.15.1.2.7.	GOINFRA	080945	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2"	UN	1,00	113,17	BDI 1	136,19	136,19
1.15.1.3.			ACESSÓRIOS PARA PISCINA					-	31.879,42
1.15.1.3.1.	Composição	CP-10	INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA PISCINA, POTÊNCIA 1,0 CV - CAPACIDADE ATÉ 30 MIL LITROS	UN	1,00	1.495,00	BDI 1	1.799,08	1.799,08
1.15.1.3.2.	Composição	CP-11	INSTALAÇÃO DE FILTRO PARA PISCINA - CAPACIDADE ATÉ 30 MIL LITROS	UN	1,00	868,68	BDI 1	1.045,37	1.045,37
1.15.1.3.3.	Composição	CP-12	INSTALAÇÃO DE SKRIMMER PARA PISCINA DE FIBRA	UN	1,00	670,38	BDI 1	806,74	806,74
1.15.1.3.4.	Composição	CP-13	DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA DE FIBRA	UN	2,00	74,26	BDI 1	89,36	178,72
1.15.1.3.5.	Composição	CP-14	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO PARA PISCINA DE FIBRA	UN	1,00	112,16	BDI 1	134,97	134,97



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.15.1.3.6.	Composição	CP-15	DRENO DE FUNDO PARA PISCINA DE FIBRA	UN	2,00	74,16	BDI 1	89,24	178,48
1.15.1.3.7.	Composição	CP-18	Aquisição, transporte e Instalação de Piscina de Fibra com Dimensões de 8,00 x 3,50 x 1,40 m, incluindo escada de acesso (modelo conforme projeto arquitetônico)	UN	1,00	23.048,08	BDI 1	27.736,06	27.736,06
1.15.1.4.			ÁGUA FRIA - TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS					-	8.426,41
1.15.1.4.1.	GOINFRA	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	76,35	10,08	BDI 1	12,13	926,13
1.15.1.4.2.	GOINFRA	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	0,50	14,77	BDI 1	17,77	8,89
1.15.1.4.3.	GOINFRA	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	23,05	27,43	BDI 1	33,01	760,88
1.15.1.4.4.	GOINFRA	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	17,00	10,28	BDI 1	12,37	210,29
1.15.1.4.5.	GOINFRA	081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UN	2,00	19,78	BDI 1	23,80	47,60
1.15.1.4.6.	GOINFRA	081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	6,00	13,50	BDI 1	16,25	97,50
1.15.1.4.7.	GOINFRA	081731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	UN	3,00	26,53	BDI 1	31,93	95,79
1.15.1.4.8.	GOINFRA	081102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN	2,00	5,73	BDI 1	6,90	13,80
1.15.1.4.9.	GOINFRA	081105	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	UN	1,00	13,66	BDI 1	16,44	16,44
1.15.1.4.10.	GOINFRA	081424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	UN	8,00	25,32	BDI 1	30,47	243,76
1.15.1.4.11.	GOINFRA	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	13,00	11,24	BDI 1	13,53	175,89
1.15.1.4.12.	GOINFRA	081058	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2"	UN	1,00	38,31	BDI 1	46,10	46,10
1.15.1.4.13.	GOINFRA	081042	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	UN	1,00	26,60	BDI 1	32,01	32,01
1.15.1.4.14.	GOINFRA	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	UN	26,00	5,87	BDI 1	7,06	183,56
1.15.1.4.15.	GOINFRA	081368	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"	UN	6,00	12,26	BDI 1	14,75	88,50
1.15.1.4.16.	GOINFRA	081369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	UN	2,00	13,41	BDI 1	16,14	32,28
1.15.1.4.17.	GOINFRA	081360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	UN	44,00	11,61	BDI 1	13,97	614,68
1.15.1.4.18.	GOINFRA	081445	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	UN	1,00	18,28	BDI 1	22,00	22,00
1.15.1.4.19.	GOINFRA	080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN	13,00	145,05	BDI 1	174,55	2.269,15
1.15.1.4.20.	GOINFRA	080555	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	UN	34,00	62,11	BDI 1	74,74	2.541,16
1.15.2.			ESGOTO SANITÁRIO, PLUVIAL, GORDURA, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO					-	24.291,49
1.15.2.1.			ESGOTO SANITÁRIO					-	11.541,43
1.15.2.1.1.	GOINFRA	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	33,05	43,57	BDI 1	52,43	1.732,81
1.15.2.1.2.	GOINFRA	082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	M	5,50	39,43	BDI 1	47,45	260,98
1.15.2.1.3.	GOINFRA	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	26,49	25,60	BDI 1	30,81	816,16
1.15.2.1.4.	GOINFRA	082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	15,35	18,88	BDI 1	22,72	348,75
1.15.2.1.5.	GOINFRA	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	17,72	BDI 1	21,32	21,32



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.15.2.1.6.	GOINFRA	081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	UN	11,00	19,47	BDI 1	23,43	257,73
1.15.2.1.7.	GOINFRA	081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UN	12,00	31,38	BDI 1	37,76	453,12
1.15.2.1.8.	GOINFRA	081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	UN	2,00	25,50	BDI 1	30,69	61,38
1.15.2.1.9.	GOINFRA	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	12,00	17,59	BDI 1	21,17	254,04
1.15.2.1.10.	GOINFRA	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UN	13,00	17,01	BDI 1	20,47	266,11
1.15.2.1.11.	GOINFRA	081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	UN	7,00	52,27	BDI 1	62,90	440,30
1.15.2.1.12.	GOINFRA	081730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	UN	13,00	20,32	BDI 1	24,45	317,85
1.15.2.1.13.	GOINFRA	081974	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	UN	2,00	44,31	BDI 1	53,32	106,64
1.15.2.1.14.	GOINFRA	081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	UN	4,00	36,87	BDI 1	44,37	177,48
1.15.2.1.15.	GOINFRA	081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	UN	7,00	46,58	BDI 1	56,05	392,35
1.15.2.1.16.	GOINFRA	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	2,00	22,32	BDI 1	26,86	53,72
1.15.2.1.17.	GOINFRA	081971	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)	UN	2,00	29,61	BDI 1	35,63	71,26
1.15.2.1.18.	GOINFRA	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	UN	19,00	16,99	BDI 1	20,45	388,55
1.15.2.1.19.	GOINFRA	082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	UN	1,00	9,52	BDI 1	11,46	11,46
1.15.2.1.20.	GOINFRA	081661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	UN	4,00	32,58	BDI 1	39,21	156,84
1.15.2.1.21.	GOINFRA	081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	UN	9,00	40,31	BDI 1	48,51	436,59
1.15.2.1.22.	GOINFRA	081664	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75	UN	4,00	45,14	BDI 1	54,32	217,28
1.15.2.1.23.	GOINFRA	081690	CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40	UN	4,00	24,21	BDI 1	29,13	116,52
1.15.2.1.24.	GOINFRA	080563	SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2"	UN	20,00	62,48	BDI 1	75,19	1.503,80
1.15.2.1.25.	GOINFRA	080672	SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	UN	1,00	54,80	BDI 1	65,95	65,95
1.15.2.1.26.	GOINFRA	080820	SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UN	1,00	32,72	BDI 1	39,38	39,38
1.15.2.1.27.	GOINFRA	080580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	UN	20,00	61,87	BDI 1	74,45	1.489,00
1.15.2.1.28.	GOINFRA	080830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	UN	1,00	34,32	BDI 1	41,30	41,30
1.15.2.1.29.	GOINFRA	080680	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	UN	1,00	44,72	BDI 1	53,82	53,82
1.15.2.1.30.	GOINFRA	070635	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	M2	4,00	181,95	BDI 1	218,96	875,84
1.15.2.1.31.	GOINFRA	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	1,00	93,98	BDI 1	113,10	113,10
1.15.2.2.			ESGOTO - GORDURA					-	532,75
1.15.2.2.1.	GOINFRA	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	2,03	25,60	BDI 1	30,81	62,54
1.15.2.2.2.	GOINFRA	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	22,32	BDI 1	26,86	26,86
1.15.2.2.3.	GOINFRA	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	17,59	BDI 1	21,17	21,17
1.15.2.2.4.	GOINFRA	081846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	UN	1,00	350,82	BDI 1	422,18	422,18
1.15.2.3.			ESGOTO - VENTILAÇÃO					-	4.416,43
1.15.2.3.1.	GOINFRA	082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	M	17,70	39,43	BDI 1	47,45	839,87
1.15.2.3.2.	GOINFRA	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	26,05	25,60	BDI 1	30,81	802,60



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.15.2.3.3.	GOINFRA	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	16,00	17,59	BDI 1	21,17	338,72
1.15.2.3.4.	GOINFRA	081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	UN	4,00	25,50	BDI 1	30,69	122,76
1.15.2.3.5.	GOINFRA	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	19,00	17,72	BDI 1	21,32	405,08
1.15.2.3.6.	GOINFRA	081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	UN	8,00	25,47	BDI 1	30,65	245,20
1.15.2.3.7.	GOINFRA	081731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	UN	4,00	26,53	BDI 1	31,93	127,72
1.15.2.3.8.	GOINFRA	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	2,00	22,32	BDI 1	26,86	53,72
1.15.2.3.9.	GOINFRA	081971	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)	UN	4,00	29,61	BDI 1	35,63	142,52
1.15.2.3.10.	GOINFRA	082233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	UN	4,00	35,92	BDI 1	43,23	172,92
1.15.2.3.11.	GOINFRA	082234	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	UN	4,00	36,21	BDI 1	43,58	174,32
1.15.2.3.12.	GOINFRA	082230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	14,00	20,48	BDI 1	24,65	345,10
1.15.2.3.13.	GOINFRA	082231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	UN	12,00	29,98	BDI 1	36,08	432,96
1.15.2.3.14.	GOINFRA	081885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	5,00	13,94	BDI 1	16,78	83,90
1.15.2.3.15.	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	4,00	26,81	BDI 1	32,26	129,04
1.15.2.4.			UNIDADES DE TRATAMENTO					-	6.960,25
1.15.2.4.1.	SINAPI	98089	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1,00	5.783,82	BDI 1	6.960,25	6.960,25
1.15.2.5.			ESGOTO - DRENO AR CONDICIONADO					-	840,63
1.15.2.5.1.	GOINFRA	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	47,80	10,08	BDI 1	12,13	579,81
1.15.2.5.2.	GOINFRA	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	20,00	10,28	BDI 1	12,37	247,40
1.15.2.5.3.	GOINFRA	081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	UN	1,00	11,15	BDI 1	13,42	13,42
1.15.3.			ESGOTO - PLUVIAL					-	13.917,17
1.15.3.0.1.	GOINFRA	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	97,60	43,57	BDI 1	52,43	5.117,17
1.15.3.0.2.	GOINFRA	082331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	31,00	72,70	BDI 1	87,49	2.712,19
1.15.3.0.3.	GOINFRA	082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	M	5,50	39,43	BDI 1	47,45	260,98
1.15.3.0.4.	GOINFRA	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UN	9,00	31,29	BDI 1	37,65	338,85
1.15.3.0.5.	GOINFRA	081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	UN	1,00	25,47	BDI 1	30,65	30,65
1.15.3.0.6.	GOINFRA	081824	CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	UN	9,00	503,88	BDI 1	606,37	5.457,33
1.16.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					-	33.525,90
1.16.0.0.1.	GOINFRA	080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UN	8,00	153,95	BDI 1	185,26	1.482,08
1.16.0.0.2.	GOINFRA	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN	5,00	91,04	BDI 1	109,56	547,80
1.16.0.0.3.	GOINFRA	080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	UN	1,00	153,18	BDI 1	184,34	184,34
1.16.0.0.4.	GOINFRA	080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN	1,00	106,16	BDI 1	127,75	127,75



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.16.0.0.5.	GOINFRA	080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	20,00	203,77	BDI 1	245,22	4.904,40
1.16.0.0.6.	GOINFRA	080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UN	14,00	642,66	BDI 1	773,38	10.827,32
1.16.0.0.7.	GOINFRA	080543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	UN	9,00	265,48	BDI 1	319,48	2.875,32
1.16.0.0.8.	GOINFRA	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	14,00	175,46	BDI 1	211,15	2.956,10
1.16.0.0.9.	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	UN	20,00	142,16	BDI 1	171,08	3.421,60
1.16.0.0.10.	GOINFRA	080686	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	UN	1,00	286,29	BDI 1	344,52	344,52
1.16.0.0.11.	GOINFRA	080590	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	UN	11,00	131,51	BDI 1	158,26	1.740,86
1.16.0.0.12.	GOINFRA	082055	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	UN	4,00	14,15	BDI 1	17,03	68,12
1.16.0.0.13.	GOINFRA	082052	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM	UN	19,00	23,64	BDI 1	28,45	540,55
1.16.0.0.14.	GOINFRA	081792	GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM	UN	4,00	20,59	BDI 1	24,78	99,12
1.16.0.0.15.	GOINFRA	081752	GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	UN	19,00	45,54	BDI 1	54,80	1.041,20
1.16.0.0.16.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	37,79	BDI 1	45,48	454,80
1.16.0.0.17.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	98,30	BDI 1	118,29	1.182,90
1.16.0.0.18.	GOINFRA	080733	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UN	8,00	75,53	BDI 1	90,89	727,12
1.17.			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					-	1.678,05
1.17.0.0.1.	GOINFRA	085006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	UN	5,00	215,77	BDI 1	259,66	1.298,30
1.17.0.0.2.	GOINFRA	071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UN	6,00	27,84	BDI 1	33,50	201,00
1.17.0.0.3.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	11,00	13,50	BDI 1	16,25	178,75
1.18.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	65.873,38
1.18.1.			ENTRADA DE ENERGIA					-	7.943,67
1.18.1.1.			ELETRODUTOS					-	641,00
1.18.1.1.1.	GOINFRA	071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	20,00	13,15	BDI 1	15,82	316,40
1.18.1.1.2.	GOINFRA	071197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	12,00	22,48	BDI 1	27,05	324,60
1.18.1.2.			CABOS ELÉTRICOS					-	3.310,88



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.18.1.2.1.	GOINFRA	070512	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2	M	52,00	43,24	BDI 1	52,04	2.706,08
1.18.1.2.2.	GOINFRA	070509	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2	M	36,00	13,96	BDI 1	16,80	604,80
1.18.1.3.			ACESSÓRIOS DE ENTRADA DE ENERGIA					-	3.991,79
1.18.1.3.1.	GOINFRA	071824	PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS	UN	1,00	2.839,54	BDI 1	3.417,10	3.417,10
1.18.1.3.2.	GOINFRA	071176	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	UN	1,00	296,58	BDI 1	356,90	356,90
1.18.1.3.3.	GOINFRA	070710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	180,98	BDI 1	217,79	217,79
1.18.2.			ATERRAMENTO - CABOS E ACESSÓRIOS					-	1.607,24
1.18.2.0.1.	GOINFRA	070510	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2	M	32,00	21,28	BDI 1	25,61	819,52
1.18.2.0.2.	GOINFRA	070541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	3,00	18,89	BDI 1	22,73	68,19
1.18.2.0.3.	GOINFRA	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	UN	3,00	173,43	BDI 1	208,71	626,13
1.18.2.0.4.	GOINFRA	071033	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2	UN	4,00	19,40	BDI 1	23,35	93,40
1.18.3.			INSTALAÇÕES GERAIS INTERNAS					-	36.545,57
1.18.3.1.			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					-	949,20
1.18.3.1.1.	GOINFRA	071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	60,00	13,15	BDI 1	15,82	949,20
1.18.3.2.			CABOS E ACESSÓRIOS					-	17.743,74
1.18.3.2.1.	GOINFRA	070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	M	1.950,00	5,65	BDI 1	6,80	13.260,00
1.18.3.2.2.	GOINFRA	070564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	M	160,00	6,98	BDI 1	8,40	1.344,00
1.18.3.2.3.	GOINFRA	070565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	M	230,00	10,68	BDI 1	12,85	2.955,50
1.18.3.2.4.	GOINFRA	071043	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	UN	8,00	19,14	BDI 1	23,03	184,24
1.18.3.3.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS					-	6.234,04
1.18.3.3.1.	GOINFRA	072198	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	UN	1,00	1.476,15	BDI 1	1.776,40	1.776,40
1.18.3.3.2.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	531,70	BDI 1	639,85	639,85
1.18.3.3.3.	GOINFRA	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN	14,00	26,46	BDI 1	31,84	445,76
1.18.3.3.4.	GOINFRA	071172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	UN	10,00	28,84	BDI 1	34,71	347,10
1.18.3.3.5.	GOINFRA	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UN	1,00	293,15	BDI 1	352,78	352,78
1.18.3.3.6.	GOINFRA	071176	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	UN	1,00	296,58	BDI 1	356,90	356,90
1.18.3.3.7.	GOINFRA	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	UN	3,00	129,04	BDI 1	155,29	465,87
1.18.3.3.8.	GOINFRA	071451	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	UN	1,00	143,96	BDI 1	173,24	173,24
1.18.3.3.9.	GOINFRA	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	110,10	BDI 1	132,49	529,96
1.18.3.3.10.	GOINFRA	072638	CARTUCHO PORTA FUSÍVEL 15 kV 100A	UN	4,00	192,09	BDI 1	231,16	924,64
1.18.3.3.11.	GOINFRA	072520	TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2	UN	2,00	23,99	BDI 1	28,87	57,74



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.18.3.3.12.	GOINFRA	072528	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2	UN	4,00	27,46	BDI 1	33,05	132,20
1.18.3.3.13.	GOINFRA	072630	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	UN	1,00	26,26	BDI 1	31,60	31,60
1.18.3.4.			INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS					-	4.258,02
1.18.3.4.1.	GOINFRA	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN	7,00	19,76	BDI 1	23,78	166,46
1.18.3.4.2.	GOINFRA	071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	UN	19,00	33,34	BDI 1	40,12	762,28
1.18.3.4.3.	GOINFRA	071431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	UN	2,00	26,45	BDI 1	31,83	63,66
1.18.3.4.4.	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	83,13	BDI 1	100,04	100,04
1.18.3.4.5.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	60,09	BDI 1	72,31	144,62
1.18.3.4.6.	GOINFRA	071430	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)	UN	1,00	50,79	BDI 1	61,12	61,12
1.18.3.4.7.	GOINFRA	072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	46,00	26,79	BDI 1	32,24	1.483,04
1.18.3.4.8.	GOINFRA	072397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	UN	8,00	6,12	BDI 1	7,36	58,88
1.18.3.4.9.	GOINFRA	070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	UN	112,00	10,52	BDI 1	12,66	1.417,92
1.18.3.5.			LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS					-	7.360,57
1.18.3.5.1.	GOINFRA	071646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	UN	49,00	49,06	BDI 1	59,04	2.892,96
1.18.3.5.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	30,04	BDI 1	36,15	108,45
1.18.3.5.3.	GOINFRA	071615	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	UN	26,00	112,10	BDI 1	134,90	3.507,40
1.18.3.5.4.	GOINFRA	070681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	UN	52,00	13,61	BDI 1	16,38	851,76
1.18.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CLIMATIZAÇÃO					-	19.776,90
1.18.4.1.			ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					-	6.825,22
1.18.4.1.1.	Composição	CP-04	INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA, 75X50, PERFURADA FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA ACIMA DO FORRO.	M	44,00	32,74	BDI 1	39,40	1.733,60
1.18.4.1.2.	Composição	CP-05	INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 75X50 PERFURADA	UN	2,00	28,31	BDI 1	34,07	68,14
1.18.4.1.3.	Composição	CP-06	INSTALAÇÃO DE CURVA 90° HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75X50 PERFURADA.	UN	2,00	27,51	BDI 1	33,11	66,22
1.18.4.1.4.	Composição	CP-07	INSTALAÇÃO DE TÊ PARA ELETROCALHA 75X50 PERFURADA	UN	1,00	39,75	BDI 1	47,84	47,84
1.18.4.1.5.	Composição	CP-17	INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 75X50 - PERFURADA.	UN	14,00	11,80	BDI 1	14,20	198,80
1.18.4.1.6.	GOINFRA	071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	UN	55,00	14,26	BDI 1	17,16	943,80
1.18.4.1.7.	GOINFRA	4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	UN	23,00	8,18	BDI 1	9,84	226,32
1.18.4.1.8.	GOINFRA	072395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	UN	23,00	5,83	BDI 1	7,02	161,46



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.18.4.1.9.	GOINFRA	072325	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	UN	19,00	8,41	BDI 1	10,12	192,28
1.18.4.1.10.	GOINFRA	4022	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	UN	90,00	0,48	BDI 1	0,58	52,20
1.18.4.1.11.	SINAPI	96563	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	44,00	59,20	BDI 1	71,24	3.134,56
1.18.4.2.			CABOS E ACESSÓRIOS					-	9.726,75
1.18.4.2.1.	GOINFRA	070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	M	555,00	5,65	BDI 1	6,80	3.774,00
1.18.4.2.2.	GOINFRA	070564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	M	135,00	6,98	BDI 1	8,40	1.134,00
1.18.4.2.3.	GOINFRA	070565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	M	375,00	10,68	BDI 1	12,85	4.818,75
1.18.4.3.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS					-	3.224,93
1.18.4.3.1.	GOINFRA	072201	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	UN	1,00	1.662,98	BDI 1	2.001,23	2.001,23
1.18.4.3.2.	GOINFRA	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN	22,00	26,46	BDI 1	31,84	700,48
1.18.4.3.3.	GOINFRA	071172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	UN	4,00	28,84	BDI 1	34,71	138,84
1.18.4.3.4.	GOINFRA	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UN	1,00	293,15	BDI 1	352,78	352,78
1.18.4.3.5.	GOINFRA	072630	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	M	1,00	26,26	BDI 1	31,60	31,60
1.19.			CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	5.303,89
1.19.1.			TOMADAS E ACESSÓRIOS					-	251,46
1.19.1.0.1.	GOINFRA	072556	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	UN	3,00	40,64	BDI 1	48,91	146,73
1.19.1.0.2.	GOINFRA	070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	UN	3,00	10,52	BDI 1	12,66	37,98
1.19.1.0.3.	GOINFRA	4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	UN	3,00	8,18	BDI 1	9,84	29,52
1.19.1.0.4.	GOINFRA	072385	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	UN	3,00	7,34	BDI 1	8,83	26,49
1.19.1.0.5.	GOINFRA	4022	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	UN	12,00	0,48	BDI 1	0,58	6,96
1.19.1.0.6.	GOINFRA	4020	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	UN	3,00	1,05	BDI 1	1,26	3,78
1.19.2.			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					-	1.180,48
1.19.2.0.1.	GOINFRA	071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	36,00	14,26	BDI 1	17,16	617,76
1.19.2.0.2.	GOINFRA	071141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	UN	4,00	7,71	BDI 1	9,28	37,12
1.19.2.0.3.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	36,00	12,13	BDI 1	14,60	525,60
1.19.3.			CABOS LÓGICOS E ACESSÓRIOS					-	591,36
1.19.3.0.1.	GOINFRA	070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	60,00	7,06	BDI 1	8,50	510,00
1.19.3.0.2.	GOINFRA	071885	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	UN	3,00	22,54	BDI 1	27,12	81,36
1.19.4.			QUADROS E ACESSÓRIOS					-	3.280,59
1.19.4.0.1.	GOINFRA	072226	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	UN	1,00	776,94	BDI 1	934,97	934,97
1.19.4.0.2.	Composição	CP-08	INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS RJ 45	UN	1,00	926,27	BDI 1	1.114,67	1.114,67
1.19.4.0.3.	GOINFRA	072291	REGUA COM 8 TOMADAS	UN	1,00	72,60	BDI 1	87,37	87,37



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
1.19.4.0.4.	GOINFRA	071887	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	UN	1,00	848,05	BDI 1	1.020,54	1.020,54
1.19.4.0.5.	GOINFRA	071796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	UN	2,00	37,76	BDI 1	45,44	90,88
1.19.4.0.6.	GOINFRA	071838	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	UN	8,00	1,49	BDI 1	1,79	14,32
1.19.4.0.7.	GOINFRA	070394	BUCHA DE NYLON S-12	UN	8,00	1,85	BDI 1	2,23	17,84
1.20.			FECHAMENTO EXTERNO					-	55.840,99
1.20.0.0.1.	GOINFRA	270720	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	M	109,38	401,11	BDI 1	482,70	52.797,73
1.20.0.0.2.	Composição	CP-09	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLISTER, MALHA 5X20 CM - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	M2	9,00	280,99	BDI 1	338,14	3.043,26
1.21.			DIVERSOS					-	34.022,33
1.21.0.0.1.	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	M2	366,57	31,92	BDI 1	38,41	14.079,95
1.21.0.0.2.	GOINFRA	271852	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	M	8,50	701,22	BDI 1	843,85	7.172,73
1.21.0.0.3.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	19,53	85,33	BDI 1	102,69	2.005,54
1.21.0.0.4.	GOINFRA	180341	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)	M2	9,30	272,25	BDI 1	327,63	3.046,96
1.21.0.0.5.	GOINFRA	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	1,53	168,96	BDI 1	203,33	311,09
1.21.0.0.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	29,28	163,05	BDI 1	196,21	5.745,03
1.21.0.0.7.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	280,58	4,92	BDI 1	5,92	1.661,03

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
REGIME ONERADO MAIS VANTAJOSO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TABELA SINAPI UTILIZADA: MAIO/2026; GOINFRA: FEVEREIRO/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAZINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Conclusão de Um Centro de Fisioterapia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF CALDAZINHA-GO	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									721.029,12
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CALDAZINHA-GO
Local

terça-feira, 23 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO RIBEIRO ARAUJO MELO
CREA/CAU: 1019696850 D/GO
ART/RRT: 1020240206446

9D0LGH D DVVLLQDWXUD GHVWH GRFXPHQR HP KWSV FDOGD]LQKD PHJDVRIVVHHUYYLFRV FRP EU