



**PREFEITURA DE  
INHAPI**

**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, INCLUINDO**  
**AMPLIAÇÃO DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE INHAPI/AL**

**Bancos**  
**SINAPI - 08/2023 -**  
**Alagoas**  
**ORSE - 07/2023 - Sergipe**  
**SEINFRA - 027 - Ceará**  
**SICRO 3 - 04/2023**

**B.D.I.**  
**27,46%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado**

**ORÇAMENTO**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>19,273.80</b>	<b>4.85 %</b>
1.1	COMPOSIÇÃO 4	PRÓPRIO	Administração Local	Mês	3	5,040.48	6,424.60	19,273.80	4.85 %
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>14,891.70</b>	<b>3.75 %</b>
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M²	6	307.93	392.49	2,354.94	0.59 %
2.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MÓBIL IÁRIO. AF 04/2016	M²	12	819.65	1,044.73	12,536.76	3.15 %
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>282,706.40</b>	<b>71.10 %</b>
<b>3.1</b>			<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>191,538.15</b>	<b>48.17 %</b>
3.1.1	100576	SINAPI	Regularização e compactação do subleito	M²	2459.00	2.19	2.79	6,860.60	1.73 %
3.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	468.38	51.38	65.49	30,674.21	7.72 %
3.1.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	M²	1756.43	68.79	87.68	154,003.34	38.73 %
<b>3.2</b>			<b>SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO</b>					<b>2,827.16</b>	<b>0.71 %</b>
3.2.1	COMPOSIÇÃO 2	PRÓPRIO	Placa de identificação de rua, em chapa de aço galvanizado N16, com pintura refletiva, 0,45m X 0,25m, inclusive poste de sustentação em aço galvanizado 2" (e=3,00mm) e infraestrutura em concreto simples 15Mpa	UNID	4	339.30	432.47	1,729.88	0.44 %

3.2.2	COMPOSIÇÃO 1	PRÓPRIO	Placa de sinalização de trânsito octogonal, em chapa de aço galvanizado N16, com pintura refletiva, lado de 0,25m , inclusive poste de sustentação em aço galvanizado 2" (	UNID	2	430.44	548.64	1,097.28	0.28 %
<b>3.3</b>			<b>PASSEIO COM ACESSIBILIDADE</b>					<b>88,341.09</b>	<b>22.22 %</b>
3.3.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 07/2016	M²	632.31	84.03	107.10	67,720.40	17.03 %
3.3.2	COMPOSIÇÃO 3	PRÓPRIO	Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, amarelo, p/ deficiente visuais. dimensões 20x20. aplicado com	M²	7.2	182.10	232.10	1,671.12	0.42 %
3.3.3	103328	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com praparo em betoneira - EMBASAMENTO	M²	140.51	74.23	94.61	13,293.65	3.34 %
3.3.4	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af 05/2016	M³	63.23	70.18	89.45	5,655.92	1.42 %
<b>4</b>			<b>AMPLICAÇÃO DE CICLOVIA</b>					<b>80,718.38</b>	<b>20.30 %</b>
<b>4.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>77,829.45</b>	<b>19.58 %</b>
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 02/2021 - PARA	M³	17.32	65.31	83.24	1,441.72	0.36 %
4.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	432.96	51.38	65.49	28,354.55	7.13 %
4.1.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022	M2	315.80	97.87	124.75	39,396.05	9.91 %
4.1.4	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	315.80	21.46	27.35	8,637.13	2.17 %
<b>4.2</b>			<b>DRENAGEM</b>					<b>2,888.93</b>	<b>0.73 %</b>
4.2.1	2003387	SICRO3	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID	1	63.91	81.46	81.46	0.02 %
4.2.2	2003405	SICRO3	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	9.5	187.72	239.27	2,273.07	0.57 %
4.2.3	2003451	SICRO3	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNID	1	419.27	534.40	534.40	0.13 %

Total sem BDI

311,933.38

**Total do BDI**  
**Total Geral**

**85,656.90**  
**397,590.28**

LUIZ CELSO MALTA  
BRANDAO  
FILHO:05873929408

Assinado de forma digital por  
LUIZ CELSO MALTA BRANDAO  
FILHO:05873929408  
Dados: 2023.11.11 10:51:25  
-03'00'



Documento assinado digitalmente

JOSE TULIO DE SOUZA LIMA

Data: 19/10/2023 17:26:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>