



ANEXO II

MODELOS DE PROPOSTAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016.01/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002400/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO			
PROCESSO ADMINISTRATIVO			
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE			
RAZÃO SOCIAL		CNPJ	
NOME DE FANTASIA			
INSCRIÇÃO. EST.		OPTANTE PELO SIMPLES?	SIM () NÃO ()
ENDEREÇO		BAIRRO	
CIDADE/ESTADO		CEP	
REPRESENTANTE LEGAL			
NOME COMPLETO		CPF	
CONTATO			
TELEFONES		E-MAIL	
CONTA BANCÁRIA			



BANCO		Nº DA AGÊNCIA		CONTA		OPERAÇÃO	
-------	--	---------------	--	-------	--	----------	--

[INSERIR PLANILHA(S) ORÇAMENTÁRIA(S) REFERENTE(S) AO(S) LOTE(S) DISPUTADOS]

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ **XXXXXXX** (xxxxxxxxxxx);

Nesta proposta estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre este objeto.

Declaro possuir pleno conhecimento das exigências do Projeto Básico de modo que esta proposta atende às suas exigências.

O prazo de validade desta proposta é de ____ (____) dias **(não pode ser inferior a 90 dias)**.

Município, UF, dia, mês, ano.

(Assinatura do representante legal)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA

BANCOS

B.D.I.

ENCARGOS SOCIAIS

Manutenção de Predios e Equipamentos Publicos - Educação

SINAPI - 12/2025 - Alagoas
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI SERVIÇOS:

Desonerado:
Horista:
Mensalista:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	980				
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1324				
1.3	100534	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12				
1.4	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12				
1.5	101404	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12				
2			MANUTENÇÃO EM GERAL (PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS)		1				
2.1	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	6340				
2.2	278	ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	m²	35732,45				
2.3	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	87854,34				
2.4	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	100				
2.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	5562,34				
2.6	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	226				
2.7	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	104				
2.8	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	113				
2.9	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	70				
2.10	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	38750,21				
2.11	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	38750,21				
2.12	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, reutilizado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	9345,21				
2.13	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	5456,67				
2.14	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	5456,67				
2.15	89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	350				
2.16	103917	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	m²	280				
2.17	104162	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	13609,8				
2.18	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	100				
2.19	7139	ORSE	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4"xcabo UTP 4 pares cat. 6	pt	25				
2.20	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1235				
2.21	C4940	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	2				
2.22	13780	ORSE	Cerca-grafi Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação, inclusive poste e acessórios.	m	50				
2.23	3797	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	15765				
2.24	3799	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	2548				
2.25	3600	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°C	m	1595				
2.26	9006	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	1050				
2.27	9007	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1kv / 90° C	m	800				
2.28	102233	SINAPI	PINTURA MUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	18895,76				
2.29	102104	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	9				
2.30	4327	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 01 demão de verniz Oxmolcolor ou similar - R1	m²	18895,76				
2.31	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020, PSA	KG	20000				
2.32	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	12000				
2.33	12840	ORSE	Reinstalação de calha metálica em telhado com madeiramento e telha cerâmica	m²	1342,51				
2.34	000411	SBC	PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVAÇÃO (LEGAL) ACIMA DE 400m2	m²	2000				
2.35	000300	SBC	PROJETO DE INSTAL. ELÉTRICA HIDROSANITÁRIA/TELEFONE	m²	2000				

Total sem BDI



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA

BANCOS

B.D.I.

ENCARGOS SOCIAIS

Manutenção de Predios e Equipamentos Públicos - Administração

SINAPI - 12/2025 - Alagoas
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 01/2026 - São
Paulo

BDI SERVIÇOS:

Desonerado:
Horista:
Mensalista:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1780				
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2024				
2			MANUTENÇÃO EM GERAL (PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS)		1				
2.1	4875	ORSE	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim,c/Montagem, excluso telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021	m²	330				
2.2	278	ORSE	Limpeza (Lavaagem) de telhas	m²	25732,45				
2.3	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	67854,34				
2.4	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	110				
2.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	4562,34				
2.6	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	m²	56				
2.7	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	28				
2.8	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	53				
2.9	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	60				
2.10	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	1750,21				
2.11	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3750,21				
2.12	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	845,21				
2.13	4349	ORSE	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, h(uf) = 2,50 m, h(t) = 3,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 4 fios de arame farado	m	460,54				
2.14	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	m²	2456,67				
2.15	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	m²	3456,67				
2.16	89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF. 10/2022	m²	250				
2.17	103917	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM, AF. 04/2022	m²	380				
2.18	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	1000				
2.19	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	2800				
2.20	7139	ORSE	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	35				
2.21	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	2045				
2.22	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tivo, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	350				
2.23	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	969,98				
2.24	18014043	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	4				
2.25	35.05.210	CPOS/CDHU	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA	cj	2				
2.26	13780	ORSE	Cerca/gradi Nylonor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	60				
2.27	4555	ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	567				
2.28	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 10/2022	m²	505,67				
2.29	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 10/2022	m²	965,87				
2.30	2384	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	270,23				
2.31	98513	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF. 07/2024	UN	10				
2.32	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF. 07/2024	UN	7				
2.33	2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	145				
2.34	3797	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2.5mm², 450/ 750v / 70°C	m	5765				
2.35	3799	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	3548				
2.36	3800	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°C	m	2595				
2.37	4327	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 01 demão de verniz Osmocolor ou similar - R1	m²	4895,76				
2.38	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF. 01/2021	m²	4495,76				
2.39	13358	ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	m²	10000				
2.40	236	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	30000				

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Obra
Manutenção de Predios e Equipamentos Publicos - SAÚDE

Bancos
SINAPI - 12/2025 -
Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
SICRO3 - 10/2025 -
Alagoas
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
27,78%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,67%
Mensalista: 52,05%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	980				
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1324				
2			MANUTENÇÃO EM GERAL (PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS)		1				
2.1	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	6340				
2.2	278	ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	m²	31732,45				
2.3	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	100				
2.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	42562,34				
2.5	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	84				
2.6	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	113				
2.7	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	70				
2.8	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6456,67				
2.9	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15456,67				
2.10	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	2320				

2.11	C4940	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1				
2.12	3797	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	12765				
2.13	3799	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	1548				
2.14	3800	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	895				
2.15	9007	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1kv / 90° C	m	870				
2.16	4327	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 01 demão de verniz Osmocolor ou similar - R1	m²	68895,76				
2.17	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL-CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	774				
2.18	93428	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL-CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	500				
2.19	000411	SBC	PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2	m²	2000				
2.20	000300	SBC	PROJETO DE INSTAL.ELETRICA/HIDROSANITARIA/TELEFONE	m²	2000				
2.21	104824	SINAPI	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTO PAREDE, INTERNO OU EXTERNO, PARA REDE DE GASES HOSPITALARES, COM VÁLVULA DE IMPACTO P/ESTANQUEIDADE, PRESSÃO MÁX. TRAB. 8,0 KGF/CM2, CONEXÕES, COM CANOPLA PLÁSTICA COM INDICAÇÃO DO TIPO DE GÁS, COMPLETO. AF_11/2023	UN	20				

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA

BANCOS

B.D.I.

ENCARGOS SOCIAIS

Manutenção de Vias e Estradas Vicinais

SINAPI - 06/2025 - Alagoas
SICRO3 - 04/2025 - Alagoas
ORSE - 05/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo

BDI SERVIÇOS:

Desonerado:
Horista:
Mensalista:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1780				
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1924				
1.3	100534	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12				
1.4	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12				
1.5	CO-33081	SETOP	ENGENHEIRO AMBIENTAL, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1676				
2			MANUTENÇÃO EM GERAL (VIAS E ESTRADAS VICINAIS)		1				
2.1	70.06.011	CPOS/CDHU	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	un	7786				
2.2	822350	DERPR	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1	m²	7670				
2.3	COM-00004191-Maceio CP10	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO (CONFORME PROJETO)	UN	490				
2.4	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	490				
2.5	CO-3343	SETOP	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	PR A0	11				
2.6	COMPOSIÇÃO 000048	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA	MES	6				
2.7	589000	DERPR	Fornecimento de CAP-50/70	t	50				
2.8	102470	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	22450				
2.9	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais	t	880.2				
2.10	4011276	SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	756.78				
2.11	589520	DERPR	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	8				
2.12	2625	ORSE	Reassentamento de meio fio	m	27186				
2.13	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	60000				
2.14	55.02.040	CPOS/CDHU	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO	un	132				
2.15	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	347000				
2.16	C1785	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL PIPODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	m²	26760				
2.17	20	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	6750				
2.18	2003377	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	60000				
2.19	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	50000				
2.20	CO-3343	SETOP	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	PR A0	11				
2.21	2523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	8310.67				
2.22	4569	ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira dmt 1001 a 1200m	m³	12985.78				
2.23	C3146	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	m²	15310.67				
2.24	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	4217				
2.25	75	ORSE	Cascalho (cicarra branca) aplicado	m³	20000				
2.26	5914344	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	28642.76				

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral