METRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 34.348.652/0001-33

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI ADOTADO: **25,15**

DESCRIÇÃO	BDI ADOTADO - %
Administração Central (AC)	4,00
Seguro e Garantia (S+G)	0,80
Risco (R)	0,97
Despesas Financeiras (DF)	0,59
Lucro (L)	6,16
Impostos*(soma dos itens abaixo)*	**9,75**
COFINS	3,00
PIS	0,65
ISS	2,50
CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	3,60
	-
BDI	**25,15**

Fórmula de Cálculo do BDI com base no TCU:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)x(1 + DF)x(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos

_____

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 0213570351

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA:07011068406
Assinado digitalmente por RAFAEL PEREIRA DE SOUZA:07011068406
Data: 2026.05.27 07:39:28-03'00'

Rua da Paz, s/n, Distrito Santo Antônio
Atalaia - Alagoas
(82) 99325-4949
metraconstrucoes@hotmail.com
CNPJ: 34.348.652/0001-33

METRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 34.348.652/0001-33

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORA %	MÊS %	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**				
A1	INSS	5,00	5,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**21,80%**	**21,80%**	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**				
BDI	Repouso Semanal Remunerado	18,05	0,00	18,05	0,00
B2	Feriados	4,67	0,00	4,67	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,02	8,33	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,81	0,00	1,81	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	10,51	7,95	10,51	7,95
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
	TOTAL	**47,85%**	**17,64%**	**47,85%**	**17,64%**
C	**GRUPO C**				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,79	3,62	4,79	3,62
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,51	2,65	3,51	2,65
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,92	2,21	2,92	2,21
C5	Indenização Adicional	0,40	0,30	0,40	0,30
	TOTAL	**11,73%**	**8,87%**	**11,73%**	**8,87%**
D	**GRUPO D**				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,88	3,43	17,61	6,49
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,31	0,42	0,32
	TOTAL	**10,29%**	**3,74%**	**18,03%**	**6,81%**
HORISTA - Fórmula: (A + B + C + D)		**91,67%**		**114,41%**	
MENSALISTA - Fórmula: (A + B + C + D)		**52,05%**		**70,12%**	

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 0213570351

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA:07011068406
Assinado digitalmente por RAFAEL PEREIRA DE SOUZA:07011068406
Data: 2026.05.27 07:39:28-03'00'

Rua da Paz, s/n, Distrito Santo Antônio
Atalaia - Alagoas
(82) 99325-4949
metraconstrucoes@hotmail.com
CNPJ: 34.348.652/0001-33