

BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
13,51%	111,11%	00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (kg)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIETROS									209.883,28	8,15 %
1.1			CANTO DE OBRAS									119.934,48	4,48 %
1.1.1	02	02.150	CPOSCDHU	UN	12,00	931,47	105,65	1.019,85	1.125,30	1.267,80	12.236,80	13.550,80	0,52 %
1.1.2	11703	ORSE	Barracão aberto para uso à produção (capivateria, carne, afinação, oficina, etc.) e tesouras, telha d'água, piso em concreto desmontado	m³	16,00	193,80	60,15	174,01	234,16	962,40	2.784,16	3.746,56	0,15 %
1.1.3			Locação de container - Banheiro com chuveiro e vasos - 4,30 x 2,30m	m²	12,00	945,23	0,00	1.141,93	1.141,93	0,00	13.703,16	13.703,16	0,53 %
1.1.4	012208	SBC	BARRACÃO PARA REFETÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	20,00	809,16	524,04	453,50	977,54	10.480,80	9.070,00	19.550,80	0,76 %
1.1.5	5549	SNAPI	MOQUETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 BARRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF 07/2019	UN	1,00	611,30	80,38	1.386,23	1.797,51	80,38	659,13	1.797,51	0,08 %
1.1.6	95673	SNAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2" - 1,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2024	UN	1,00	113,51	21,11	116,02	137,13	21,11	116,02	137,13	0,01 %
1.1.7	91050	SNAPI	INTERRUPÇÃO ELÉTRICA, AEREA, TRANSIÇÃO, COM CABA DE EMBUIÇÃO, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DN 50A INCLUI DO POSTO DE CONCRETO, AF 07/2020 PS	UN	1,00	1.870,85	486,09	1.781,33	2.267,42	486,09	1.781,33	2.267,42	0,09 %
1.1.8	110369	SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E INSTALAÇÃO DE MADEIRA, AF 07/2022 PS	m²	6,00	461,70	34,38	523,41	557,77	206,16	1.340,46	1.340,46	0,13 %
1.1.9	057.040	CPOSCDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACABA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGILA, PLÁSTICO DUREZA, PAPEL, LIXO E OUTROS	m³	120,00	110,26	15,52	117,17	132,80	1.862,40	3.141,60	3.584,00	0,82 %
1.1.10	98459	SNAPI	TAPUME COM TELHA METALICA, AF 07/2024	m²	382,58	91,78	29,78	81,09	110,87	11.393,23	31.023,41	42.416,64	1,85 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									204.170,44	2,34 %
1.2.1	93565	SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,40	20.740,92	24.571,55	485,55	25.057,10	58.971,72	1.165,32	60.127,04	0,84 %
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									4.525,59	0,18 %
1.3.1	012689	SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTERO	UN	1,00	3.746,04	4.524,04	1,55	4.525,59	4.524,04	1,55	4.525,59	0,18 %
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO									29.626,21	1,16 %
1.4.1	CPU1926	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUIDO DIAGONAIS EM 4 BARRAS DE LIGAM. SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A METALICO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2X2M S	668,16	36,71	0,05	38,29	44,34	4.042,37	25.583,84	29.626,21	1,15 %
2			PUNDAÇÃO									281.862,94	10,96 %
2.1	99659	SNAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTEALADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES, AF 07/2024	M	136,65	65,49	34,14	44,97	79,11	4.831,09	6.100,18	10.731,27	0,42 %
2.2	90100	SNAPI	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTAGEM E JUSANTEJANTE COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. 0,25 M3/LARG. DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 07/2021	m³	190,69	12,46	4,81	10,44	15,05	879,08	1.990,80	2.869,88	0,11 %
2.3	90339	SNAPI	DEBARRASAMENTO DE VALA COM MADEIRA COMPENSADA MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 07/2021	m³	47,67	80,97	66,25	31,56	97,81	3.158,14	1.504,46	4.662,60	0,18 %
2.4	100334	SNAPI	LAJISTO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N° 1 PEDRA BRITADA N° 21, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 10 CM", AF 07/2024	m³	63,85	228,59	50,21	226,19	276,40	3.205,91	14.442,23	17.648,14	0,69 %
2.5	96534	SNAPI	CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA -E=25 MM - UTILIZACOES, AF 07/2024	m³	466,20	81,59	46,55	52,01	98,56	21.655,06	24.155,05	45.850,11	1,78 %
2.6	96543	SNAPI											



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porta 2 - Área Construída: 623,48m²

BDI Geral:
20,81%

Encargo Social Mensalista:
67,35%

Data:
16/01/2025

Bancos:

BDI Equipamentos:
13,51%

Encargo Social Horista:
111,11%

Revisão:
00

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
18.7	69.20.340 CPOS/CDHU	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	10,00	23,27	12,71	15,40	28,11	127,10	154,00	281,10	0,01 %
19		GASES MEDICINAIS									11.575,32	0,45 %
19.1	103835 SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 04/2022	M	80,00	64,23	14,23	63,36	77,59	1.138,40	5.068,80	6.207,20	0,24 %
19.2	103865 SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 04/2022	UN	10,00	24,67	14,91	14,89	29,80	149,10	148,90	298,00	0,01 %
19.3	103838 SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 04/2022	UN	50,00	18,26	11,18	10,87	22,05	559,00	543,50	1.102,50	0,04 %
19.4	103847 SINAPI	LOVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 04/2022	UN	10,00	11,96	7,45	6,99	14,44	74,50	69,90	144,40	0,01 %
19.5	CPU2424 Pterio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	2,00	187,35	7,23	219,10	226,33	14,46	438,20	452,66	0,02 %
19.6	8733 ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta	un	1,00	1.309,51	15,82	1.470,60	1.486,42	15,82	1.470,60	1.486,42	0,06 %
19.7	8732 ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta	un	1,00	867,01	11,85	872,29	984,14	11,85	872,29	984,14	0,04 %
19.8	91179 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO.	M	40,00	18,63	9,16	13,34	22,50	366,40	533,60	900,00	0,03 %
20		URBANIZAÇÃO									8.427,36	0,37 %
20.1		PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									6.890,55	0,33 %
20.1.1	104658 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF: 03/2024	m²	15,06	176,81	37,45	176,15	213,60	564,00	2.652,81	3.216,81	0,12 %
20.1.2	94276 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	M	45,20	49,02	11,49	47,73	59,22	519,35	2.157,39	2.676,74	0,10 %
20.2		PISAGISMO									2.236,91	0,09 %
20.2.1	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF: 05/2022	m²	109,55	16,90	2,78	17,63	20,41	304,55	1.931,36	2.235,91	0,09 %
20.3		SINALIZAÇÃO									1.297,90	0,05 %
20.3.1	12043 ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	107,44	5,77	124,02	129,79	57,70	1.240,20	1.297,90	0,05 %
21		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									8.422,85	0,33 %
21.1	2451 ORSE	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	500,17	11,81	6,58	7,44	14,02	3.291,12	3.721,26	7.012,38	0,27 %
21.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	500,17	2,34	1,64	1,18	2,62	620,28	690,19	1.410,47	0,05 %
						Totais ->			604.717,16	1.968.971,97	2.573.689,13	

Total sem BDI 2.132.194,05
Total do BDI 441.495,08
Total Geral 2.573.689,13