




PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO
JARI SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARUANS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO
JARI-AP.**


JEFRI CORTES DE MORAES
CREA-AP 0313534711
ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO
JARI SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1. MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARUANS NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI-AP. sera constituída em uma área reformada de 157,00 m².

A tecnica construtiva adotada e simples, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de obra especializada.

As vedações sao em alvenaria de tijolo furado nos banheiros revestido e a outra parte do predio sera em madeira de lei.

A cobertura sera em telha de fibbrocimento de 6mm em duas aguas, com estrutura do telhado em madeira de lei, composta por terças, caibros e tesouras. O telhado cobre todo o predio.

O piso ate a laje sera em estrutura de concreto armado e pre-moldado, especificou-se ceramica resistente a abrasao, facilitando ainda a limpeza do local. O revestimento interno de areas molhadas com ceramica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e manutenção. As portas sao especificadas em madeira pintada, O reservatorio elevado sera construido em concrete armado com caixa d'agua de 1 .000 litros.

Área Construída total: 157,00m²


Custo da obra sem BDI: R\$ 629.659,57

BDI adotado: 27,00%

VALOR BDI: R\$ 169.972,43

Custo da obra com : R\$ 799.632,00

Vitoria do Jari - AP, 16 de Setembro de 2025.


JEFRI CORTES DE MORAES
CREA-AP 031353411
ENGENHEIRO CIVIL