

TIPO DE OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1, NA VILA GOIÁS EM SERRA DO MEL RN					BDI APLICADO :		21,00%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - RN				ENCARGOS SOCIAIS:		115,21%(HORA)		70,86%(MÊS)	
COTAÇÃO:	SINAPI NÃO DESONERADO				ORÇAMENTISTA		RIGSTEN ALMEIDA DE MEDEIROS			
	DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA - JANEIRO DE 2025				CREA:		2111651540RN			
MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPLEMENTAR AO DISPONIBILIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS									
1.1	CANTEIRO DE OBRAS									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DO ITEM						UNIDADE	
1.1.8	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS						M2	
LOCAL:		PARÂMETROS								
PROJET. ARQUITETÔNICO		ALTURA	LARGURA	ESPESSURA	ÁREA	VOLUME	PERÍMETRO	QUANTIDADE	SUBTOTAL	
ÁREA DA PLACA		3,00	4,00		12,00			1,00	12,00	
						TOTAL =			12,00	

ITEM 1.1.8: O REFERIDO ITEM FOI ADEQUADO O QUANTITATIVO.

1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA								
ITEM	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM						UNIDADE
1.2.1	PRÓPRIA	ADM UBS 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL UBS PORTE I						UNID.
LOCAL:		PARÂMETROS							
PROJET. ARQUITETÔNICO		ALTURA	LARGURA	ESPESSURA	ÁREA	VOLUME	PERÍMETRO	QUANTIDADE	SUBTOTAL
QUANTITATIVO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL								1,00	1,00
						TOTAL =			1,00

ITEM 1.2.1: O REFERIDO ITEM FOI ADEQUADO A REALIDADE LOCAL PARA ATENDER DE FORMA MAIS EFICAZ A EXECUÇÃO DA OBRA. COM SEU DETALHAMENTO NO ANEXO DE COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL. FOI REALIZADO A INCLUSÃO DE MESTRE DE OBRAS DENTRO DA COMPOSIÇÃO, E O CÁLCULO DOS ENCARGOS MENSALISTA, BASEADO NAS HORAS TRABALHADAS DE CADA PROFISSIONAL REFERENTE AO PERÍODO DE EXECUÇÃO PROPOSTO.

1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO								
ITEM	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM						UNIDADE
1.4.1	CPU1926	PRÓPRIO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM						M2XMÊS
LOCAL:		PARÂMETROS							
PROJET. ARQUITETÔNICO		COMPRI.	LARGURA	ALTURA	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE DE MÓDULOS	MESES	SUBTOTAL
ÁREA DA PLACA DO MUNICÍPIO		2,00	2,00		4,00		8,00	8,00	256,00
						TOTAL =			256,00

ITEM 1.4.1: O REFERIDO ITEM FOI ADEQUADO O QUANTITATIVO.

RIGSTEN ALMEIDA DE MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL / CREA: 2111651540-RN