



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL / CNPJ: 12.755.971/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TIPO DE OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1, NA VILA GOIÁS EM SERRA DO MEL RN				BDI APLICADO :	21,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - RN			ENCARGOS SOCIAIS:	115,21%(HORA)	70,86%(MÊS)
COTAÇÃO:	SINAPI NÃO DESONERADO			ORÇAMENTISTA	RIGSTEN ALMEIDA DE MEDEIROS	
	DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA - JANEIRO DE 2025			CREA:	2111651540-RN	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	TOTAL (R\$)
1.2.1	PRÓPRIA	ADM UBS 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL UBS PORTE I	1,00	UNID.	R\$107.705,63

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL UBS PORTE I - ADM UBS 01							
COMPOSIÇÃO	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,45	R\$22.725,53	R\$32.952,01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	7,27	R\$10.282,48	R\$74.753,62

CONSIDERAÇÕES:

ITEM 1.1.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - A QUANTIDADE ADOTADA FOI DE 4H / DIA , 2 DIAS NA SEMANA DA PRESENÇA EFETIVA DO PROFISSIONAL NA OBRA OU REALIZANDO PLANEJAMENTO DA OBRA. A MEDIÇÃO SERÁ PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA.

ITEM 1.1.2 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - A QUANTIDADE ADOTADA FOI DE 8H / DIA , 5 DIAS NA SEMANA DA PRESENÇA EFETIVA DO PROFISSIONAL NA OBRA OU ATIVIDADES REALIZADAS A EXECUÇÃO OBRA. A MEDIÇÃO SERÁ PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	Hs/Dia	Dias/Sem.	Sem./Mês	Meses	TOTAL (hs)
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	2	4	10	320
1.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	5	4	10	1600

CONVERSÃO PARA ENCONTRAR O COEFICIENTE DE HORAS TRABALHADAS PELO ENGENHEIRO MENSALISTA

HORAS CONTABILIZADAS DO PROFISSIONAL MENSALISTA PARA RECEBIMENTO DO VALOR UNITÁRIO =	220
HORAS TRABALHADAS REAIS =	320
COEFICIENTE DE CONVERSÃO =	1,45

CONVERSÃO PARA ENCONTRAR O COEFICIENTE DE HORAS TRABALHADAS PELO MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HORAS CONTABILIZADAS DO PROFISSIONAL MENSALISTA PARA RECEBIMENTO DO VALOR UNITÁRIO =	220
HORAS TRABALHADAS REAIS =	1600
COEFICIENTE DE CONVERSÃO =	7,27

RIGSTEN ALMEIDA DE MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL / CREA: 2111651540-RN