



Obra
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Norte
SBC - 01/2026 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
26,19%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,83%
Mensalista: 72,29%

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------|----------|---------|---|-----|----------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | | 65.036,99 | 65.036,99 | 11,88 % |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 474,62 | 598,92 | 3.593,52 | 0,66 % |
| 1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 57 | 73,74 | 93,05 | 5.303,85 | 0,97 % |
| 1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 164,08 | 99,26 | 125,25 | 20.551,02 | 3,75 % |
| 1.4 | SM/01-26 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UND | 1 | 28.202,40 | 35.588,60 | 35.588,60 | 6,50 % |
| 2 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | 1 | | 7.188,02 | 7.188,02 | 1,31 % |
| 2.1 | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | m³ | 25,25 | 74,22 | 93,65 | 2.364,66 | 0,43 % |
| 2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 22,72 | 25,38 | 32,02 | 727,49 | 0,13 % |
| 2.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 39,24 | 82,72 | 104,38 | 4.095,87 | 0,75 % |
| 3 | | | FUNDAÇÕES | | 1 | | 32.975,21 | 32.975,21 | 6,02 % |
| 3.1 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 755,95 | 14,87 | 18,76 | 14.181,62 | 2,59 % |
| 3.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 40,89 | 85,04 | 107,31 | 4.387,90 | 0,80 % |
| 3.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 12,93 | 548,57 | 692,24 | 8.950,66 | 1,64 % |
| 3.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 12,93 | 334,33 | 421,89 | 5.455,03 | 1,00 % |
| 4 | | | ESTRUTURA | | 1 | | 54.083,80 | 54.083,80 | 9,88 % |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|---|----|----------|--------|------------------|------------------|----------------|
| 4.1 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 414,91 | 11,25 | 14,19 | 5.887,57 | 1,08 % |
| 4.2 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 123,49 | 64,08 | 80,86 | 9.985,40 | 1,82 % |
| 4.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5,19 | 548,57 | 692,24 | 3.592,72 | 0,66 % |
| 4.4 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 10,68 | 207,03 | 261,25 | 2.790,15 | 0,51 % |
| 4.5 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 124,51 | 188,64 | 238,04 | 29.638,36 | 5,41 % |
| 4.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5,19 | 334,33 | 421,89 | 2.189,60 | 0,40 % |
| 5 | | | ALVENARIA | | 1 | | 81.285,02 | 81.285,02 | 14,85 % |
| 5.1 | 105037 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 39,3 | 34,74 | 43,83 | 1.722,51 | 0,31 % |
| 5.2 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 488,11 | 98,27 | 124,00 | 60.525,64 | 11,06 % |
| 5.3 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 21,3 | 708,26 | 893,75 | 19.036,87 | 3,48 % |
| 6 | | | COBERTURA | | 1 | | 31.326,89 | 31.326,89 | 5,72 % |
| 6.1 | 104815 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE PONTALETES DE MADEIRA, UMA ÁGUA, TELHA DE FIBROCIMENTO E COM PLATIBANDA. AF_11/2023 | m² | 116,77 | 171,66 | 216,61 | 25.293,54 | 4,62 % |
| 6.2 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 65,39 | 38,37 | 48,41 | 3.165,52 | 0,58 % |
| 6.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15,84 | 143,48 | 181,05 | 2.867,83 | 0,52 % |
| 7 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | 1 | | 6.171,37 | 6.171,37 | 1,13 % |
| 7.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 73,37 | 43,29 | 54,62 | 4.007,46 | 0,73 % |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|---|----|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 7.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 14,97 | 114,55 | 144,55 | 2.163,91 | 0,40 % |
| 8 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 1 | | 25.422,11 | 25.422,11 | 4,64 % |
| 8.1 | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1.711,87 | 2.160,20 | 2.160,20 | 0,39 % |
| 8.2 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 155,72 | 196,50 | 589,50 | 0,11 % |
| 8.3 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 520,36 | 656,64 | 656,64 | 0,12 % |
| 8.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13 | 13,86 | 17,48 | 227,24 | 0,04 % |
| 8.5 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 60 | 12,84 | 16,20 | 972,00 | 0,18 % |
| 8.6 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 30 | 186,61 | 235,48 | 7.064,40 | 1,29 % |
| 8.7 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 40 | 161,40 | 203,67 | 8.146,80 | 1,49 % |
| 8.8 | 561 | ORSE | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa,incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 | un | 20 | 130,58 | 164,77 | 3.295,40 | 0,60 % |
| 8.9 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 101,26 | 127,77 | 1.277,70 | 0,23 % |
| 8.10 | 00005033 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 818,00 | 1.032,23 | 1.032,23 | 0,19 % |
| 9 | | | INSTALAÇÃO INTERNET / TV | | 1 | | 1.180,69 | 1.180,69 | 0,22 % |
| 9.1 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 15,29 | 19,29 | 964,50 | 0,18 % |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|----|----------|--------|------------------|------------------|---------------|
| 9.2 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 4 | 6,33 | 7,98 | 31,92 | 0,01 % |
| 9.3 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 146,03 | 184,27 | 184,27 | 0,03 % |
| 10 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | 1 | | 34.964,20 | 34.964,20 | 6,39 % |
| 10.1 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 561,92 | 709,08 | 709,08 | 0,13 % |
| 10.2 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 | 11,28 | 14,23 | 341,52 | 0,06 % |
| 10.3 | 104676 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA | UN | 4 | 438,51 | 553,35 | 2.213,40 | 0,40 % |
| 10.4 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 523,82 | 661,00 | 2.644,00 | 0,48 % |
| 10.5 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 257,16 | 324,51 | 1.298,04 | 0,24 % |
| 10.6 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 307,12 | 387,55 | 387,55 | 0,07 % |
| 10.7 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 100,97 | 127,41 | 127,41 | 0,02 % |
| 10.8 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 109,59 | 138,29 | 553,16 | 0,10 % |
| 10.9 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 98,73 | 124,58 | 373,74 | 0,07 % |
| 10.10 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 311,28 | 392,80 | 1.571,20 | 0,29 % |
| 10.11 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36 | 40,36 | 50,93 | 1.833,48 | 0,33 % |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|----|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 10.12 | 102605 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 286,00 | 360,90 | 721,80 | 0,13 % |
| 10.13 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 147,54 | 186,18 | 372,36 | 0,07 % |
| 10.14 | 98064 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 5.446,36 | 6.872,76 | 6.872,76 | 1,26 % |
| 10.15 | 98054 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4.634,14 | 5.847,82 | 5.847,82 | 1,07 % |
| 10.16 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 358,57 | 452,47 | 1.809,88 | 0,33 % |
| 10.17 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 342,35 | 432,01 | 864,02 | 0,16 % |
| 10.18 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 316,93 | 399,93 | 1.599,72 | 0,29 % |
| 10.19 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 26 | 147,01 | 185,51 | 4.823,26 | 0,88 % |
| 11 | | | REVESTIMENTO | | 1 | | 107.368,16 | 107.368,16 | 19,61 % |
| 11.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1115,06 | 8,59 | 10,83 | 12.076,09 | 2,21 % |
| 11.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1115,06 | 41,04 | 51,78 | 57.737,80 | 10,55 % |
| 11.3 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 119,68 | 20,78 | 26,22 | 3.138,00 | 0,57 % |
| 11.4 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 119,68 | 41,66 | 52,57 | 6.291,57 | 1,15 % |
| 11.5 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 119,68 | 54,66 | 68,97 | 8.254,32 | 1,51 % |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|--|----|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 11.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 118,75 | 68,54 | 86,49 | 10.270,68 | 1,88 % |
| 11.7 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 119,68 | 51,79 | 65,35 | 7.821,08 | 1,43 % |
| 11.8 | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 3,06 | 460,62 | 581,25 | 1.778,62 | 0,32 % |
| 12 | | | PAVIMENTAÇÃO | | 1 | | 5.874,35 | 5.874,35 | 1,07 % |
| 12.1 | 98682 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 | m² | 116,74 | 39,88 | 50,32 | 5.874,35 | 1,07 % |
| 13 | | | ESQUADRIAS | | 1 | | 52.078,46 | 52.078,46 | 9,51 % |
| 13.1 | 112190 | SBC | JANELA VENEZIANA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL | m² | 8 | 997,17 | 1.258,32 | 10.066,56 | 1,84 % |
| 13.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1.243,24 | 1.568,84 | 3.137,68 | 0,57 % |
| 13.3 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 1.153,99 | 1.456,21 | 11.649,68 | 2,13 % |
| 13.4 | 111313 | SBC | PORTA CHAPA DE AÇO ENROLAR TIPO TIJOLINHO | m² | 11 | 939,45 | 1.185,49 | 13.040,39 | 2,38 % |
| 13.5 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | m² | 8 | 529,35 | 667,98 | 5.343,84 | 0,98 % |
| 13.6 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | m² | 4 | 768,63 | 969,93 | 3.879,72 | 0,71 % |
| 13.7 | 110180 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO | m² | 2,1 | 959,14 | 1.210,33 | 2.541,69 | 0,46 % |
| 13.8 | C1968 | SEINFRA | PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO | m² | 4,2 | 456,40 | 575,93 | 2.418,90 | 0,44 % |
| 14 | | | PINTURA | | 1 | | 36.478,00 | 36.478,00 | 6,66 % |
| 14.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1002,83 | 3,84 | 4,84 | 4.853,69 | 0,89 % |
| 14.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 524,63 | 17,64 | 22,25 | 11.673,01 | 2,13 % |
| 14.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 362,9 | 13,36 | 16,85 | 6.114,86 | 1,12 % |
| 14.4 | C1280 | SEINFRA | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 38,64 | 26,41 | 33,32 | 1.287,48 | 0,24 % |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|--|----|----------|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| 14.5 | 180222 | SBC | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA | m² | 22 | 35,33 | 44,58 | 980,76 | 0,18 % |
| 14.6 | 13590 | ORSE | Aplicação de 01 demão de textura rústica | m² | 260,78 | 35,16 | 44,36 | 11.568,20 | 2,11 % |
| 15 | | | DIVERSOS | | 1 | | 5.973,73 | 5.973,73 | 1,09 % |
| 15.1 | 2220077 | CAERN | LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 | m² | 135,25 | 4,51 | 5,69 | 769,57 | 0,14 % |
| 15.2 | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | un | 39 | 105,75 | 133,44 | 5.204,16 | 0,95 % |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total sem BDI | 433.839,97 |
| Total do BDI | 113.567,03 |
| Total Geral | 547.407,00 |

ALICE KALIANE DA SILVA COSME OLIVEIRA
 CREA 2120483973RN