

**Obra**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL NENEM MIGUEL

BancosSINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Norte
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte
COMPESA - 07/2024 - Pernambuco**B.D.I.**

22,23%

Encargos SociaisNão Desonerado:
Horista: 116,83%
Mensalista: 72,29%**Curva ABC de Serviços**

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PMSM/039-2026	Próprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	Pisos	m ²	953,91	133,81	127.642,69	21,69	21,69
92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m ²	1.200,41	103,10	123.762,27	21,03	42,72
020127	SBC	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	PREPARACAO DO TERRENO	m ³	278,04	296,66	82.483,34	14,02	56,74
PMSM/041-2026	Próprio	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=7M, COM CABEAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	18,0	3.122,93	56.212,74	9,55	66,29
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	Lastro	m ³	55,6	1.008,28	56.060,36	9,53	75,82
022919	SBC	REMOCAO MANUAL DE PISO PREDRA PORTUGUESA S/ REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES	m ²	1.907,82	15,95	30.429,72	5,17	80,99
87302	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m ³	34,31	811,10	27.828,84	4,73	85,72
PMSM/043-2026	Próprio	KIT COM SUPORTE PARA 2 PETALAS E LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGH	69	UN	18,0	1.237,46	22.274,28	3,79	89,50
10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagismo	m ²	189,77	75,66	14.357,99	2,44	91,94
PMSM/040-2026	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	3,0	4.101,53	12.304,59	2,09	94,04
PMSM/001-2026	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UND	1,0	10.741,34	10.741,34	1,83	95,86
PMSM/045-2026	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 40X40CM COM TAMPA	Edificação	UN	18,0	276,47	4.976,46	0,85	96,71
PMSM/044-2026	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. COM HASTE E CONECTOR. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	18,0	230,30	4.145,40	0,70	97,41

103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	617,62	3.705,72	0,63	98,04
11400	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	Conversão InfoWOrca	un	1,0	3.647,02	3.647,02	0,62	98,66
12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	Conversão InfoWOrca	m	495,06	5,35	2.648,57	0,45	99,11
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	24,44	81,34	1.987,94	0,34	99,45
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	114,4	10,82	1.237,80	0,21	99,66
PMSM/042-2026	Próprio	CHAVE MAGNÉTICA EXTERNA 2 X 30A	11,22	UN	3,0	387,28	1.161,84	0,20	99,86
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	114,4	5,01	573,14	0,10	99,95
2140031	CAERN	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADAAC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. INC_11/2020	21400	m²	1,44	188,30	271,15	0,05	100,00

Total sem BDI	481.444,08
Total do BDI	107.009,12
Total Geral	588.453,20

EMANUELE MEDEIROS DA SILVA
DIRETOR DE ENGENHARIA I