



Obra

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS PELO MÉTODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL DE 03 RUAS NA VILA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN.

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Norte

B.D.I.

21,75%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 116,83%
Mensalista: 72,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					6.538,36	1,81 %
1.1		Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PAVIMENTAÇÃO	UND	1	5.370,32	6.538,36	6.538,36	1,81 %
	PMSM/2026								
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.710,64	1,03 %
2.1		103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	507,96	618,44	3.710,64	1,03 %
3			DIVERSAS RUAS					350.808,84	97,16 %
3.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					883,08	0,24 %
3.1.1		105137 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	490,6	1,48	1,80	883,08	0,24 %
3.2			MOVIMENTO DE TERRA					12.883,08	3,57 %
3.2.1		100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	3074,65	0,58	0,70	2.152,25	0,60 %
3.2.2		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	29,43	102,05	124,24	3.656,38	1,01 %
3.2.3		83718 SINAPI	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	981,2	5,93	7,21	7.074,45	1,96 %
3.3			PAVIMENTAÇÃO					324.693,36	89,93 %
3.3.1		Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO DE PEDRA CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COMPACTAÇÃO COM PLACAVIBRATÓRIA, COM COLCHÃO DE AREIA.	m²	3074,65	71,80	87,41	268.755,15	74,44 %
	PMSM/2026 - 48								
3.3.2		94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	981,2	46,83	57,01	55.938,21	15,49 %
3.4			SINALIZAÇÃO					12.349,32	3,42 %
3.4.1		103694 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	20	129,09	157,16	3.143,20	0,87 %
3.4.2		5213444 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8	291,88	355,36	2.842,88	0,79 %
3.4.3		5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	12	291,82	355,29	4.263,48	1,18 %
3.4.4		102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÇÃO). AF_05/2021	M	981,2	1,76	2,14	2.099,76	0,58 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

296.604,34
64.453,50
361.057,84

EMANUELE MEDEIROS DA SILVA
DIRETOR DE ENGENHARIA I