

**Obra**

2ª FASE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL NENEM MIGUEL, MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL-RN.

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Norte
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

B.D.I.

22,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 116,83%
Mensalista: 72,29%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1.745,96	103,50	180.706,86	33,32	33,32
PMSM/039-2026	Próprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	Pisos	m²	952,48	139,46	132.832,86	24,49	57,82
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	Lastro	m³	51,89	1.047,60	54.359,96	10,02	67,84
020127	SBC	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	PREPARACAO DO TERRENO	m³	137,35	322,46	44.289,88	8,17	76,01
87302	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	31,13	850,08	26.462,99	4,88	80,89
PMSM/041-2026	Próprio	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=7M, COM CABEAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	8,0	3.156,02	25.248,16	4,66	85,54
PMSM/043-2026	Próprio	KIT COM SUPORTE PARA 2 PETALAS E LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGH	69	UN	8,0	2.583,99	20.671,92	3,81	89,35
PMSM/048-2026	Próprio	BANCO EM METALON E RÉGUAS DE MADEIRA IPE COM CANTOS ABAULADOS, PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS, MADEIRA TRATADA E INVERNIZADA	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	8,0	2.262,37	18.098,96	3,34	92,69
PMSM/001-2026	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UND	1,0	16.410,39	16.410,39	3,03	95,72
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAÇOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	303,93	27,79	8.446,21	1,56	97,27
10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagismo	m²	85,39	75,66	6.460,60	1,19	98,47
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	620,68	3.724,08	0,69	99,15
PMSM/045-2026	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 40X40CM COM TAMPA	Edificação	UN	8,0	279,57	2.236,56	0,41	99,56
PMSM/044-2026	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. COM HASTE E CONECTOR. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	8,0	244,04	1.952,32	0,36	99,92
2140031	CAERN	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADAAC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. INC_11/2020	21400	m²	2,16	189,15	408,56	0,08	100,00

Total sem BDI 443.692,70
Total do BDI 98.617,61
Total Geral 542.310,31

EMANUELE MEDEIROS DA SILVA
DIRETOR DE ENGENHARIA I