



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS PELO MÉTODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL DE 06 (seis) RUAS NA VILA BRASÍLIA, RUA MARIA SUELI DE LIMA, RUA FRANCISCO FIRINO CABRAL, RUA MAXWELL FRANCISCO DA SILVA, RUA ABIGAIL DO NASCIMENTO, RUA RAIMUNDO NONATO, RUA PEDRO EMÍLIO CABRAL NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Norte
SBC - 08/2026 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
20,09%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,83%
Mensalista: 72,29%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PMSM/202601	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO DE PEDRA CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COMPACTAÇÃO COM PLACAVIBRATÓRIA, COM COLCHÃO DE AREIA.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	15.542,01	86,29	1.341.120,04	75,22	75,22
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	4.027,59	58,03	233.721,04	13,11	88,33
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	280,0	174,35	48.818,00	2,74	91,07
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	840,0	56,92	47.812,80	2,68	93,75
8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km	Aterros / Reaterros / Compactações	m	4.027,59	8,49	34.194,23	1,92	95,67
2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	Pavimentação em Paralelepíedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto	m²	15.542,01	1,72	26.732,25	1,50	97,17
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	120,83	122,55	14.807,71	0,83	98,00
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	15.542,01	0,74	11.501,08	0,65	98,64
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Sinalização Horizontal Viária	M	4.027,59	2,11	8.498,21	0,48	99,12
5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	12,0	344,77	4.137,24	0,23	99,35
5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	12,0	344,70	4.136,40	0,23	99,58
103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	Sinalização Vertical Viária	UN	24,0	156,90	3.765,60	0,21	99,79
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	610,77	3.664,62	0,21	100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.484.959,41
297.949,81
1.782.909,22



Documento assinado digitalmente

ALICE KALIANE DA SILVA COSME OLIVEIRA

Data: 23/09/2026 13:29:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALICE KALIANE DA SILVA COSME OLIVEIRA
Diretora de Engenharia II
Engenheira Civil – CREA/RN nº 212048397-3