Obra
REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS VILA PIAUÍ, VILA BAHIA E VILA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - RN

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Norte
SBC - 09/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,83%
Mensalista: 72,29%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	2.322,88	27,57	64.041,80	14,02	14,02
100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1.697,38	30,82	52.313,25	11,45	25,47
2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m²	2.008,63	22,57	45.334,77	9,92	35,40
1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	Alambrados e Gradis	m²	1.387,71	24,44	33.915,63	7,42	42,82
180072	SBC	PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR	PINTURAS	m²	574,74	51,26	29.461,17	6,45	49,27
105953	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	12,0	2.293,67	27.524,04	6,03	55,30
102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	123,13	193,34	23.805,95	5,21	60,51
C1347	SEINFRA	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	0	CJ	3,0	6.279,51	18.838,53	4,12	64,63
106464	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	250,32	72,51	18.150,70	3,97	68,61
SM/001-2026	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA QSM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	17.695,34	17.695,34	3,87	72,48

104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	436,03	33,19	14.471,83	3,17	75,65
10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	Urbanização de Parques e Praças	par	3,0	4.746,91	14.240,73	3,12	78,77
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	89,91	156,31	14.053,83	3,08	81,84
2220077	CAERN	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	22200	m²	2.008,63	5,64	11.328,67	2,48	84,32
11400	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	Conversão InfoWOrca	un	3,0	3.772,87	11.318,61	2,48	86,80
023505	SBC	PISOS-RECOMPOSICAO PLACAS CONCRETO ARMADO SOBRE CONTRAPISOS	REFORMA E RECONSTRUCAO	m²	89,91	115,15	10.353,13	2,27	89,07
SM/2026 - 29	Próprio	TUBO ACO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, DN 2"	Cercas, Protetores e Alambrados	M	63,32	125,05	7.918,16	1,73	90,80
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	427,19	16,36	6.988,82	1,53	92,33
12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	38,0	159,00	6.042,00	1,32	93,65
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	8,0	621,66	4.973,28	1,09	94,74
SM/2026 - 25	Próprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA	Pisos	m²	32,21	140,60	4.528,72	0,99	95,73
SM/2026 - 30	Próprio	POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 9M, COM SUPORTE CRUZETA PARA 4 REFLETORES DE LED, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE, RELÉ E FUNDAÇÃO	ED-	un	1,0	4.178,54	4.178,54	0,91	96,65
C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	0	CJ	1,0	3.304,07	3.304,07	0,72	97,37
104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	123,13	19,75	2.431,81	0,53	97,91
13846	ORSE	Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos	Outras Pinturas	m²	63,75	36,75	2.342,81	0,51	98,42

87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	273,88	6,13	1.678,88	0,37	98,79
SM/2026 - 27	Próprio	Reparo em rede de proteção horizontal de quadra poliesportiva, inclusive retirada e reinstalação.	161	m²	660,0	1,78	1.174,80	0,26	99,04
3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	Conversão InfoWOrca	m²	32,21	26,73	860,97	0,19	99,23
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	80,0	7,01	560,80	0,12	99,35
055613	SBC	SOLDA TUBULACAO 2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	10,0	51,87	518,70	0,11	99,47
160386	SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	2,1	236,67	497,00	0,11	99,58
13872	ORSE	Lixamento mecânizado em superfícies metálicas em obras	Tratamentos de Superfícies	m²	60,9	7,63	464,66	0,10	99,68
103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	3,42	128,04	437,89	0,10	99,77
C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	0	m²	1,25	290,91	363,63	0,08	99,85
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,36	743,96	267,82	0,06	99,91
C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	0	m³	0,36	364,59	131,25	0,03	99,94
91602	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	Paredes de Concreto - Armação	KG	9,0	14,14	127,26	0,03	99,97
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	0,56	205,00	114,80	0,03	99,99
9749	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	Concreto Armado	un	0,5	54,24	27,12	0,01	100,00

Total sem BDI	**373.768,79**
Total do BDI	**83.012,86**
Total Geral	**456.781,65**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAYNE PEREIRA MELO
Data: 29/09/2026 11:03:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAYNE PEREIRA MELO
CREA-RN: 212338691-0
ENGENHEIRA CIVIL