



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067358-46	Nº TransfereGOV 892719	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AQUIDABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO DE CARNES			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF AQUIDABA	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Obras e Serviços de Engenharia									203.972,57	
1.			Obra					-	203.972,57	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	21.006,45	
1.1.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,70	21.076,28	BDI 1	25.738,35	18.016,85	RA
1.1.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	61,20	BDI 1	74,74	2.989,60	RA
1.2.			PINTURA					-	65.762,40	
1.2.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	446,02	20,44	BDI 1	24,96	11.132,66	RA
1.2.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	154,32	15,32	BDI 1	18,71	2.887,33	RA
1.2.3.	ORSE	2295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	354,80	46,99	BDI 1	57,38	20.358,42	RA
1.2.4.	ORSE	8146	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	378,22	46,99	BDI 1	57,38	21.702,26	RA
1.2.5.	ORSE	2309	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	73,03	55,31	BDI 1	67,54	4.932,45	RA
1.2.6.	ORSE	2306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	126,84	21,03	BDI 1	25,68	3.257,25	RA
1.2.7.	ORSE	7695	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva-zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m2	24,30	28,95	BDI 1	35,35	859,01	RA
1.2.8.	ORSE	3738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m2	24,30	21,33	BDI 1	26,05	633,02	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	45.070,91	
1.3.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	943,03	BDI 1	1.151,63	11.516,30	RA
1.3.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.195,36	BDI 1	1.459,77	4.379,31	RA
1.3.3.	ORSE	1857	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	m2	48,30	213,05	BDI 1	260,18	12.566,69	RA
1.3.4.	ORSE	9290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	12,15	379,84	BDI 1	463,86	5.635,90	RA
1.3.5.	ORSE	11948	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	7,83	322,01	BDI 1	393,24	3.079,07	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067358-46	Nº TransfereGOV 892719	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AQUIDABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO DE CARNES			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF AQUIDABA	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Obras e Serviços de Engenharia									203.972,57	
1.3.6.	ORSE	12072	Porta frigorífica 2,0 x 1,0 x 0,10 em aço inox 430 AISI430/450 c/ núcleo isolante em PUR (poliuretano injetado) c/ retardante a chama classe R1 c/ isolamento para congelados #80mm	und	1,00	2.783,40	BDI 1	3.399,09	3.399,09	RA
1.3.7.	ORSE	9310	Tela moeda em aço inox, furo d=10mm, esp=2mm	m2	13,50	202,54	BDI 1	247,34	3.339,09	RA
1.3.8.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,60	361,87	BDI 1	441,92	707,07	RA
1.3.9.	ORSE	3958	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	1,98	185,44	BDI 1	226,46	448,39	RA
1.4.			JARDINAGEM					-	1.030,57	
1.4.1.	ORSE	9882	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m3	8,51	61,04	BDI 1	74,54	634,34	RA
1.4.2.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	11,35	3,54	BDI 1	4,32	49,03	RA
1.4.3.	ORSE	10234	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	11,35	25,05	BDI 1	30,59	347,20	RA
1.5.			DIVERSOS					-	71.102,24	
1.5.1.	ORSE	11984	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2"	m	51,28	159,75	BDI 1	195,09	10.004,22	RA
1.5.2.	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.113,83	BDI 1	2.581,41	2.581,41	RA
1.5.3.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	340,33	BDI 1	415,61	2.493,66	RA
1.5.4.	ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	12,00	111,78	BDI 1	136,51	1.638,12	RA
1.5.5.	ORSE	13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	12,00	221,78	BDI 1	270,84	3.250,08	RA
1.5.6.	ORSE	12383	Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapade ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	un	1,00	36.990,00	BDI 1	45.172,19	45.172,19	RA
1.5.7.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	2.048,99	2,38	BDI 1	2,91	5.962,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1067358-46	892719	MUNICIPIO DE AQUIDABA	REFORMA DO MERCADO DE CARNES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	11-24 (N DES.)	Obras e Serviços de Engenharia	AQUIDABA	22,12%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									203.972,57

AQUIDABA
Local

quarta-feira, 2 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

RECURSO