

TÉRREO - DEMOLIR E CONSTRUIR
ESCALA 1 : 75

LEGENDA DE FASES
CONSTRUIR E DEMOLIR

	NOVO - SUPERFÍCIE
	NOVO - CORTE
	NOVO - CORTE (PAREDE COMO MURO DIVISA)
	DEMOLIDO - SUPERFÍCIE
	DEMOLIDO - CORTE
	TEMPORÁRIO - SUPERFÍCIE
	TEMPORÁRIO - CORTE
	EXISTENTE - SUPERFÍCIE
	EXISTENTE - CORTE


PISO		ACABAMENTOS		FORRO	
ID	DESCRIÇÃO	ID	DESCRIÇÃO	ID	DESCRIÇÃO
1	PISO GRANULITE DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR CINZA CLARO	1	REVESTIMENTO CERÂMICO - 30x30cm - NA COR BRANCA - ATÉ A ALTURA DE 1,50m - PINTURA LÁTEX PVA - NA COR BRANCO GEL	1	FORRO DE PVC NA COR BRANCA
2	PISO CERÂMICO RETIFICADO 60x60 - NA COR BRANCA	2	REVESTIMENTO CERÂMICO - 30x30cm - NA COR BRANCA - ATÉ O FORRO	2	LAMEL COM PINTURA LÁTEX PVA - NA COR BRANCA
3	CONTRAPISO	3	PINTURA PARA INTERIORES NA COR BRANCO GEL	3	VIGAS EM CONCRETO ARMADO
4	TERRA PRETA esp. 15cm E ADIÇÃO DE GRAMA ESMEALDA	4	PINTURA PARA EXTERIORES	4	SEM COBERTURA

ID.	DESCRIÇÃO	LARGURA ÚTIL	ALTURA ÚTIL	PEITORIL	QUANT.
J01	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FUMÊ - NA COR BRANCA - CORRER - 01 FOLH	0,6	0,6	1,5	7
J02	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FUMÊ - NA COR BRANCA - CORRER - 02 FOLHAS	1	1	1,1	2
J03	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FUMÊ - NA COR BRANCA - CORRER - 02 FOLHAS	1,5	1,2	1	5
J04	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FUMÊ - NA COR BRANCA - CORRER - 02 FOLHAS	1,13	0,73	1,3	3
J05	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FUMÊ - NA COR PRETA - MAXIM AR - BASCULANTE - 01 FOLHA	0,8	1,03	0,47	1

ID.	DESCRIÇÃO	LARGURA ÚTIL	ALTURA ÚTIL	QUANT.
P01	PORTA EM MADEIRA - PINTADA NA COR CINZA MÉDIO - ABRIR - 01 FOLHA	0,7	2,1	5
P02	PORTA EM MADEIRA - PINTADA NA COR CINZA MÉDIO - ABRIR - 01 FOLHA	0,8	2,1	11
P03	PORTA COM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO - NA COR BRANCA - ABRIR - 01 FOLHA	0,8	2,1	3
P04	PORTA EM MADEIRA - PINTADA NA COR CINZA MÉDIO - ABRIR - 01 FOLHA	0,8	2,1	1

ID.		AMBIENTE - NOME	ACABAMENTOS			ÁREA ÚTIL
			PISO	PAREDE	FORRO	
307		Ambiente				Não colocado
308		Área				Não colocado
Não colocado: 2						
277		ALOJAMENTO FEM.	1	1	1	7,30 m²
278		ALOJAMENTO MASC.	1	1	1	10,89 m²
279		ASSISTENTE DO DELEGADO	1	1	1	9,00 m²
280		BANHO DE SOL	1	3	3	7,90 m²
281		CARTÓRIO/ROP	1	1	1	20,19 m²
282		CELA FEMININA	1	1	1	7,80 m²
283		CELA MASCULINA	1	3	2	10,23 m²
284		CIRCULAÇÃO	1	1	1	8,34 m²
285		COZ./SERV.	1	1	1	10,81 m²
286		CUSTÓDIA	2	2	1	7,27 m²
287		DML	1	1	1	6,06 m²
288		ESTAR/JANTAR	1	1	1	3,70 m²
289		HALL	2	2	1	15,42 m²
290		HALL	1	1	1	2,80 m²
291		JARDIM	1	1	1	7,15 m²
292		JARDIM 1	1	1	1	15,80 m²
293		JARDIM 2	4	4	4	7,64 m²
294		JARDIM 3	1	1	1	6,06 m²
295		RECEPÇÃO	1	1	1	18,84 m²
296		SALA DE CAPTURA	1	1	1	10,71 m²
297		SALA DO DELEGADO	1	1	1	17,15 m²
298		WC	2	2	1	2,55 m²
299		WC DELEGADO	2	2	1	4,73 m²
300		WC FEM	2	2	1	3,90 m²
301		WC MASC.	2	2	1	2,40 m²
302		WC PCO	2	2	1	3,79 m²
303		ÁREA DE VENTILAÇÃO	1	3	3	4,12 m²
304		ÁREA EXTERNA				70,88 m²
terreo 0.6135: 28						
305		Área				302,89 m²
306		Área				Não incluído
307		Área				0,00 m²
308		Área				302,89 m²
TOTAL GERAL: 31						

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADO

DIVISÃO DE ENGENHARIA
PREÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 49050-220 ARAUJO
TELS: (79)3216-5454/(79)8851-9337

TIPO DE PROJETO:
PROJETO APROLITÉTÔNICO EXECUTIVO DE REFORMA DA DELEGACIA DE CARMÓPOLIS

Nº DA BRANCHA
03/10

ASSUNTO:
PLANTA DE DEMOLIR E CONSTRUIR

ENDEREÇO:
RUA ÁLVARO TELES BONFIM, 265, CARMÓPOLIS-SE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PATRICIA DI ANGELIS SOUZA SANDES

CREA/CAU: A123899-0

DATA:
FEV/2025

AUTOR DO PROJETO:
JUAREZ CONRADO DANTAS NETO

