CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13987/ORSE	Piso vinilico em manta, dim 2,0 x 20,0m, e=2mm, ref. Durable - cor Ebony, da Belgotex ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização de base	m2	1.163,62	234,44	272.799,07	6,14
14050/ORSE	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	m2	226,89	640,39	145.298,09	3,27
07138/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	8.886,00	12,58	111.785,88	2,52
02384/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 1.80 m, altura útil 2.50 m, exceto mureta	m2	416,40	263,73	109.817,17	2,47
00642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	341,00	305,03	104.015,23	2,34
13312/ORSE	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester Modelo Pyramid Cor Natural 25/30 (sonex Illtec / OWA) ou similar)	m2	501,08	200,00	100.216,00	2,26
11633/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	829,92	110,76	91.921,94	2,07
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	6.016,20	13,16	79.173,19	1,78
08623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	3.763,80	19,22	72.340,24	1,63
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.153,17	33,19	71.463,71	1,61
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	2.283,92	27,65	63.150,39	1,42
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	3.390,26	17,35	58.821,01	1,32
10029/ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	395,93	136,90	54.202,82	1,22
14059/ORSE	Poste telecônico em aço galvanizado, reto, h (total)=5,50m, h (útil)=4,50m, d=2 1/2" , ref.Cannes, marca Indal ou similar. Chumbado com base de concreto armado dim. 0,50x0,50x1,00m	un	31,00	1.733,21	53.729,51	1,21
11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	104,33	509,48	53.154,05	1,20
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	957,28	52,44	50.199,76	1,13
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	82,01	605,37	49.646,39	1,12
13988/ORSE	Piso vinilico placas 60 x 60cm, e=3mm, tipo mineral, ref.: 307 - Níquel, Belgotex ou similar	m2	197,40	247,90	48.935,46	1,10
11807/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	582,83	81,60	47.558,93	1,07
13643/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 30 x 60 cm acabamento fosco tipo bold, Pointer, linha neutra clássico branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	572,35	81,32	46.543,50	1,05
08388/ORSE	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm revestida c/pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura - (padrão CEHOP) - Rev 02_12/2021	m	26,62	1.632,34	43.452,89	0,98
07369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	16,51	2.473,01	40.829,40	0,92
13519/ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)	pt	137,00	293,88	40.261,56	0,91
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	47.362,91	0,79	37.416,70	0,84
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	667,00	55,62	37.098,54	0,83
14051/ORSE	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	m2	39,00	949,00	37.011,00	0,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13634/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, pointer, linha infinita bege ou similar, aplicado com argamassa indu strializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	462,46	77,57	35.873,02	0,81
14036/ORSE	Porta de madeira acústica duas folhas e = 57mm, inclusive batentes, guarnições, b orrachas e ferragens	m2	18,89	1.855,36	35.047,75	0,79
00235/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	675,84	51,64	34.900,38	0,79
02298/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 d emão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	819,53	41,63	34.117,03	0,77
07938/ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev. 03	m2	208,56	155,55	32.441,51	0,73
04726/ORSE	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	370,16	86,88	32.159,50	0,72
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	280,21	112,91	31.638,51	0,71
07918/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	263,00	118,03	31.041,89	0,70
13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máxi mo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	85,00	350,00	29.750,00	0,67
07725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.931,75	7,40	29.094,95	0,65
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e trans porte	m3	53,91	539,06	29.060,72	0,65
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixament o e retoques - Rev 01	m2	1.233,35	21,69	26.751,36	0,60
05057/ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 5 00 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	51,73	505,25	26.136,58	0,59
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	3.186,48	8,13	25.906,08	0,58
13096/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalaç ão, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	35,52	695,38	24.699,90	0,56
08073/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	104,00	233,41	24.274,64	0,55
13386/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	37,00	652,90	24.157,30	0,54
02599/ORSE	Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	t	43,12	558,29	24.073,46	0,54
03315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	597,07	37,52	22.402,07	0,50
02582/ORSE	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	107,76	207,03	22.309,55	0,50
12306/ORSE	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tec ido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica tr aço 1:3	m2	105,18	206,69	21.739,65	0,49
04883/ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	31,00	684,29	21.212,99	0,48
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	1.087,60	19,40	21.099,44	0,47
13031/ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	195,00	105,05	20.484,75	0,46
01527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	496,00	41,20	20.435,20	0,46
11492/ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo F GE ou similar, instalado	m2	352,04	57,92	20.390,16	0,46
00100/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	536,53	37,52	20.130,61	0,45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00328/ORSE	Transformador de 112,5 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1,00	19.940,23	19.940,23	0,45
11486/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	33,97	584,84	19.867,01	0,45
98565/SINAPI	Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023	m2	352,67	54,70	19.291,05	0,43
01969/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	165,79	114,66	19.009,48	0,43
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	690,61	27,26	18.826,03	0,42
04254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	88,11	203,71	17.948,89	0,40
12023/ORSE	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos	m2	188,59	95,00	17.916,05	0,40
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	6.698,04	2,63	17.615,85	0,40
09010/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 185mm², 1kv / 90º C	m	90,00	192,61	17.334,90	0,39
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2.342,68	6,97	16.328,48	0,37
03547/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	22,00	730,25	16.065,50	0,36
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.248,55	12,23	15.269,77	0,34
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	305,87	49,74	15.213,97	0,34
03648/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	m2	425,85	34,97	14.891,97	0,34
11570/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C	m	1.198,00	12,10	14.495,80	0,33
01528/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	201,00	70,27	14.124,27	0,32
00077/ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	80,26	175,62	14.095,26	0,32
02283/ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	900,87	15,64	14.089,61	0,32
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	48,00	291,80	14.006,40	0,32
01878/ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	78,57	174,50	13.710,47	0,31
11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	246,11	55,60	13.683,72	0,31
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	450,53	30,00	13.515,90	0,30
11820/ORSE	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	un	2,00	6.752,59	13.505,18	0,30
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	720,02	18,54	13.349,17	0,30
03275/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	49,00	268,06	13.134,94	0,30
11234/ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa	un	113,00	111,37	12.584,81	0,28
104789/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	60,84	202,26	12.305,50	0,28
03293/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	pt	34,00	346,46	11.779,64	0,27
03292/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	34,00	338,21	11.499,14	0,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00196/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	108,54	105,65	11.467,25	0,26
12099/ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar	un	4,00	2.851,13	11.404,52	0,26
00290/ORSE	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	76,44	147,35	11.263,43	0,25
00208/ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	717,34	15,69	11.255,06	0,25
12508/ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte e póxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	57,19	196,41	11.232,69	0,25
11912/ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	792,00	14,02	11.103,84	0,25
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	750,29	14,67	11.006,75	0,25
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	1.349,25	8,11	10.942,42	0,25
01988/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	83,25	130,63	10.874,95	0,24
09205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	640,00	16,58	10.611,20	0,24
00232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	163,48	63,98	10.459,45	0,24
13655/ORSE	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	15,00	658,19	9.872,85	0,22
01879/ORSE	Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021	m2	48,47	203,58	9.867,52	0,22
11945/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	21,06	464,48	9.781,95	0,22
00022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	457,72	20,96	9.593,81	0,22
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	249,39	37,08	9.247,38	0,21
09182/ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	20,92	440,15	9.207,94	0,21
12193/ORSE	Isolamento acústico com aplicação de celulose com uma superfície uniforme, monolítica, que não possui juntas ou emendas, esp = 25mm, densidade = 60kg/m3, pé direito <= 3,00m	m2	102,21	89,82	9.180,50	0,21
00110/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	45,95	195,67	8.991,04	0,20
02266/ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	95,99	92,30	8.859,88	0,20
11840/ORSE	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 40cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	2,00	4.426,71	8.853,42	0,20
07393/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	54,18	162,87	8.824,30	0,20
01029/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	435,00	20,04	8.717,40	0,20
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.574,07	8.574,07	0,19
14062/ORSE	Portão de ferro de correr em barra de aço, chata, galvanizada, altura = 2,40m, exclusive pintura	m	6,00	1.377,54	8.265,24	0,19
03628/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10,00	822,72	8.227,20	0,19
05083/ORSE	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	94,87	85,36	8.098,10	0,18
08233/ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	567,00	14,28	8.096,76	0,18
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	137,23	58,55	8.034,82	0,18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03312/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisas a 08/2015	m2	597,07	13,40	8.000,74	0,18
08232/ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	614,00	13,03	8.000,42	0,18
88496/SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	m2	255,63	31,12	7.955,21	0,18
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	922,89	8,60	7.936,85	0,18
12229/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	10,00	790,89	7.908,90	0,18
03545/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	10,00	783,24	7.832,40	0,18
08684/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	75,00	102,97	7.722,75	0,17
00646/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	28,00	275,66	7.718,48	0,17
09312/ORSE	Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6	m	47,00	164,10	7.712,70	0,17
13463/ORSE	Quadro geral de sobrepor, medindo 900 x 800 x 200 mm, em chapa galvanizada, pintado eletrostaticamente na cor bege, com barramento para geral de 300 A. Exclusive disjuntores	un	2,00	3.793,00	7.586,00	0,17
05045/ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfís), instalado	m2	45,83	164,59	7.543,16	0,17
10759/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	13,50	556,19	7.508,56	0,17
13648/ORSE	Bacia sanitaria Izy, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico. Exclusive caixa de descarga.	un	18,00	416,75	7.501,50	0,17
08211/ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	18,00	411,29	7.403,22	0,17
00763/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	138,00	53,39	7.367,82	0,17
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	516,30	14,10	7.279,83	0,16
13610/ORSE	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024	m	150,00	47,95	7.192,50	0,16
08902/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA	un	4,00	1.778,60	7.114,40	0,16
09009/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C	m	60,00	116,74	7.004,40	0,16
03770/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	400,00	17,36	6.944,00	0,16
03801/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c	m	300,00	23,02	6.906,00	0,16
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	395,00	17,04	6.730,80	0,15
04396/ORSE	Sifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar	un	26,00	258,54	6.722,04	0,15
01511/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	29,00	230,84	6.694,36	0,15
06320/ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	11,03	605,64	6.680,21	0,15
09676/ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	24,00	271,49	6.515,76	0,15
06409/ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	13,00	494,07	6.422,91	0,14
07165/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	5,00	1.252,66	6.263,30	0,14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00486/ORSE	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m)	un	2,00	3.081,79	6.163,58	0,14
04709/ORSE	Execução de madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 4cm x 7cm e ripa 5cm x 1,5cm, sem fornecimento de materiais	m2	116,22	51,47	5.981,84	0,13
02094/ORSE	Fornecimento e instalação de sifão cromado para pia	un	16,00	373,46	5.975,36	0,13
07350/ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	9,00	663,30	5.969,70	0,13
02592/ORSE	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	538,87	11,01	5.932,96	0,13
14014/ORSE	Porta de madeira acústica 1,60 x 2,10m duas folhas, e = 57mm, inclusive batentes, guarnições, borrachas e ferragens	un	1,00	5.874,59	5.874,59	0,13
11400/ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	2,00	2.935,24	5.870,48	0,13
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	130,50	44,96	5.867,28	0,13
00236/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	66,65	87,43	5.827,21	0,13
05957/ORSE	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	4,00	1.373,93	5.495,72	0,12
12560/ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	1.140,00	4,65	5.301,00	0,12
01705/ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	37,00	139,49	5.161,13	0,12
12971/ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	64,00	78,80	5.043,20	0,11
14048/ORSE	Porta em madeira compensada (canela) de correr, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	3,00	1.662,37	4.987,11	0,11
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	118,05	42,23	4.985,25	0,11
00003/ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.048,29	4,64	4.864,07	0,11
87244/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	m2	17,88	269,45	4.817,77	0,11
13982/ORSE	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,90 x 2,10m), inclusive ferragens e batentes	un	3,00	1.562,43	4.687,29	0,11
104642/SINAPI	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	420,60	11,07	4.656,04	0,10
03282/ORSE	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	17,00	271,16	4.609,72	0,10
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	379,34	4.552,08	0,10
04423/ORSE	Implantação de estrutura de transformador trifásico de 112,5 KVa para rede de distribuição aérea, exclusive transformador	un	1,00	4.530,49	4.530,49	0,10
12789/ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	4,00	1.105,49	4.421,96	0,10
07917/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	69,00	63,87	4.407,03	0,10
03670/ORSE	Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	9,00	487,18	4.384,62	0,10
13981/ORSE	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,80 x 2,10m), inclusive ferragens e batentes	un	3,00	1.453,40	4.360,20	0,10
13425/ORSE		un	25,00	173,36	4.334,00	0,10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala , encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48m m/60,3mm.					
09203/ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	8.400,00	0,50	4.200,00	0,09
08070/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	120,00	34,52	4.142,40	0,09
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	446,88	9,24	4.129,17	0,09
13845/ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório, cromado, linha Decamat ic Eco Conforto, ref. 1173.C.CONF DECA ou similar, inclusive instalação	un	4,00	1.017,06	4.068,24	0,09
88488/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	m2	255,63	15,83	4.046,62	0,09
14056/ORSE	Execução de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) em concreto fck = 25 mpa, aca bamento desempolado, pintura com 2 demãos de tinta novacor ou similar	m2	53,60	73,84	3.957,82	0,09
09006/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C	m	170,00	23,01	3.911,70	0,09
11855/ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	150,00	25,83	3.874,50	0,09
00030/ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	129,13	27,27	3.521,38	0,08
13176/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	50,00	68,74	3.437,00	0,08
12188/ORSE	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	18,55	182,92	3.393,17	0,08
03296/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc r ígido embutido, inclusive aterramento	pt	10,00	335,73	3.357,30	0,08
11961/ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	6,00	550,90	3.305,40	0,07
11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, comple ta inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	10,18	324,48	3.303,21	0,07
01686/ORSE	Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm	un	70,00	46,95	3.286,50	0,07
91341/SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	m2	5,04	650,95	3.280,79	0,07
12507/ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente /Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	14,00	231,24	3.237,36	0,07
01030/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	72,00	44,50	3.204,00	0,07
07696/ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16 ", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m2	70,31	45,31	3.185,75	0,07
12562/ORSE	Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	47,00	67,76	3.184,72	0,07
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	174,00	18,08	3.145,92	0,07
00084/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso	m2	19,32	162,54	3.140,27	0,07
02800/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.8 0 x 0.80 x 1.00m	un	2,00	1.569,82	3.139,64	0,07
12539/ORSE	Arruela de pressão 5/16"	un	1.140,00	2,73	3.112,20	0,07
00191/ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferrag ens - Rev 02	m2	3,70	812,32	3.005,58	0,07
03286/ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	11,00	273,16	3.004,76	0,07
12455/ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupç ão 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	34,00	86,67	2.946,78	0,07
07323/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,36	674,14	2.939,25	0,07
09101/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	20,05	144,41	2.895,42	0,07
12628/ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1 /2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	2.861,89	2.861,89	0,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01526/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	75,00	37,16	2.787,00	0,06
04873/ORSE	Colocação de telha cerâmica	m2	90,40	30,70	2.775,28	0,06
13398/ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive per fis e ferragens	m2	6,16	450,00	2.772,00	0,06
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos ter minais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	600,00	4,59	2.754,00	0,06
04176/ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de g abarito de madeira	m2	417,00	6,59	2.748,03	0,06
102332/SINAPI	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.478,70	1,85	2.735,59	0,06
09045/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado dire tamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	140,00	19,39	2.714,60	0,06
04180/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	217,00	12,20	2.647,40	0,06
04458/ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fix ação - Rev 02	m2	3,60	718,54	2.586,74	0,06
10719/ORSE	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim. : 12 x 30 cm	Un	48,00	53,61	2.573,28	0,06
01575/ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	99,00	25,28	2.502,72	0,06
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	451,71	5,52	2.493,44	0,06
12231/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	1.244,99	2.489,98	0,06
12208/ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel int erfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	19,00	130,67	2.482,73	0,06
13112/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	11,00	222,19	2.444,09	0,06
102609/SINAPI	Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2,00	1.217,41	2.434,82	0,05
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação d e micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestre s, etc.)	m2	207,56	11,64	2.416,00	0,05
00010/ORSE	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada	m2	256,29	9,42	2.414,25	0,05
98531/SINAPI	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. af _03/2024	un	6,00	391,83	2.350,98	0,05
02794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.4 0 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	8,00	293,14	2.345,12	0,05
00167/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	65,35	35,75	2.336,26	0,05
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (ci mento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	22,68	102,39	2.322,21	0,05
14060/ORSE	Fornecimento - Chapa de aço galvanizado nº 22 - e=0,7mm - dimensões 2,00x1,00m	m2	32,40	71,43	2.314,33	0,05
02942/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1,00	2.300,00	2.300,00	0,05
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	3,96	578,28	2.289,99	0,05
98528/SINAPI	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024	un	8,00	284,77	2.278,16	0,05
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	153,00	14,72	2.252,16	0,05
11214/ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	33,00	67,78	2.236,74	0,05
13983/ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara lisa 1,60 x 2.10 m, duas folhas, inclusive b atente, dobradiças e fechadura	un	1,00	2.233,42	2.233,42	0,05
04864/ORSE		m2	14,06	158,36	2.226,54	0,05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base					
91855/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	200,00	11,07	2.214,00	0,05
09375/ORSE	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	3,00	734,14	2.202,42	0,05
95472/SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	3,00	732,32	2.196,96	0,05
00762/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	69,00	31,69	2.186,61	0,05
12623/ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	51,19	42,68	2.184,79	0,05
02086/ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	4,00	520,80	2.083,20	0,05
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,85	2.443,34	2.076,84	0,05
01525/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	84,00	24,52	2.059,68	0,05
13989/ORSE	Remoção de placas para isolamento acústico em parede	m2	365,33	5,58	2.038,54	0,05
03274/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	7,00	288,40	2.018,80	0,05
13113/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	9,00	222,19	1.999,71	0,05
10446/ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	6,00	331,52	1.989,12	0,04
01472/ORSE	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	4,00	496,89	1.987,56	0,04
00478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	84,00	23,21	1.949,64	0,04
13644/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 37 x 59 cm acabamento fosco retificado, Arielle, linha riviera branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	26,10	74,33	1.940,01	0,04
04943/ORSE	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	193,11	9,82	1.896,34	0,04
11390/ORSE	Demolição de divisórias tipo naval	m2	107,75	17,16	1.848,99	0,04
00356/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	72,00	25,52	1.837,44	0,04
11242/ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	un	240,00	7,57	1.816,80	0,04
04942/ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	84,60	21,39	1.809,59	0,04
04936/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	166,51	10,71	1.783,32	0,04
07743/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	34,00	51,82	1.761,88	0,04
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	159,54	10,46	1.668,79	0,04
08078/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	4,00	410,97	1.643,88	0,04
14007/ORSE	Acabamento monocomando para chuveiro de alta e baixa pressão tipo smart, ref.: 2993.C71, deca ou similar	un	2,00	816,91	1.633,82	0,04
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	106,62	15,31	1.632,35	0,04
00009/ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	129,13	12,58	1.624,46	0,04
09030/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m	un	3,00	539,09	1.617,27	0,04
86877/SINAPI	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	20,00	80,61	1.612,20	0,04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	12,50	126,94	1.586,75	0,04
11299/ORSE	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm	un	92,00	17,15	1.577,80	0,04
09510/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	3,00	525,59	1.576,77	0,04
08458/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C	m	45,00	34,52	1.553,40	0,03
01841/ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	12,61	123,05	1.551,66	0,03
14008/ORSE	Chuveiro redondo de parede 12,6 cm com desviador de fluxo, modelo cromado, ref.: 2081.C.DES, deca ou similar	un	2,00	774,50	1.549,00	0,03
01465/ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	16,00	96,43	1.542,88	0,03
03698/ORSE	Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar	un	27,00	56,79	1.533,33	0,03
11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2,00	750,00	1.500,00	0,03
01858/ORSE	Remoção de tela galvanizada	m2	406,40	3,69	1.499,62	0,03
13466/ORSE	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE13/T ou similar	un	5,00	291,73	1.458,65	0,03
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	3,00	484,13	1.452,39	0,03
03637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	59,19	23,24	1.375,58	0,03
03988/ORSE	Eletroduto pvc roscavel, d=4 " - Fornecimento	M	24,00	57,01	1.368,24	0,03
00759/ORSE	Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 500 mm (ref. vl 1.37 valemam ou similar)	un	8,00	168,12	1.344,96	0,03
13110/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	12,00	111,96	1.343,52	0,03
13590/ORSE	Aplicação de 01 demão de textura rústica	m2	37,46	35,25	1.320,46	0,03
01889/ORSE	Espelho plano 4mm	m2	2,63	500,23	1.315,60	0,03
07609/ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	18,00	71,24	1.282,32	0,03
13426/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.	un	6,00	213,36	1.280,16	0,03
12226/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	2,00	631,24	1.262,48	0,03
00305/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	10,25	122,29	1.253,47	0,03
09692/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	1,00	1.243,89	1.243,89	0,03
11298/ORSE	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm	un	86,00	14,25	1.225,50	0,03
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	4,00	304,17	1.216,68	0,03
13990/ORSE	Remoção de placas para isolamento acústico no teto	m2	164,33	7,40	1.216,04	0,03
01989/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	7,10	169,21	1.201,39	0,03
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	160,56	7,48	1.200,99	0,03
08306/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	63,00	18,81	1.185,03	0,03
07611/ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	14,00	84,10	1.177,40	0,03
00202/ORSE		m	20,75	56,40	1.170,30	0,03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes					
07840/ORSE	Remoção e reassentamento de madeiramento para telha ondulada fibro-cimento 6mm	m2	37,61	30,70	1.154,63	0,03
100863/SINAPI	Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020	un	2,00	576,10	1.152,20	0,03
11620/ORSE	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	355,17	3,21	1.140,10	0,03
10963/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	43,38	26,21	1.136,99	0,03
95802/SINAPI	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	20,00	55,74	1.114,80	0,03
11295/ORSE	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	68,00	16,30	1.108,40	0,02
00247/ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	33,85	32,41	1.097,08	0,02
08490/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	541,97	1.083,94	0,02
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	49,60	21,85	1.083,76	0,02
00451/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	10,00	107,79	1.077,90	0,02
00399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	147,00	7,17	1.053,99	0,02
90781/SINAPI	Topografo com encargos complementares	h	40,00	26,20	1.048,00	0,02
92688/SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	27,00	38,79	1.047,33	0,02
11084/ORSE	Caixa sifonada em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.30 x 0.65m	un	2,00	504,25	1.008,50	0,02
97599/SINAPI	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	62,00	16,21	1.005,02	0,02
12211/ORSE	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	2,00	492,70	985,40	0,02
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	417,00	2,33	971,61	0,02
12242/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	961,64	961,64	0,02
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,57	605,64	950,85	0,02
12454/ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	4,00	235,53	942,12	0,02
104742/SINAPI	Compactação de valas com rolo compressor. af_08/2023	m2	117,33	8,02	940,99	0,02
07861/ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	6,00	156,00	936,00	0,02
07835/ORSE	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	2,00	462,39	924,78	0,02
02677/ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,80 m	m	2,00	443,35	886,70	0,02
09723/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	7,00	124,74	873,18	0,02
92606/SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 5 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento, exclusive pintura. af_10/2025	un	1,00	846,27	846,27	0,02
08708/ORSE	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	2,00	420,44	840,88	0,02
02286/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	95,23	8,70	828,50	0,02
12464/ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas	un	222,00	3,73	828,06	0,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00764/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	12,00	68,67	824,04	0,02
14041/ORSE	Aluguel de caminhão munck 40 toneladas, operação na cidade de Aracaju, total de 8 h trabalhadas por dia. Inclusive operador	h	4,00	200,00	800,00	0,02
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	149,00	5,26	783,74	0,02
11852/ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	55,00	14,18	779,90	0,02
09383/ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar	un	19,00	40,28	765,32	0,02
13730/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	373,20	746,40	0,02
12137/ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	48,00	15,25	732,00	0,02
97641/SINAPI	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	244,79	2,98	729,47	0,02
02476/ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	103,00	7,05	726,15	0,02
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	74,00	9,78	723,72	0,02
01031/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	15,00	47,62	714,30	0,02
09927/ORSE	Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria	m3	82,14	8,68	712,98	0,02
00013/ORSE	Demolição de concreto manualmente	m3	2,60	272,63	708,84	0,02
09916/ORSE	Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg)	kg	9,00	78,62	707,58	0,02
13457/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,00	350,79	701,58	0,02
97629/SINAPI	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	8,42	83,17	700,29	0,02
97628/SINAPI	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	2,59	269,00	696,71	0,02
11848/ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	47,00	14,70	690,90	0,02
00248/ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	82,70	8,29	685,58	0,02
08001/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	6,00	113,79	682,74	0,02
13915/ORSE	Instalação de pontaletes de madeira para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto, edifício térreo, exclusive madeira	m	37,00	18,44	682,28	0,02
07150/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	30,00	22,60	678,00	0,02
11150/ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m2	0,83	813,86	675,50	0,02
12980/ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00 m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m2	0,90	746,28	671,65	0,02
04964/ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	41,00	16,16	662,56	0,01
12540/ORSE	Arruela de lisa 5/16"	un	1.140,00	0,58	661,20	0,01
00362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	98,00	6,68	654,64	0,01
01603/ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	66,00	9,82	648,12	0,01
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	38,50	16,77	645,64	0,01
89387/SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2022	un	22,00	29,24	643,28	0,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01524/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	36,00	17,45	628,20	0,01
01027/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	48,00	12,93	620,64	0,01
04817/ORSE	Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m	un	83,00	7,40	614,20	0,01
13598/ORSE	Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de 120 °	un	9,00	68,24	614,16	0,01
12344/ORSE	Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	9,04	65,95	596,19	0,01
88253/SINAPI	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	40,00	14,87	594,80	0,01
00042/ORSE	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m2	207,10	2,77	573,67	0,01
01151/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	80,00	7,12	569,60	0,01
12346/ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	30,08	18,92	569,11	0,01
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	18,65	30,18	562,86	0,01
07320/ORSE	Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm	un	4,00	139,83	559,32	0,01
06415/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m	un	5,00	109,46	547,30	0,01
10352/ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	6,00	90,68	544,08	0,01
07215/ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	25,00	21,44	536,00	0,01
00805/ORSE	Sinalizador duplo p/ entrada veículos (tecnolux ref. tw75 ou similar)	un	2,00	267,98	535,96	0,01
104345/SINAPI	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	13,00	41,16	535,08	0,01
00032/ORSE	Remoção de carpete	m2	93,23	5,58	520,22	0,01
03261/ORSE	Remoção e reassentamento de louças sanitárias	un	4,00	128,68	514,72	0,01
07213/ORSE	Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	un	27,00	18,95	511,65	0,01
08003/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	3,00	165,79	497,37	0,01
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	42,00	11,63	488,46	0,01
00050/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	53,00	9,02	478,06	0,01
04016/ORSE	Lampada vapor sodio alta pressao p/ projetor 400 w (phillips ref. son/t 400w ou similar) - Fornecimento	Un	10,00	47,50	475,00	0,01
102607/SINAPI	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1,00	467,31	467,31	0,01
07878/ORSE	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	37,00	12,40	458,80	0,01
95801/SINAPI	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	10,00	45,29	452,90	0,01
08635/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	24,00	18,83	451,92	0,01
01135/ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	50,00	9,01	450,50	0,01
00777/ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	37,00	11,87	439,19	0,01
07295/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	15,00	28,94	434,10	0,01
08075/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	3,00	143,04	429,12	0,01
10020/ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	2,88	146,65	422,35	0,01
12559/ORSE	Parafuso com bucha S-10	un	200,00	2,11	422,00	0,01
12549/ORSE	Porca sextavada zincada 5/16" (fornecimento e colocação)	un	1.140,00	0,37	421,80	0,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	116,00	3,60	417,60	0,01
13043/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	6,62	60,71	401,90	0,01
89381/SINAPI	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	33,00	12,06	397,98	0,01
01458/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	4,00	98,62	394,48	0,01
02479/ORSE	Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	46,00	8,57	394,22	0,01
02496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	422,06	0,93	392,52	0,01
12039/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	2,72	143,76	391,03	0,01
02795/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	1,00	385,82	385,82	0,01
00671/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	44,00	8,55	376,20	0,01
03707/ORSE	Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar	un	4,00	93,23	372,92	0,01
03290/ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	3,00	123,58	370,74	0,01
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	361,49	361,49	0,01
01602/ORSE	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	36,00	10,03	361,08	0,01
10000/ORSE	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m2	0,90	389,04	350,14	0,01
90443/SINAPI	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	m	45,00	7,76	349,20	0,01
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	3,00	114,36	343,08	0,01
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	37,00	9,24	341,88	0,01
07714/ORSE	Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada	un	3,00	112,12	336,36	0,01
00944/ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/2"	un	27,00	12,44	335,88	0,01
00278/ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	m2	90,40	3,69	333,58	0,01
02481/ORSE	Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	120,00	2,77	332,40	0,01
01556/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	12,00	26,95	323,40	0,01
01554/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	28,00	11,54	323,12	0,01
07932/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação	un	12,00	26,82	321,84	0,01
03264/ORSE	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	15,00	21,44	321,60	0,01
89380/SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	33,00	9,72	320,76	0,01
01467/ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	160,34	320,68	0,01
00357/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	9,00	35,31	317,79	0,01
13364/ORSE	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	16,00	19,77	316,32	0,01
00008/ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m3	3,61	83,88	302,81	0,01
01859/ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m2	2,20	137,33	302,13	0,01
13692/ORSE	Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo	m2	31,79	9,26	294,38	0,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
97653/SINAPI	Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma mecanizada, com re aproveitamento. af_09/2023	un	2,00	146,97	293,94	0,01
92701/SINAPI	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	9,00	32,65	293,85	0,01
01037/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	32,00	9,17	293,44	0,01
02096/ORSE	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	4,00	71,05	284,20	0,01
01595/ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primári o, diâm = 100mm	un	12,00	23,52	282,24	0,01
01564/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5,00	56,36	281,80	0,01
03767/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretame nte no solo, exclusive escavação e reaterro	m	18,00	15,64	281,52	0,01
01553/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	10,00	27,74	277,40	0,01
00180/ORSE	Assentamento de divisórias	m2	2,40	114,76	275,42	0,01
02491/ORSE	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	m2	467,00	0,57	266,19	0,01
97644/SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	27,30	9,68	264,26	0,01
09417/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes vis uais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	2,07	126,94	262,77	0,01
04234/ORSE	Luva para eletroduto pvc roscavel, d=4 " - fornecimento	Un	11,00	23,86	262,46	0,01
14020/ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço poli do, l=40cm	un	2,00	130,79	261,58	0,01
12803/ORSE	Emenda interna 300 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (re f. Mopa ou similar)	un	14,00	18,15	254,10	0,01
04014/ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	20,00	12,46	249,20	0,01
04279/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	6,00	41,08	246,48	0,01
01672/ORSE	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	15,00	16,34	245,10	0,01
01134/ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	27,00	8,80	237,60	0,01
04977/ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m2	16,12	14,67	236,48	0,01
09385/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	9,00	26,20	235,80	0,01
08387/ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	10,39	22,18	230,45	0,01
00374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	33,00	6,97	230,01	0,01
02095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	17,00	13,53	230,01	0,01
01658/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	9,00	25,10	225,90	0,01
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	7,08	31,46	222,74	0,01
01803/ORSE	Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados)	cj	1,00	220,34	220,34	0,00
04268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	2,00	106,85	213,70	0,00
08484/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	4,00	51,82	207,28	0,00
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	3,00	68,41	205,23	0,00
00743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	12,00	16,98	203,76	0,00
00012/ORSE	Demolição de forros	m2	24,12	8,37	201,88	0,00
14019/ORSE	Suporte para pias e bancadas em perfil de alumínio, retangular 50,80mm x 25,40mm (0,484kg/m), chanfrado no final	m	6,00	33,34	200,04	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
14052/ORSE	Rodopia em granito verde ubatuba, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	2,50	77,04	192,60	0,00
04449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	2,75	70,00	192,50	0,00
02322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	13,08	14,66	191,75	0,00
00369/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	2,00	93,34	186,68	0,00
01176/ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	14,00	13,27	185,78	0,00
07317/ORSE	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	6,00	30,24	181,44	0,00
01697/ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	un	4,00	44,42	177,68	0,00
01573/ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	15,00	11,77	176,55	0,00
12313/ORSE	Corrente galvanizada	m	7,00	25,18	176,26	0,00
09752/ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm	un	5,00	34,85	174,25	0,00
00170/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	0,96	181,15	173,90	0,00
01559/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	7,00	24,49	171,43	0,00
01551/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	14,00	12,23	171,22	0,00
12600/ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	5,00	34,10	170,50	0,00
08782/ORSE	Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00	84,50	169,00	0,00
89560/SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_06/2022	un	5,00	33,51	167,55	0,00
01177/ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	10,00	16,62	166,20	0,00
01168/ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	16,00	10,28	164,48	0,00
00470/ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	8,00	19,58	156,64	0,00
02041/ORSE	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	151,35	151,35	0,00
09365/ORSE	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	un	2,00	75,42	150,84	0,00
01574/ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	7,00	20,18	141,26	0,00
09044/ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 7 cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	4,80	29,41	141,17	0,00
06095/ORSE	Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento	un	1,00	139,65	139,65	0,00
01150/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	25,00	5,57	139,25	0,00
03330/ORSE	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	11,00	12,46	137,06	0,00
09273/ORSE	Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar)	un	4,00	33,99	135,96	0,00
00365/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	10,00	13,58	135,80	0,00
09013/ORSE	Puxador para equadrias em alumínio cromado 1/2", l=352mm	Un	6,00	22,40	134,40	0,00
01039/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"	un	8,00	16,70	133,60	0,00
01594/ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	10,00	13,11	131,10	0,00
12947/ORSE	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas	m	18,00	7,28	131,04	0,00
11622/ORSE	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar	m	2,80	46,67	130,68	0,00
97663/SINAPI	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	un	10,00	12,79	127,90	0,00
01488/ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	3,00	38,93	116,79	0,00
09200/ORSE		un	6,00	19,08	114,48	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa					
01137/ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	6,00	18,91	113,46	0,00
01063/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" Rev.01 10/2022	un	7,00	16,07	112,49	0,00
12461/ORSE	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4"	un	3,00	37,11	111,33	0,00
89709/SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,00	18,33	109,98	0,00
92928/SINAPI	Luva de redução, em ferro galvanizado, 1 1/2" x 1 1/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	54,07	108,14	0,00
12959/ORSE	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	53,85	107,70	0,00
94495/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	52,66	105,32	0,00
97607/SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	1,00	103,14	103,14	0,00
12459/ORSE	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01	un	1,00	101,24	101,24	0,00
04015/ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	8,00	12,60	100,80	0,00
07877/ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	4,00	24,75	99,00	0,00
08633/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,00	31,31	93,93	0,00
08687/ORSE	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00	46,35	92,70	0,00
01636/ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	2,00	46,08	92,16	0,00
92694/SINAPI	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	22,83	91,32	0,00
00471/ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	4,00	22,68	90,72	0,00
02979/ORSE	Implantação de estrutura n3	un	1,00	89,78	89,78	0,00
12958/ORSE	Curva de inversão 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	44,25	88,50	0,00
01136/ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	8,00	10,93	87,44	0,00
00780/ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	1,00	87,18	87,18	0,00
07992/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	86,67	86,67	0,00
89351/SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	3,00	28,50	85,50	0,00
00479/ORSE	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	6,00	14,11	84,66	0,00
01169/ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	6,00	13,08	78,48	0,00
12804/ORSE	Tampa de encaixe 300 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	78,45	78,45	0,00
02170/ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m2	2,00	38,16	76,32	0,00
08783/ORSE	Redução concêntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1,00	75,45	75,45	0,00
14022/ORSE	Placa de sinalização de combate a incêndio modelo "M1", 45x45 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	Un	1,00	74,96	74,96	0,00
11564/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	1,00	74,35	74,35	0,00
97627/SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	0,40	178,61	71,44	0,00
01597/ORSE		un	12,00	5,95	71,40	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para esgoto se cundário, diâm = 40mm Rev. 01 - 10/2022					
09520/ORSE	Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	70,55	70,55	0,00
89349/SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_ 08/2021	un	3,00	22,87	68,61	0,00
01143/ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	6,00	11,24	67,44	0,00
10718/ORSE	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim. : 15 x 15 cm	Un	2,00	33,22	66,44	0,00
01127/ORSE	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5,00	12,66	63,30	0,00
08443/ORSE	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	21,00	63,00	0,00
01081/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	4,00	15,60	62,40	0,00
00375/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	7,00	8,79	61,53	0,00
12575/ORSE	Fornecimento e instalação de Tampa de eletrocalha 200 x 3000 mm (ref. mopa ou sim ilar) zincada - Rev 01	m	3,00	20,02	60,06	0,00
102330/SINAPI	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	39,15	1,43	55,98	0,00
01607/ORSE	Luva em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00	9,33	55,98	0,00
03262/ORSE	Remoção de lavatório	un	4,00	13,53	54,12	0,00
03005/ORSE	Remoção de estrutura n3	un	1,00	53,75	53,75	0,00
00373/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	10,00	5,26	52,60	0,00
03147/ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	2,00	26,23	52,46	0,00
00784/ORSE	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	2,00	24,68	49,36	0,00
01126/ORSE	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	9,79	48,95	0,00
00366/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	2,00	24,41	48,82	0,00
01178/ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	2,00	23,96	47,92	0,00
01056/ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2 "	un	3,00	15,73	47,19	0,00
03998/ORSE	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	1,00	45,45	45,45	0,00
09533/ORSE	Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4,00	11,25	45,00	0,00
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	3,50	12,57	43,99	0,00
01038/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	4,00	10,30	41,20	0,00
04986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	40,51	1,00	40,51	0,00
12805/ORSE	Flange 300x100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	40,25	40,25	0,00
00654/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	3,00	13,28	39,84	0,00
01153/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	3,00	13,01	39,03	0,00
08701/ORSE	Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01	un	1,00	38,55	38,55	0,00
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau d e compactação	m3	1,00	37,08	37,08	0,00
07924/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	4,00	9,21	36,84	0,00
01042/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2"	un	2,00	17,89	35,78	0,00
01667/ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	3,00	11,19	33,57	0,00
09602/ORSE	Remoção de pia	m2	1,50	21,97	32,95	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01065/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4" - Rev_01_10/2022	un	1,00	31,74	31,74	0,00
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	2,00	14,91	29,82	0,00
12964/ORSE	Flange 200 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00	14,00	28,00	0,00
10907/ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com gra mpo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	3,00	9,08	27,24	0,00
00364/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	12,70	25,40	0,00
08337/ORSE	Demolição de peitoril de mármore	m2	1,42	16,76	23,80	0,00
14049/ORSE	Remoção de ar condicionado tipo de janela	un	1,00	21,39	21,39	0,00
01071/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	4,00	5,34	21,36	0,00
104737/SINAPI	Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023	m3	0,94	21,85	20,54	0,00
01149/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	4,00	5,02	20,08	0,00
10313/ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	un	1,00	18,72	18,72	0,00
14061/ORSE	Remoção de tampa de ferro fundido para caixa padrão R1	un	2,00	9,24	18,48	0,00
01138/ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	18,42	18,42	0,00
11241/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 100mm, d=4"	un	3,00	5,98	17,94	0,00
00945/ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3/4"	un	1,00	16,73	16,73	0,00
09664/ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	0,37	42,59	15,76	0,00
01064/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	un	1,00	15,73	15,73	0,00
03401/ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	2,00	7,65	15,30	0,00
09253/ORSE	Assentamento de porta para divisória	Un	1,00	15,16	15,16	0,00
00346/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	2,00	6,16	12,32	0,00
01072/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2,00	5,92	11,84	0,00
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3,00	3,80	11,40	0,00
01073/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	1,00	9,68	9,68	0,00
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	0,86	10,65	9,16	0,00
00039/ORSE	Remoção de vidro	m2	1,65	3,69	6,09	0,00
103947/SINAPI	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 25 x 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	6,06	6,06	0,00
10971/ORSE	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	0,90	5,66	5,09	0,00
00344/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1,00	4,13	4,13	0,00
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	3,00	1,25	3,75	0,00
09111/ORSE	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	m2	0,24	14,12	3,39	0,00
97662/SINAPI	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reapr oveitamento. af_09/2023	m	1,00	0,51	0,51	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
JORGE DAVID DORIA FILHO
Data: 27/01/2026 11:42:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br