

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE.

BDI **21,38%**

DATA : **07/03/2024**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI		
	REFORMA DE DIVERSAS DE ESCOLA	CÓDIGO E DATA						
1	INFRAESTRUTURA						2.353,80	2.856,90
1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	103328	M2	30,000	78,46	95,23	2.353,80	2.856,90
2	SUPERESTRUTURA						9.995,48	12.132,52
2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	104488	M3	4,000	2.498,87	3.033,13	9.995,48	12.132,52
3	PAREDES E PAINÉIS						4.656,00	5.651,00
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103356	M2	100,000	46,56	56,51	4.656,00	5.651,00
4	COBERTURA E IMPERMEABILITAÇÃO						45.206,01	54.880,64
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	100330	M2	2.474,330	18,27	22,18	45.206,01	54.880,64
5	ESQUADRIAS						15.228,61	18.484,45
5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	100701	M2	25,200	604,31	733,51	15.228,61	18.484,45
6	REVESTIMENTOS						11.816,00	14.342,00
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	87878	M2	200,000	4,58	5,56	916,00	1.112,00
6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	87775	M2	200,000	54,50	66,15	10.900,00	13.230,00
7	PINTURA						3.892,20	4.723,27
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88489	M2	200,000	13,35	16,20	2.670,00	3.240,00
7.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	100745	M2	50,400	24,25	29,43	1.222,20	1.483,27
RECURSOS FEM - TOTAL GERAL COM BDI DE						21,38%	93.148,10	113.070,78

TABELAS DE REFERÊNCIA UTILIZADAS: SINAPI - DEZ/2023 C/ 21,38% B.D.I.