



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE JAPARATUBA**  
**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS**

---

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos

Servidor/Equipe responsável pela elaboração: Manuela Nascimento Guimarães Santos



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE JAPARATINGA**  
**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS**

---

**1. DA INTRODUÇÃO**

1.1. O presente documento tem por finalidade formalizar a demanda para garantir a segurança dos cidadãos nos eventos realizados pela Administração Municipal, em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei nº 14.133/2021, que instituiu o novo marco legal da contratação pública no Brasil.

**2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

2.1 As estruturas metálicas compõem o suporte físico indispensável à realização dos espetáculos, garantindo estabilidade, funcionalidade e segurança ao público e aos artistas;

2.2 A adoção de equipamentos certificados, montados por profissionais habilitados, reduz significativamente o risco de sinistros (desabamentos, choques elétricos, incêndios), atendendo às normas técnicas da ABNT, ao Corpo de Bombeiros e aos órgãos de defesa civil;

2.3 A população deposita na Administração Municipal a legítima expectativa de que os eventos ocorram em ambiente seguro, organizado e acessível, sendo a estrutura metálica elemento essencial para cumprir essa responsabilidade social;

2.4 A descrição detalhada dos itens e a estimativa de quantitativos, elaboradas pela unidade requisitante, buscam assegurar eficiência, economicidade e vantajosidade, em consonância com o art. 11 da Lei 14.133/2021;

2.5 A demanda integra o planejamento anual de contratações do Município, alinhado ao calendário de eventos oficiais que envolvem grandes concentrações de público (festas populares, comemorações cívicas, festivais culturais, apresentações esportivas).

**3. DA NECESSIDADE DA FUTURA CONTRATAÇÃO:**

3.1. Com base nos históricos de eventos municipais, identifica-se a indispensabilidade de prover, sempre que necessário, estruturas metálicas adequadas à tipologia e ao porte de cada celebração, garantindo a continuidade e a qualidade das atividades culturais, esportivas e comemorativas promovidas pela Administração.

**4. DO TIPO DE OBJETO:**

| TIPO DO ITEM                    | MARCAR<br>COM "X" |
|---------------------------------|-------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO             |                   |
| SERVIÇO CONTINUADO              | X                 |
| OBRA                            |                   |
| EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE |                   |
| SERVIÇO NÃO CONTINUADO          |                   |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA           |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE JAPARATINGA**  
**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS**

**5. DA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO:**

5.1. Com base nos no levantamento prévio realizado, após análise inclusive do histórico de contratações realizadas pelo município, segue estimativo da aquisição:

| ITEM | PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID.  | QTD. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1.   | <b>CAMAROTE 12 X 6M</b> , ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PRÉ-FABRICADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,00MM, EM FORMA DE BOX TRUSS, TODAS AS EMENDAS DO BOX DEVERÃO CONTER PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO COM TRAVAS ESPECIFICAS, BARRICADAS FAZENDO O FECHAMENTO DO MESMO, O PISO EM COMPENSADO NAVAL, COBERTURA EM LONA ANTI INCÊNDIO, GUARDA CORPO EM TODA ÁREA MEDINDO 1,0M DE ALTURA, DEVEM SER INSTALADOS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO APRESENTADO. INCLUÍDA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NECESSÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIA | 10   |
| 2.   | <b>DICIPLINADOR DE ORGANIZAÇÃO</b> , MONTADO EM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBOS GALVANIZADO 2,00M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND    | 250  |
| 3.   | <b>LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL TIPO 02 AGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MEDINDO: 06 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 06 M DE PROFUNDIDADE X 6M DE ALTURA</b> NO MÍNIMO (PÉ DIREITO DO PALCO ATÉ AS VARAS DE ILUMINAÇÃO, PODENDO VARIAR DE ACORDO COM O EVENTO) X 0,80 M DE ALTURA DE PALCO NO MÍNIMO (EM RELAÇÃO AO PISO ONDE FICARÁ O PÚBLICO, PODENDO VARIAR ATÉ 2M), COM COBERTURA, EM LONA ANTICHAMAS PRETA POR DENTRO E BRANCA POR FORA, ANTE FUNGO E BLACK OUT, PISO DO PALCO COM FORRAÇÃO EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE TIPO LINÓLEO E ATERRAMENTO (SENDO COMPOSTO COM VIGAS, ANDAIMES E PILARES EM TUBOS PATENTES, TENDO TABLADO COM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM), COM FECHAMENTO NAS ÁREAS LATERAIS E TRASEIRAS, UMA ESCADA MÓVEL DO SOLO PARA O PISO, PODENDO SER MONTADA NA LATERAL. A SAIA DO PALCO É FECHADA EM TODO O SEU ENTORNO COM PAINÉIS DE 2M DE ALTURA. TODO O PALCO É INSTALADO COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M. INCLUÍDA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NECESSÁRIAS. | DIARIA | 50   |
| 4.   | <b>LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL TIPO 02 AGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MEDINDO: 08 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 08 M DE PROFUNDIDADE X 6M DE ALTURA</b> NO MÍNIMO (PÉ DIREITO DO PALCO ATÉ AS VARAS DE ILUMINAÇÃO, PODENDO VARIAR DE ACORDO COM O EVENTO) X 0,80 M DE ALTURA DE PALCO NO MÍNIMO (EM RELAÇÃO AO PISO ONDE FICARÁ O PÚBLICO, PODENDO VARIAR ATÉ 2M), COM COBERTURA, EM LONA ANTICHAMAS PRETA POR DENTRO E BRANCA POR FORA, ANTE FUNGO E BLACK OUT, PISO DO PALCO COM FORRAÇÃO EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE TIPO LINÓLEO E ATERRAMENTO (SENDO COMPOSTO COM VIGAS, ANDAIMES E PILARES EM TUBOS PATENTES, TENDO TABLADO COM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM), COM FECHAMENTO NAS ÁREAS LATERAIS E TRASEIRAS, UMA ESCADA MÓVEL DO SOLO PARA O PISO, PODENDO SER MONTADA NA LATERAL. A SAIA DO PALCO É FECHADA EM TODO                                                                                                                                                                                                                                       | DIARIA | 25   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE JAPARATUBA**  
**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS**

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    | O SEU ENTORNO COM PAINÉIS DE 2M DE ALTURA. TODO O PALCO É INSTALADO COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M. INCLUÍDA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NECESSÁRIAS. |     |       |
| 5. | <b>PLACAS DE FECHAMENTO</b> CONFECCIONADA EM CHAPAS METÁLICAS COM ESTRUTURAS TUBULARES PARA A PROTEÇÃO DO PALCO E ÁREA DE EVENTO E BACKSTAGE, MEDINDO 2,0 X 2,0 M CADA. INCLUÍDA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NECESSÁRIAS.            | UND | 3.000 |

**6. PREVISÃO DE INÍCIO DO FORNECIMENTO:**

6.1. A execução deverá ser iniciada após assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, com sua vigência de acordo com o que determina a Lei 14.133/2021.

**7. ENCAMINHAMENTOS:**

7.1. Solicitamos, portanto, que seja dado início aos procedimentos necessários para a realização da licitação, incluindo a elaboração do ETP (caso necessário), termo de referência e edital, a publicação dos avisos pertinentes e a condução do processo licitatório até a adjudicação e homologação do objeto.

Japaratuba/SE, 28 de julho de 2025.

**MANUELA NASCIMENTO GUIMARÃES SANTOS**

Coordenador de área  
Responsável pela elaboração

**APROVO!**

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025.

**PÉRICLYS DA ROCHA SANTOS**

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos