

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>JARDIM FRANCISCO PEREIRA</b>				<b>225.145,87</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>4.433,40</b>	1,95
01.01.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	20,00	128,07	2.561,40	1,12
01.01.002	90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	60,00	31,20	1.872,00	0,83
<b>01.02</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>8.194,05</b>	3,64
01.02.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	367,95	2.207,70	0,98
01.02.002	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.136,62	2.136,62	0,95
01.02.003	0016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	59,62	27,08	1.614,51	0,72
01.02.004	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revedida	m3	71,55	31,24	2.235,22	0,99
<b>01.03</b>		<b>SALAS DE AULAS E CIRCULAÇÃO</b>				<b>173.008,26</b>	76,84
01.03.001	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	178,90	53,54	9.578,31	4,25
01.03.002	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	357,80	6,73	2.407,99	1,07
01.03.003	1908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	357,80	36,23	12.963,09	5,76
01.03.004	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	m3	12,47	526,20	6.561,71	2,91
01.03.005	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	528,13	13,30	7.024,13	3,12
01.03.006	0141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	73,93	12,38	915,25	0,41
01.03.007	0127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	14,55	552,41	8.037,57	3,57
01.03.008	0090/ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos	m²	172,32	74,14	12.775,80	5,67
01.03.009	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	89,45	43,06	3.851,72	1,71
01.03.010	2293/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	89,45	40,31	3.605,73	1,60
01.03.011	0201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada a 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	60,00	65,98	3.958,80	1,76
01.03.012	0211/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	4,00	1.837,14	7.348,56	3,26
01.03.013	0195/ORSE		m2	192,98	168,67	32.549,94	14,46

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.014	4973/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusi ve peças principais	m2	91,95	69,03	6.347,31	2,82
01.03.015	10169/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, 1 inha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, apli cado com argamassa industrializada aciiv, rejuntado, exc lusive regularização de base ou emboço	m2	150,26	62,50	9.391,25	4,17
01.03.016	11941/ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi ve argamassa de regularização, aplicado	m2	20,00	508,00	10.160,00	4,51
01.03.017	10373/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co rrer, exclusive vidro	m2	20,00	320,33	6.406,60	2,85
01.03.018	3540/ORSE	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	un	2,00	1.742,92	3.485,84	1,55
01.03.019	4449/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, incl usive batentes e ferragens	m2	150,26	70,00	10.518,20	4,67
01.03.020	0649/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor ros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m	200,00	6,26	1.252,00	0,56
01.03.021	0541/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°C	un	8,00	702,36	5.618,88	2,50
01.03.022	0478/ORSE	Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecn olux - ref.fle 817/432 ou similar)	un	8,00	22,82	182,56	0,08
01.03.023	0471/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	2,00	21,57	43,14	0,02
01.03.024	0232/ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	m2	150,26	53,40	8.023,88	3,56
<b>01.04</b>		<b>BANHEIROS</b>				<b>39.510,16</b>	<b>17,57</b>
01.04.001	0151/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor ver melha, Itabaiana ou similar	m2	47,85	53,54	2.561,89	1,14
01.04.002	3310/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re v.09	m2	95,70	6,73	644,06	0,29
01.04.003	1908/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	95,70	36,23	3.467,21	1,54
01.04.004	0140/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	kg	117,91	13,30	1.568,20	0,70
01.04.005	0141/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere struturas e fundações - R1	kg	32,40	12,38	401,11	0,18
01.04.006	0127/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes truturas e fundações - R1	m3	2,89	552,41	1.596,46	0,71
01.04.007	0090/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m²	15,25	74,14	1.130,64	0,50
01.04.008	2291/ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos	m2	16,00	43,06	688,96	0,31
01.04.009	2293/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv encional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	47,85	40,31	1.928,83	0,86

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.010	2073/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva l atex convencional para exteriores	un	2,00	957,07	1.914,14	0,85
01.04.011	1999/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELIT E ou similar, inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação com acabamento cromado	un	2,00	1.477,14	2.954,28	1,31
01.04.012	2022/ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00	69,87	69,87	0,03
01.04.013	3541/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	2.011,39	2.011,39	0,89
01.04.014	3539/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	1.610,18	4.830,54	2,15
01.04.015	4973/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	88,73	69,03	6.125,03	2,72
01.04.016	0201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	10,00	65,98	659,80	0,29
01.04.017	0195/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	10,00	168,67	1.686,70	0,75
01.04.018	0232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	10,00	53,40	534,00	0,24
01.04.019	4449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	10,00	70,00	700,00	0,31
01.04.020	11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	1,00	508,00	508,00	0,23
01.04.021	10373/ORSE	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	m2	1,00	320,33	320,33	0,14
01.04.022	0541/ORSE	Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)	un	4,00	702,36	2.809,44	1,25
01.04.023	0471/ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	4,00	21,57	86,28	0,04
01.04.024	0649/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°C	m	50,00	6,26	313,00	0,14

**Importa o presente orçamento em :** **CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>** **225.145,87**  
 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)