



MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 170/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Pregoeiro(a) do(a) MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 17/2025 referente à *Aquisição de veículo, tipo caminhão com baú refrigerado, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : CIMAVEL CAMINHOES LTDA - 54.581.351/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	1,00	UND	FOTON	S 715	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,0000	R\$ 454.166,67	R\$ 454.166,67	17,4311 %	R\$ 79.166,67

Descrição: Caminhão refrigerado. Caminhão refrigerado zero quilômetro, ano e modelo mínimos 2025/2025, sem uso ou rodagem, com cabine simples e capacidade para motorista e mais dois passageiros. O veículo deverá possuir PBT mínimo de 5.000 kg, com carga útil compatível ao implemento após instalação do baú, motor a diesel S-10 em conformidade com o PROCONVE P-8 (Euro VI), equipado com sistema OBD e requisitos de emissões. A transmissão poderá ser manual ou automatizada, com número de marchas adequado, direção hidráulica ou elétrica assistida e sistema de freios a ar ou hidráulico reforçado, munido de ABS em todas as rodas conforme normas do CONTRAN. A suspensão e os eixos deverão ser dimensionados para o PBT, acompanhados de pneus radiais sem câmara, estepe, macaco e chave de roda. O tanque de combustível deverá ter capacidade mínima compatível com operações urbanas e rodoviárias, enquanto o sistema elétrico de 12/24 V deverá incluir alternador com potência suficiente para alimentar a unidade frigorífica. A cabine deve oferecer banco regulável para o motorista, ar-condicionado, vidros e travas elétricas e computador de bordo. Quanto à segurança e instrumentação, o veículo deve vir equipado com tacógrafo digital verificado pelo INMETRO, todos os itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, além de alarme de ré e câmera ou sensor de ré. O licenciamento, emplacamento e IPVA correrão por conta da contratada. O implemento consistirá em baú frigorífico isotérmico, construído em painéis tipo sanduíche com núcleo de poliuretano injetado de alta densidade (4042 kg/m³), revestimento interno em PRFV com gel coat liso e atóxico ou em aço inoxidável, e externo em PRFV laminado. As paredes e o teto deverão possuir espessura mínima de 60 mm, e o piso e as portas, espessura mínima de 80 mm, assegurando coeficiente global de transmissão térmica (K) igual ou inferior a 0,40 W/m²K, em conformidade com padrões ATP. O volume interno deverá ser compatível com o PBT do chassi, indicando volume útil e carga útil após a instalação. O baú deverá dispor de portas traseiras em duas folhas com vedação EPDM, porta lateral do lado direito (quando possível), piso em alumínio xadrez ou extrudado antiderrapante com drenos e rodapés higiênicos. A carroceria deverá contar ainda com trilhos de fixação tipo E-track ou argolas de amarração distribuídas a cada 1,0 m, iluminação interna em LED com proteção IP, além de acessórios externos como para-choque traseiro, protetores laterais, parabarro e sinalização refletiva. A unidade de refrigeração deverá ser do tipo mecânica de acoplamento direto ao motor do veículo ou autônoma (movida a diesel), dimensionada para manter temperaturas controladas entre 5 C e -18 C, em condições externas de até 35 C. O equipamento deverá contar com sistema de stand-by elétrico para operação em rede 220/380 V, com cabo e tomada industrial compatíveis, além de controladora eletrônica com registrador/data logger (USB ou remoto), permitindo a leitura e rastreabilidade da temperatura durante o transporte. As superfícies internas do compartimento deverão ser lisas, atóxicas e laváveis, em conformidade com normas sanitárias da ANVISA e da ABNT aplicáveis ao transporte de produtos alimentícios refrigerados

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	17,4311 %	R\$ 79.166,67
R\$ 375.000,00	R\$ 454.166,67		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 375.000,00	R\$ 454.166,67	17,4311 %	79.166,67

EDICARLOS VIEIRA SANTOS
Pregoeiro(a)