

Planilha Orçamentária

Proponete: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERGIPE

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAUÁ

Local / Implantação: Povoado Casa Caiada, Zona Rural, município de Arauá, Estado de Sergipe

Proposta nº: Convênio 945967/2023

Data ref.: SINAPI (SERGIPE): FEVEREIRO/2024 | SICRO DNIT (SERGIPE): OUTUBRO/2023 |

ORSE(SERGIPE): FEVEREIRO/2024	BDI%:	23,38%
-------------------------------	-------	--------

Data ref.: SINAPI (SERGIPE): FEVEREIRO/2024 | SICRO DNIT (SERGIPE): OUTUBRO/2023 | BDI%: 23.38%

**** A COLUNA DAS QUANTIDADES JÁ ESTÁ LINKADA A MEMÓRIA DE CÁLCULO ****

Item	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário (R\$)		Preço unitário com BDI (R\$)		Preço total com BDI (R\$)		Peso (%)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	3.022,57	0,79%	
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	6,00	R\$	349,46	R\$	431,16	R\$	2.586,98	0,68%	
1.2	ORSE	11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	und	1,00	R\$	353,05	R\$	435,59	R\$	435,59	0,11%	
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$	15.510,20	4,07%	
2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	R\$	120,03	R\$	148,09	R\$	5.331,35	1,40%	
2.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	R\$	27,50	R\$	33,93	R\$	10.178,85	2,67%	
3			MOBILIZAÇÃO							R\$	5.262,37	1,38%	
3.1	COMPOSIÇÃO	02	Mobilização de equipamentos	und	1,00	R\$	4.265,17	R\$	5.262,37	R\$	5.262,37	1,38%	
4			DESMOBILIZAÇÃO							R\$	5.262,37	1,38%	
4.1	COMPOSIÇÃO	02	Desmobilização de equipamentos	und	1,00	R\$	4.265,17	R\$	5.262,37	R\$	5.262,37	1,38%	
TRECHO 01 (P1 a P2) - DO POVOADO CASA CAIADA AO POVOADO CABEÇA DANTAS													
5			TERRAPLENAGEM							R\$	142.869,02	37,46%	
5.1	SICRO DNIT	4915598	Reconformação da plataforma	m²	33.467,00	R\$	0,10	R\$	0,12	R\$	4.129,16	1,08%	
5.2	SICRO DNIT	4915734	Recomposição mecanizada de aterro - Material de Jazida	m³	5.689,39	R\$	11,49	R\$	14,18	R\$	80.654,85	21,15%	
5.3	SICRO DNIT	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	50.083,13	R\$	0,94	R\$	1,16	R\$	58.085,01	15,23%	
6			REVESTIMENTO PRIMÁRIO							R\$	125.602,87	32,93%	
6.1	SICRO DNIT	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2.868,60	R\$	0,48	R\$	0,59	R\$	1.698,85	0,45%	
6.2	SICRO DNIT	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	5.020,05	R\$	11,73	R\$	14,47	R\$	72.652,54	19,05%	
6.3	SICRO DNIT	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	44.191,00	R\$	0,94	R\$	1,16	R\$	51.251,48	13,44%	
7			DRENAGEM							R\$	83.880,90	21,99%	
7.1	SICRO DNIT	2003933	Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 60-20 - escavação mecânica	M	9.562,00	R\$	7,11	R\$	8,77	R\$	83.880,90	21,99%	
VALOR TOTAL DA OBRA =										R\$	309.134,62		
BDI =										23,38%	R\$	72.275,67	
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =										R\$	381.410,30		