



PREFEITURA DE
ARAUÁ
Cidade que cresce junto com o povo!

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Objeto: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PALMEIRINHA

Localização: POVOADO PALMEIRINHA, ZONA RURAL, ARAUÁ/SE.

DADOS DO EMPREENDIMENTO:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

Finalidade: APROVAÇÃO DE PROJETO

Responsável pelo Projeto: Eng. Milena Nicácio Macedo – Crea: 272033933-4

ORGÃO AVALIADOR: PREFEITURA DE ARAUÁ

MAIO - 2024



APRESENTAÇÃO

Este caderno é parte integrante do conjunto de documentação do Projeto Executivo necessário à caracterização da Obra e que possibilita a análise técnica do Órgão Concedente e seu executor Sua função é especificar os materiais a serem empregados na execução da mesma, propiciando a devida compreensão técnica do acabamento da obra Contudo ressaltamos que para sua leitura, é preciso confrontar tais informações com os Projetos Complementares e Memorial Descritivo.

Atenciosamente

Eng. Civil Milena Nicácio Macedo
Crea: 272033933-4



SUMÁRIO

01. SERVIÇOS PRELIMINARES
02. SISTEMA ELEVATÓRIO
03. RESERVATÓRIO
04. SERVIÇOS FINAIS



01. SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA	DESCRIÇÃO
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PALMEIRINHA Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: Governo Federal e Prefeitura de Arauá Município: Arauá Estado: Sergipe Plano de Ação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Execução: XXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX Engenheiro Responsável: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Crea: XXXXXXXXXXXXXXXX Início da Obra: XX/XX/XXXX Término da Obra: XX/XX/XXXX Denúncias, reclamações e elogios: ouvidoria.gov.br  GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO	Será confeccionada 01 (uma) placa de 6,00m² de área em chapa de zinco, barrotes de madeira e pregos nas dimensões de 3,45m (largura) x 1,75m (altura), obedecendo modelo e dimensões abaixo, acrescentando os dados atualizados da obra, instalada no local da obra, conforme padrão do Governo Federal Local: Início da obra a definir com a fiscalização



01. SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DA LIÇENÇA AMBIENTAL	DESCRIÇÃO
	Placa em lona com impressão digital 1,20 x 0,90m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada para identificação da licença ambiental. Local: Início da obra a definir com a fiscalização



01. SERVIÇOS PRELIMINARES

BARRACÃO DA OBRA	DESCRIÇÃO
	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes medindo 6,00m x 3,00m em chapas de madeira compensada resinada, fechado e com porta para controle de uso, cobertura em estrutura de madeira e telhas de fibrocimento, pavimentação em concreto, ponto de água, esgoto com vaso sanitário (para funcionários) e ponto de energia com lâmpada.



02. SISTEMA ELEVATÓRIO

TAPUMES	DESCRIÇÃO
	Conjunto moto-bomba submersível, Leão, mod. 4" 4R4IA-26 230 3 cv Monofásico(ou similar).



02. SISTEMA ELEVATÓRIO

SAPATAS	DESCRIÇÃO
	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água
	Local: Área ampliada e abertura de paredes



03. RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIO	DESCRIÇÃO
	Tanque de Polietileno 20.000L com fechamento rápido, tampa de 1/4 de volta e vedação total.
	Local: Próximo ao Campo de Futebol (Conforme indicado em projeto)



04. SERVIÇOS FINAIS

MARCO INAUGURAL	DESCRIÇÃO
	Marco Inaugural em alvenaria de bloco, pintura acrílica nas cores cinza médio e amarelo caju sendo fixado a placa de alumínio padrão Caixa e Governo Federal. Local: Dentro do fechamento do reservatório.