

EXECUÇÃO DE DRENAGEM, REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. JOÃO OLIVEIRA
MENEZES

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓ
PÇ DA BANDEIRA, Nº 81 CENTRO
CRISTINÁPOLIS-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00036

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.096.829/0001-60						
92212/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	264,79	330,58	109.278,83	26,89
02602/ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	947,79	66,50	78.685,53	19,36
02684/ORSE	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	6,00	3.801,97	28.478,28	7,01
02817/ORSE	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	12,00	1.829,74	27.411,00	6,74
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	20.386,80	0,79	20.182,93	4,97
93595/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	8.175,60	1,85	18.885,64	4,65
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	499,33	19,55	12.188,65	3,00
92219/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	54,00	180,44	12.164,04	2,99
11474/ORSE	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.50m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	un	1,00	3.418,29	4.267,39	1,05
101616/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	m2	363,36	7,72	3.502,79	0,86
02680/ORSE	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.00m, laje sup.c. a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	1,00	2.778,83	3.469,09	0,85
103689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	6,00	337,08	2.524,86	0,62
04547/ORSE	Escavação de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	460,85	3,81	2.193,65	0,54
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.140,19	0,60	1.605,14	0,39
02663/ORSE	Locação de rede de drenagem	m	302,80	1,64	620,74	0,15