ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA**				**484.436,99**	**100,00**
01.01		**PRAÇA ESPORTIVA**				**484.436,99**	100,00
01.01.001		**EQUIPE DIRIGENTE**				**20.521,20**	4,19
01.01.001.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	128,07	15.368,40	3,13
01.01.001.002	00289/SINAPI	Vigia diurno com encargos complementares	h	240,00	21,47	5.152,80	1,06
01.01.002		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**16.411,15**	3,39
01.01.002.001	0003/ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.113,10	4,64	9.804,78	2,02
01.01.002.002	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	254,67	3.056,04	0,63
01.01.002.003	05007/SINAPI	Locação de praças em pontaleteamento. af_03/2024	un	30,00	36,42	1.092,60	0,23
01.01.002.004	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,48	379,28	2.457,73	0,51
01.01.003		**QUADRA**				**167.894,88**	34,65
01.01.003.001	93358/SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	19,82	85,84	1.701,35	0,35
01.01.003.002	03800/SINAPI	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	11,89	541,93	6.443,55	1,33
01.01.003.003	05034/SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	99,08	40,79	4.041,47	0,83
01.01.003.004	03357/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	29,72	54,84	1.629,84	0,34
01.01.003.005	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	59,45	6,87	408,42	0,08
01.01.003.006	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	59,45	33,25	1.976,71	0,41
01.01.003.007	02364/SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	m2	396,32	196,65	77.936,33	16,09
01.01.003.008	01747/SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020	m2	567,26	90,56	51.371,07	10,60
01.01.003.009	3641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	567,26	3,93	2.229,33	0,46
01.01.003.010	02492/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	567,26	26,99	15.310,35	3,16
01.01.003.011	88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	59,45	13,49	801,98	0,17
01.01.003.012	02506/SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	364,04	11,11	4.044,48	0,83

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.004		**ANFITEATRO**				**20.953,92**	4,34
01.01.004.001	93358/SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	19,02	85,84	1.632,68	0,34
01.01.004.002	03800/SINAPI	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	11,40	541,93	6.178,00	1,28
01.01.004.003	05034/SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	95,08	40,79	3.878,31	0,80
01.01.004.004	03357/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	55,36	54,84	3.035,94	0,63
01.01.004.005	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	110,72	6,87	760,65	0,16
01.01.004.006	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	110,72	33,25	3.681,44	0,76
01.01.004.007	87375/SINAPI	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3	1,82	647,08	1.177,69	0,24
01.01.004.008	88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	45,16	13,49	609,21	0,13
01.01.005		**ESPAÇO KIDS**				**10.196,64**	2,12
01.01.005.001	93358/SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	7,39	85,84	634,36	0,13
01.01.005.002	03800/SINAPI	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	4,43	541,93	2.400,75	0,50
01.01.005.003	05034/SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	36,95	40,79	1.507,19	0,31
01.01.005.004	03357/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	14,78	54,84	810,54	0,17
01.01.005.005	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	32,89	6,87	225,95	0,05
01.01.005.006	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	32,89	33,25	1.093,59	0,23
01.01.005.007	92762/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	71,65	11,84	848,34	0,18
01.01.005.008	92761/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	35,95	13,21	474,90	0,10
01.01.005.009	3429/ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,58	562,87	889,33	0,18
01.01.005.010	02492/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	32,89	26,99	887,70	0,18

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.005.011	88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	31,43	13,49	423,99	0,09
01.01.006		**ESPAÇO JOGOS**				**5.016,90**	1,04
01.01.006.001	93358/SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	4,12	85,84	353,66	0,07
01.01.006.002	03800/SINAPI	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	2,47	541,93	1.338,57	0,28
01.01.006.003	05034/SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	20,60	40,79	840,27	0,17
01.01.006.004	03357/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	6,70	54,84	367,43	0,08
01.01.006.005	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	13,40	6,87	92,06	0,02
01.01.006.006	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	13,40	33,25	445,55	0,09
01.01.006.007	87375/SINAPI	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3	1,47	647,08	951,21	0,20
01.01.006.008	99855/SINAPI	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_ps	m	5,84	107,56	628,15	0,13
01.01.007		**BANCOS**				**2.518,41**	0,53
01.01.007.001	93358/SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	2,20	85,84	188,85	0,04
01.01.007.002	03800/SINAPI	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	1,32	541,93	715,35	0,15
01.01.007.003	05034/SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	11,02	40,79	449,51	0,09
01.01.007.004	03357/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	4,15	54,84	227,59	0,05
01.01.007.005	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	4,15	6,87	28,51	0,01
01.01.007.006	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	4,15	33,25	137,99	0,03
01.01.007.007	87375/SINAPI	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3	0,12	647,08	77,65	0,02
01.01.007.008	0086/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos	m2	2,57	83,59	214,83	0,04
01.01.007.009	3429/ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,75	562,87	422,15	0,09
01.01.007.010	88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	4,15	13,49	55,98	0,01

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.008		**PISO GERAL**				**125.047,07**	25,81
01.01.008.001	94994/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	498,72	92,09	45.927,12	9,48
01.01.008.002	3429/ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	65,36	562,87	36.789,18	7,59
01.01.008.003	3641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	933,71	3,93	3.669,48	0,76
01.01.008.004	02492/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	1.432,43	26,99	38.661,29	7,98
01.01.009		**PAISAGISMO**				**8.880,09**	1,83
01.01.009.001	03946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	55,26	18,70	1.033,36	0,21
01.01.009.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	197,80	39,67	7.846,73	1,62
01.01.010		**EQUIPAMENTOS**				**35.446,06**	7,32
01.01.010.001	12114/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	3,00	769,93	2.309,79	0,48
01.01.010.002	9160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.898,13	3.898,13	0,80
01.01.010.003	2440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.990,00	3.990,00	0,82
01.01.010.004	10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	3.649,10	3.649,10	0,75
01.01.010.005	10071/ORSE	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	2.743,90	2.743,90	0,57
01.01.010.006	03187/SINAPI	Instalação de simulador de caminhada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00	4.877,75	4.877,75	1,01
01.01.010.007	03185/SINAPI	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00	6.154,57	6.154,57	1,27
01.01.010.008	03186/SINAPI	Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00	6.487,26	6.487,26	1,34
01.01.010.009	10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	333,89	1.335,56	0,28
01.01.011		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**56.827,06**	11,74
01.01.011.001	91847/SINAPI		m	425,00	13,38	5.686,50	1,17

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - forne cimento e instalação. af_03/2023					
01.01.011.002	91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/ 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_03/2023	m	45,00	3,12	140,40	0,03
01.01.011.003	91927/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_03/2023	m	770,00	5,14	3.957,80	0,82
01.01.011.004	91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/75 0 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalaçã o. af_03/2023	m	900,00	7,09	6.381,00	1,32
01.01.011.005	97886/SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com ti jolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões inte rnas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	25,00	160,99	4.024,75	0,83
01.01.011.006	92335/SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conex ão ranhurada, dn 50 (2"), instalado em prumadas - fornec imento e instalação. af_10/2020	m	160,00	90,08	14.412,80	2,98
01.01.011.007	01658/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 1 80 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	30,00	412,58	12.377,40	2,56
01.01.011.008	01632/SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 100 0 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	20,00	33,30	666,00	0,14
01.01.011.009	5052/SINAPI	Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco s imples, flangeado, h = 7 m, diametro inferior = *125* mm	un	4,00	1.186,27	4.745,08	0,98
01.01.011.010	12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	125,99	1.007,92	0,21
01.01.011.011	01501/SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incl uso o poste de concreto). af_07/2020_ps	un	1,00	1.782,87	1.782,87	0,37
01.01.011.012	03357/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na hori zontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de ass entamento com preparo manual. af_12/2021	m2	3,60	54,84	197,42	0,04
01.01.011.013	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreir o. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af _10/2022	m2	7,20	6,87	49,46	0,01
01.01.011.014	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	7,20	33,25	239,40	0,05
01.01.011.015	93663/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fo rnecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	55,30	55,30	0,01
01.01.011.016	93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fo rnecimento e instalação. af_07/2025	un	3,00	51,86	155,58	0,03
01.01.011.017	01875/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvan izado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 dis juntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/202 5	un	1,00	383,81	383,81	0,08
01.01.011.018	10352/ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	4,00	90,68	362,72	0,07
01.01.011.019	93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fo rnecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	51,86	51,86	0,01

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.011.020	88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em pare des, duas demãos. af_04/2023	m2	7,20	13,49	97,13	0,02
01.01.011.021	93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fo rnecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	51,86	51,86	0,01
01.01.012		**SERVIÇOS FINAIS**				**14.723,61**	3,04
01.01.012.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	2.113,10	2,52	5.325,01	1,10
01.01.012.002	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.120,20	2.120,20	0,44
01.01.012.003	0004/TA	Totem em estrutura de ferro metalon 30 x 20 acabamento e m ACM azul, medindo 2,67 m x 0,97 m, esfera em tubo 3/4 medidno 1,15 m x 1,15 m, com iluminação	un	1,00	7.278,40	7.278,40	1,50

Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 484.436,99
(quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos)