ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA**				**598.467,26**	**100,00**
01.01	**PRAÇA ESPORTIVA**				**598.467,26**	**100,00**
01.01.001	**EQUIPE DIRIGENTE**				**25.351,20**	**4,19**
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	158,22	18.986,40	3,13
01.01.001.002	Vigia diurno com encargos complementares	h	240,00	26,52	6.364,80	1,06
01.01.002	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**20.269,47**	**3,39**
01.01.002.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.113,10	5,73	12.108,06	2,02
01.01.002.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	314,62	3.775,44	0,63
01.01.002.003	Locação de praças em pontaleteamento. af_03/2024	un	30,00	44,99	1.349,70	0,23
01.01.002.004	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,48	468,56	3.036,27	0,51
01.01.003	**QUADRA**				**207.421,04**	**34,65**
01.01.003.001	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	19,82	106,05	2.101,91	0,35
01.01.003.002	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	11,89	669,50	7.960,36	1,33
01.01.003.003	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	99,08	50,39	4.992,64	0,83
01.01.003.004	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	29,72	67,75	2.013,53	0,34
01.01.003.005	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	59,45	8,49	504,73	0,08
01.01.003.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	59,45	41,08	2.442,21	0,41
01.01.003.007	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	m2	396,32	242,94	96.281,98	16,09
01.01.003.008	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020	m2	567,26	111,88	63.465,05	10,60
01.01.003.009	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	567,26	4,86	2.756,88	0,46
01.01.003.010	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	567,26	33,34	18.912,45	3,16
01.01.003.011	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	59,45	16,67	991,03	0,17
01.01.003.012	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	364,04	13,73	4.998,27	0,83
01.01.004	**ANFITEATRO**				**25.887,21**	**4,34**
01.01.004.001	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	19,02	106,05	2.017,07	0,34
01.01.004.002	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	11,40	669,50	7.632,30	1,28
01.01.004.003	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	95,08	50,39	4.791,08	0,80
01.01.004.004	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	55,36	67,75	3.750,64	0,63
01.01.004.005		m2	110,72	8,49	940,01	0,16

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022					
01.01.004.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	110,72	41,08	4.548,38	0,76
01.01.004.007	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3	1,82	799,40	1.454,91	0,24
01.01.004.008	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	45,16	16,67	752,82	0,13
01.01.005	**ESPAÇO KIDS**				**12.597,33**	**2,12**
01.01.005.001	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	7,39	106,05	783,71	0,13
01.01.005.002	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	4,43	669,50	2.965,89	0,50
01.01.005.003	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	36,95	50,39	1.861,91	0,31
01.01.005.004	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	14,78	67,75	1.001,35	0,17
01.01.005.005	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	32,89	8,49	279,24	0,05
01.01.005.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	32,89	41,08	1.351,12	0,23
01.01.005.007	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	71,65	14,63	1.048,24	0,18
01.01.005.008	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	35,95	16,32	586,70	0,10
01.01.005.009	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,58	695,37	1.098,68	0,18
01.01.005.010	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	32,89	33,34	1.096,55	0,18
01.01.005.011	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	31,43	16,67	523,94	0,09
01.01.006	**ESPAÇO JOGOS**				**6.197,94**	**1,04**
01.01.006.001	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	4,12	106,05	436,93	0,07
01.01.006.002	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	2,47	669,50	1.653,67	0,28
01.01.006.003	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	20,60	50,39	1.038,03	0,17
01.01.006.004	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	6,70	67,75	453,93	0,08
01.01.006.005	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	13,40	8,49	113,77	0,02
01.01.006.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	13,40	41,08	550,47	0,09
01.01.006.007	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3	1,47	799,40	1.175,12	0,20
01.01.006.008	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_ps	m	5,84	132,88	776,02	0,13

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.007	**BANCOS**				**3.111,26**	**0,53**
01.01.007.001	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	2,20	106,05	233,31	0,04
01.01.007.002	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	1,32	669,50	883,74	0,15
01.01.007.003	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	11,02	50,39	555,30	0,09
01.01.007.004	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	4,15	67,75	281,16	0,05
01.01.007.005	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	4,15	8,49	35,23	0,01
01.01.007.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	4,15	41,08	170,48	0,03
01.01.007.007	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3	0,12	799,40	95,93	0,02
01.01.007.008	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos	m2	2,57	103,27	265,40	0,04
01.01.007.009	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,75	695,37	521,53	0,09
01.01.007.010	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	4,15	16,67	69,18	0,01
01.01.008	**PISO GERAL**				**154.483,80**	**25,81**
01.01.008.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	498,72	113,77	56.739,37	9,48
01.01.008.002	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	65,36	695,37	45.449,38	7,59
01.01.008.003	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	933,71	4,86	4.537,83	0,76
01.01.008.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	1.432,43	33,34	47.757,22	7,98
01.01.009	**PAISAGISMO**				**10.970,69**	**1,83**
01.01.009.001	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	55,26	23,10	1.276,51	0,21
01.01.009.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	197,80	49,01	9.694,18	1,62
01.01.010	**EQUIPAMENTOS**				**43.790,07**	**7,32**
01.01.010.001	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	3,00	951,17	2.853,51	0,48
01.01.010.002	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	4.815,75	4.815,75	0,80
01.01.010.003	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4.929,25	4.929,25	0,82
01.01.010.004	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.508,10	4.508,10	0,75
01.01.010.005	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	3.389,81	3.389,81	0,57
01.01.010.006		un	1,00	6.025,97	6.025,97	1,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Instalação de simulador de caminhada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021					
01.01.010.007	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00	7.603,36	7.603,36	1,27
01.01.010.008	Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00	8.014,36	8.014,36	1,34
01.01.010.009	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	412,49	1.649,96	0,28
01.01.011	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**70.204,47**	**11,74**
01.01.011.001	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	425,00	16,53	7.025,25	1,17
01.01.011.002	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	45,00	3,85	173,25	0,03
01.01.011.003	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	770,00	6,35	4.889,50	0,82
01.01.011.004	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	900,00	8,76	7.884,00	1,32
01.01.011.005	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	25,00	198,89	4.972,25	0,83
01.01.011.006	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	160,00	111,28	17.804,80	2,98
01.01.011.007	Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	30,00	509,70	15.291,00	2,56
01.01.011.008	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	20,00	41,14	822,80	0,14
01.01.011.009	Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco simples, flangeado, h = 7 m, diametro inferior = *125* mm	un	4,00	1.465,52	5.862,08	0,98
01.01.011.010	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	155,65	1.245,20	0,21
01.01.011.011	Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps	un	1,00	2.202,56	2.202,56	0,37
01.01.011.012	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	3,60	67,75	243,90	0,04
01.01.011.013	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	7,20	8,49	61,13	0,01
01.01.011.014	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	7,20	41,08	295,78	0,05
01.01.011.015	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	68,32	68,32	0,01
01.01.011.016	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	3,00	64,07	192,21	0,03
01.01.011.017	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	474,16	474,16	0,08
01.01.011.018	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	4,00	112,03	448,12	0,07
01.01.011.019		un	1,00	64,07	64,07	0,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025					
01.01.011.020	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	7,20	16,67	120,02	0,02
01.01.011.021	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	64,07	64,07	0,01
01.01.012	**SERVIÇOS FINAIS**				**18.182,78**	**3,04**
01.01.012.001	Limpeza geral	m2	2.113,10	3,11	6.571,74	1,10
01.01.012.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.619,30	2.619,30	0,44
01.01.012.003	Totem em estrutura de ferro metalon 30 x 20 acabamento em ACM azul, medindo 2,67 m x 0,97 m, esfera em tubo 3/4 medidno 1,15 m x 1,15 m, com iluminação	un	1,00	8.991,74	8.991,74	1,50

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 598.467,26

(quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)