



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092404-32	Nº TransfereGOV 955535/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA DE INDIAROBA SE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA BELLA VISTA E BOM JESUS			
Localidade SINAPI ARACAJU	Data Base 05-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE ESTRADAS VICINAIS	Município / UF INDIAROBA SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE ESTRADAS VICINAIS									961.171,67	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					-	961.171,67	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	16.617,00	
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	16.617,00	
1.1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	128,07	BDI 1	156,85	1.882,20	RA
1.1.1.2.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,04	11.568,62	BDI 1	14.168,09	14.734,80	RA
1.2.			MANUTENÇÃO DE CANTEIRO					-	2.521,32	
1.2.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	343,12	BDI 1	420,22	2.521,32	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO BELLA VISTA					-	686.177,42	
1.3.0.1.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.145,51	1,44	BDI 1	1,76	7.296,10	RA
1.3.0.2.	ORSE	5072	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	txkm	23.604,56	1,16	BDI 1	1,42	33.518,48	RA
1.3.0.3.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	646,86	43,56	BDI 1	53,35	34.509,98	RA
1.3.0.4.	ORSE	8424	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	646,86	9,38	BDI 1	11,49	7.432,42	RA
1.3.0.5.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.145,51	118,85	BDI 1	145,56	603.420,44	RA
1.4.			PASSEIO					-	27.805,26	
1.4.0.1.	ORSE	3642	Lona plástica preta	m2	393,63	6,10	BDI 1	7,47	2.940,42	RA
1.4.0.2.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 03/2023	M3	28,00	725,10	BDI 1	888,03	24.864,84	RA
1.5.			ACESSIBILIDADE					-	5.295,24	
1.5.0.1.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024	UN	6,00	720,62	BDI 1	882,54	5.295,24	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	7.244,43	
1.6.0.1.	ORSE	4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev01/2023	un	4,00	557,04	BDI 1	682,21	2.728,84	RA
1.6.0.2.	ORSE	4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev01/2023	un	4,00	557,04	BDI 1	682,21	2.728,84	RA
1.6.0.3.	ORSE	11690	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	57,60	25,33	BDI 1	31,02	1.786,75	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO BOM JESUS					-	169.022,67	
1.7.0.1.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	910,00	1,44	BDI 1	1,76	1.601,60	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092404-32	Nº TransfereGOV 955535/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA DE INDIAROBA SE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA BELLA VISTA E BOM JESUS			
Localidade SINAPI ARACAJU	Data Base 05-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS	Município / UF INDIAROBA SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS									961.171,67	
1.7.0.2.	ORSE	5072	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	Txkm	5.181,54	1,16	BDI 1	1,42	7.357,79	RA
1.7.0.3.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	425,72	43,56	BDI 1	53,35	22.712,16	RA
1.7.0.4.	ORSE	8424	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	425,72	9,38	BDI 1	11,49	4.891,52	RA
1.7.0.5.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	910,00	118,85	BDI 1	145,56	132.459,60	RA
1.8.			PASSEIO					-	34.890,75	
1.8.0.1.	ORSE	3642	Lona plástica preta	m2	510,00	6,10	BDI 1	7,47	3.809,70	RA
1.8.0.2.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	35,00	725,10	BDI 1	888,03	31.081,05	RA
1.9.			ACESSIBILIDADE					-	5.295,24	
1.9.0.1.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	6,00	720,62	BDI 1	882,54	5.295,24	RA
1.10.			SINALIZAÇÃO					-	6.302,34	
1.10.0.1.	ORSE	4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev01/2023	un	2,00	557,04	BDI 1	682,21	1.364,42	RA
1.10.0.2.	ORSE	4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev01/2023	un	2,00	557,04	BDI 1	682,21	1.364,42	RA
1.10.0.3.	ORSE	11690	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	115,20	25,33	BDI 1	31,02	3.573,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092404-32	Nº TransfereGOV 955535/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA DE INDIAROBA SE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA BELLA VISTA E BOM JESUS			
Localidade Sinapi ARACAJU	Data Base 05-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS	Município / UF INDIAROBA SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS									961.171,67

INDIAROBA SE  
Local  
segunda-feira, 17 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: REMULO SILVA DO NASCIMENTO  
CREA/CAU: 2716075921  
ART/RRT: SE20250455431

RECURSO  
↓