

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00031

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00001/PMI	PONTE VAO UTIL 3,5 X 3,5 M, EM MADEIRA DE LEI CLASSE D60, EXCLUSIVE FUNDACAO	UN	1,00	43.345,08	53.479,16	51,06
00002/PMI	MARCO INAUGURAL, H=1,80. L=VAR (1,10 A 0,80), inclusive placa de inauguracao e braço do município	UN	1,00	6.341,03	7.823,56	7,47
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	139,69	4.136,40	3,95
02324/ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	145,05	22,65	4.054,15	3,87
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	253,55	12,67	3.962,99	3,78
03841/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK C ETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	145,05	20,00	3.579,83	3,42
03168/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	15,40	179,66	3.413,56	3,26
05824/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014	chp	10,00	216,12	2.666,50	2,55
93402/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_03/2016	chp	8,00	269,89	2.663,92	2,54
103689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	6,00	337,85	2.501,04	2,39
94967/SINAPI	Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	2,10	660,44	1.711,18	1,63
103697/SINAPI	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em base de concreto, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	un	8,00	136,64	1.348,72	1,29
04259/ORSE	Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível	h	88,00	8,07	876,48	0,84
04780/ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	m2	7,00	86,40	746,20	0,71
97064/SINAPI	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024	m	20,00	26,13	644,80	0,62
05158/ORSE	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	100,00	4,85	598,00	0,57
00008/ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m3	4,90	87,87	531,21	0,51
00019/ORSE	Demolição de piso de madeira	m2	12,25	26,36	398,37	0,38
103696/SINAPI	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização em concreto, com h= de 2,5 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	un	2,00	149,28	368,36	0,35
100950/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	75,70	3,60	336,11	0,32
05156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	50,00	3,48	214,50	0,20
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	4,90	31,42	189,97	0,18
12813/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento sobre base existente	m3	2,10	41,33	107,08	0,10
05152/ORSE	Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável	un	6,00	13,96	103,32	0,10
05157/ORSE	Sinalização de Valas com Placas Indicativas	m	20,00	3,25	80,20	0,08
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	17,85	2,73	60,15	0,06
100952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2,76	2,86	9,74	0,01