PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00035
Ref : Agosto/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12991/ORSE	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SE DUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundaçã o - Rv1	m2	1.110,00	323,40	445.776,00	15,75
00004/PMI	Fabricação, fornecimento e instalação de portal urbanístico com 9 pórticos em aço e ACM, inclusive fundações, fixações, vedações, iluminação LED e elétrica integra da. Conforme projeto e detalhamento. Garantia de 15 anos.	CJ	4,00	74.622,15	370.663,16	13,09
94216/SINAPI	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso i çamento. af_06/2026	m2	1.110,00	214,85	296.148,00	10,46
03491/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, f ixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	342,00	352,02	149.501,88	5,28
13396/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizáve l, modelo GL421 G-Light ou similar	un	56,00	1.751,56	121.805,04	4,30
11107/ORSE	Poste circular de concreto 16/200 - Fornecimento e assentamento	un	14,00	3.669,71	63.798,70	2,25
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	3.378,66	13,49	56.592,56	2,00
02794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.4 0 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	120,00	359,03	53.500,80	1,89
14011/ORSE	Luminária tipo arandela colonial, ref:LG6101, p/fixação em parede, estrutura em a lumínio preto e vidro transparente, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 3000K	un	166,00	254,50	52.462,64	1,85
03770/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado dire tamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	2.200,00	19,09	52.162,00	1,84
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.003,68	41,76	52.050,84	1,84
10746/ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	24,00	1.598,81	47.649,60	1,68
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	3.182,64	11,32	44.747,92	1,58
13337/ORSE	Confecção de Topsoil para gramados de futebol (80% areia + 20% terra vegetal + ad ubação)	m³	120,44	280,65	41.974,54	1,48
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	322,20	94,09	37.645,85	1,33
13771/ORSE	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e esca lada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medi das conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cidade	un	1,00	28.900,00	35.888,02	1,27
97063/SINAPI	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edi fícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024	m2	1.176,00	21,01	30.681,84	1,08
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	2.500,00	9,34	29.000,00	1,02
13753/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm	m	88,80	262,61	28.958,57	1,02
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (den sidade=1,5t/m³)	tkm	22.227,38	0,93	25.561,49	0,90
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de s elador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica conven cional - Rev 03	m2	349,04	58,85	25.507,84	0,90
03967/ORSE	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou s imilar	M2	1.028,46	18,54	23.675,15	0,84
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	6.942,44	2,73	23.534,87	0,83
04656/ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	1.873,43	23.264,30	0,82
04657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	10,00	1.600,00	19.868,80	0,70
13667/ORSE	Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K	un	72,00	214,39	19.168,56	0,68
09045/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado dire tamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	700,00	20,97	18.228,00	0,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00035
Ref : Agosto/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m 2) com materiais novos	un	1,00	14.027,33	17.419,14	0,62
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	1.279,40	10,46	16.619,41	0,59
09246/ORSE	Remoção e reassentamento de tela galvanizada	m2	540,64	24,69	16.576,02	0,59
13899/ORSE	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	28,80	413,48	14.787,65	0,52
02406/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	4,00	2.830,00	14.057,16	0,50
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	492,89	20,28	12.410,97	0,44
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1, 50m	m3	155,80	62,06	12.007,51	0,42
13537/ORSE	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2 , corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	un	35,00	249,71	10.853,15	0,38
11356/ORSE	Solo-cimento compactado - Traço 1:18, inclusive cimento e arenoso comercial	m3	21,60	390,78	10.481,83	0,37
89580/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores v erticais de águas pluviais. af_06/2022	m	124,20	66,38	10.237,81	0,36
02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	2,00	3.990,00	9.909,56	0,35
13892/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido, com tabuleiro em pastilha cerâm ica, sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi cir cular), com pintura acrílica.	Un	5,00	1.582,48	9.825,60	0,35
05023/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	650,00	11,96	9.652,50	0,34
89590/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	54,00	131,26	8.802,00	0,31
09077/ORSE	Cumeeira termoacústica	m	44,40	155,40	8.568,31	0,30
00002/PMI	MARCO INAUGURAL, H=1,80. L=VAR (1,10 A 0,80), inclusve placa de inauguracao e bra são do municipio	UN	1,00	6.834,47	8.487,04	0,30
04177/ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gaba rito de madeira	m2	1.110,00	5,75	7.925,40	0,28
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em conc reto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil d e alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	10,00	620,97	7.711,20	0,27
00227/ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	96,16	62,06	7.411,05	0,26
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	370,88	15,85	7.298,92	0,26
07185/ORSE	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	2.465,00	6.122,08	0,22
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	322,20	14,66	5.864,04	0,21
100953/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade : txkm). af_02/2026	txkm	3.603,84	1,24	5.549,91	0,20
00077/ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	12,50	356,83	5.538,88	0,20
00005/PMI	Equipamento de ginástica tipo espaldar em Amaru autoclavado, 2,25 m (H) x 1,16 m (L), com pilares e travessas horizontais Ø13 e Ø6 cm, linha estrutural perfil pre mium e acabamento em stain Osmocolor Natural UV Gold.	UN	2,00	2.150,00	5.339,74	0,19
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétala s, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.	un	14,00	299,14	5.200,58	0,18
07808/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies met álicas - R1	m2	182,09	22,97	5.193,21	0,18
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-0MB, Siemens ou similar	un	13,00	307,83	4.969,38	0,18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	3.883,59	4.822,64	0,17
14056/ORSE	Execução de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) em concreto fck = 25 mpa, aca bamento desempolado, pintura com 2 demãos de tinta novacor ou similar	m2	36,15	103,23	4.634,07	0,16
13804/ORSE	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	15,00	230,03	4.284,75	0,15
00007/PMI	Equipamento de ginástica tipo barra fixa dupla em Amaru, linha Perfil Premium, co m acabamento em stain Osmocolor UV Gold.	CJ	2,00	1.700,00	4.222,12	0,15
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	549,94	4.097,52	0,14
12038/ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	m2	4,20	773,57	4.034,60	0,14
11400/ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura co ilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em a lumínio	un	1,00	3.070,44	3.812,87	0,13
99814/SINAPI	Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. af_10/2025	m2	1.628,44	1,82	3.680,27	0,13
00006/PMI	Equipamento de ginástica tipo barra paralela em Amaru autoclavado, com pilares e travessas horizontais Ø13 e Ø6 cm, linha estrutural perfil premium e acabamento e m stain Osmocolor Natural UV Gold.	CJ	2,00	1.450,00	3.601,22	0,13
09203/ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	5.647,15	0,50	3.501,23	0,12
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tip o Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	109,40	24,44	3.320,29	0,12
11153/ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.c or 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	70,00	37,38	3.249,40	0,11
10206/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isol adores	un	2,00	1.273,71	3.163,38	0,11
08431/ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polim ento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	25,00	101,57	3.153,25	0,11
93402/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_03/2016	chp	8,00	303,19	3.012,00	0,11
11807/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadr os 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	25,00	93,91	2.915,50	0,10
07725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	283,36	8,25	2.901,61	0,10
11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	2,00	1.157,85	2.875,64	0,10
101509/SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 m m2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_12/2025	un	1,00	2.259,81	2.806,23	0,10
09170/ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/ 2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	2,00	1.123,69	2.790,80	0,10
12140/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	293,00	7,16	2.604,77	0,09
04078/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tint a Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	182,09	10,80	2.441,83	0,09
01900/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quad ra de esporte	m²	93,90	20,00	2.332,48	0,08
13978/ORSE	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetro igual a 150 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u, fi xada em perfilado em parede	m	124,20	14,83	2.287,76	0,08
13805/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	8,00	230,03	2.285,20	0,08
		txkm	563,10	3,26	2.280,55	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
100952/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026					
10620/ORSE	Parafuso com bucha S-8	un	354,00	5,17	2.272,68	0,08
90281/SINAPI	Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,02:0,9:1,2 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2026	m3	1,79	976,26	2.170,05	0,08
03800/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	85,00	20,52	2.165,80	0,08
07667/ORSE	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	70,00	24,44	2.124,50	0,08
02519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	83,78	19,95	2.075,23	0,07
00382/ORSE	Condulete em alumínio tipo "x" de 1"	un	45,00	37,12	2.074,50	0,07
08805/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	25,00	64,89	2.014,50	0,07
08458/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C	m	39,00	41,49	2.009,28	0,07
12226/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	2,00	709,65	1.762,48	0,06
13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	4,00	350,00	1.738,52	0,06
03760/ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m2	18,22	66,66	1.508,25	0,05
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	40,00	30,00	1.490,00	0,05
93663/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	12,00	99,09	1.476,60	0,05
03767/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	70,00	16,49	1.433,60	0,05
12119/ORSE	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	1.046,70	1,03	1.339,78	0,05
12455/ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	10,00	99,53	1.236,00	0,04
03330/ORSE	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	45,00	21,99	1.228,95	0,04
101881/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	973,56	1.208,97	0,04
02330/ORSE	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	16,20	57,42	1.155,06	0,04
101009/SINAPI	Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_02/2026	t	18,77	47,55	1.108,37	0,04
03638/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10 cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	25,00	35,48	1.101,50	0,04
02975/ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	14,00	61,68	1.072,26	0,04
09391/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	5,00	169,74	1.053,90	0,04
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	39,00	20,14	975,39	0,03
03242/ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	4,00	195,91	973,12	0,03
11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	750,00	931,35	0,03
97622/SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	10,81	69,24	929,44	0,03
104790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	5,76	119,75	856,57	0,03
06096/ORSE		UN	1,00	640,98	795,97	0,03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022					
102507/SINAPI	Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	76,10	7,84	741,21	0,03
00069/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	22,00	26,96	736,56	0,03
00339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	546,64	678,82	0,02
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	10,47	49,72	646,42	0,02
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	518,32	643,65	0,02
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	100,00	4,76	591,00	0,02
10909/ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	45,00	10,28	574,65	0,02
11033/ORSE	Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, hútil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4.	un	1,00	426,90	530,12	0,02
08441/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	61,00	6,86	519,72	0,02
10270/ORSE	Conector de terra duplo - fornecimento	un	4,00	94,90	471,40	0,02
08003/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00	171,87	426,86	0,02
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	16,57	20,69	425,68	0,02
98111/SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	4,00	75,56	375,32	0,01
00040/ORSE	Remoção de luminária	un	20,00	14,63	363,40	0,01
00356/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	10,00	28,59	355,00	0,01
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	4,00	70,23	348,84	0,01
13174/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	2,00	129,60	321,88	0,01
00355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	10,00	25,39	315,30	0,01
07995/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00	83,15	309,78	0,01
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	20,00	12,16	302,00	0,01
09201/ORSE	Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento	m	15,00	16,17	301,20	0,01
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	25,00	6,57	204,00	0,01
93655/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	8,00	19,80	196,72	0,01
04015/ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	12,00	12,60	187,80	0,01
102513/SINAPI	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021	m2	2,48	58,21	179,28	0,01
05158/ORSE	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	25,00	5,73	178,00	0,01
00380/ORSE	Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4"	un	4,00	31,77	157,80	0,01
93665/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	106,47	132,21	0,00
05156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	25,00	3,84	119,25	0,00
91999/SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	3,00	28,45	105,99	0,00
12642/ORSE	Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes	un	10,00	8,51	105,70	0,00
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	22,00	3,12	85,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00035
Ref : Agosto/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
91922/SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	32,10	79,72	0,00
00362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	7,00	8,70	75,60	0,00
09205/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	3,00	19,64	73,17	0,00
00365/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	3,00	17,70	65,94	0,00
00352/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	4,00	13,19	65,52	0,00
00364/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	3,00	16,31	60,75	0,00
00374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	4,00	9,33	46,36	0,00
07893/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	15,51	38,52	0,00
00373/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	4,00	7,03	34,92	0,00
12563/ORSE	Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	3,00	5,51	20,52	0,00
00361/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	2,00	7,21	17,90	0,00
00370/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	4,00	2,09	10,40	0,00
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	8,00	1,00	9,92	0,00
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	2,00	3,40	8,44	0,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTOR CESAR CARDOSO BATISTA
Data: 26/10/2026 12:05:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br