PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00035
Ref : Agosto/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13719/ORSE	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Q uadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,5 0/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação	m2	1.110,0000	323,40	358.974,00	15,92	15,92
00014/PMI	Fabricação, fornecimento e instalação de portal urbanístico co m 9 pórticos em aço e ACM, inclusive fundações, fixações, veda ções, iluminação LED e elétrica integrada. Conforme projeto e detalhamento. Garantia de 15 anos.	CJ	4,0000	74.622,15	298.488,60	13,09	29,01
40740/SINAPI	Telha galvalume com isolamento termoacustico em espuma rigida de poliuretano (pu) injetado, espessura de 30 mm, densidade de 35 kg/m3, revestimento em telha trapezoidal nas duas faces com espessura de 0,50 mm cada, acabamento natural (nao inclui aces	m2	1.271,711238	173,79	221.010,70	9,69	38,70
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	8.815,67965027	16,71	147.303,75	6,46	45,16
990100025/PMI	Equipe Dirigente	un	1,0000	135.808,81	135.808,81	5,96	51,12
14122/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	56,0000	1.702,69	95.350,64	4,18	55,30
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	1.976,52283538	24,37	48.159,86	2,11	57,41
03167/ORSE	Poste circular de concreto 16/ 200 - Diâmetro do topo - Ø = 1 4cm	Un	14,0000	3.198,25	44.775,50	1,96	59,37
02177/ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc	m2	359,1000	118,79	42.657,49	1,87	61,24
02313/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30 mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	598,5000	69,38	41.523,93	1,82	63,06
14861/ORSE	Arandela de parede colonial, estrutura em alumínio preto e vid ro transparente, E27, ref.LG6101	un	166,0000	199,64	33.140,24	1,45	64,51
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	1.242,29894788	24,37	30.269,80	1,33	65,84
14573/ORSE	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção U V, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Ob ra - Praça Espaço Verde	un	1,0000	28.900,00	28.900,00	1,27	67,11
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1.117,10096581	24,37	27.219,23	1,19	68,30
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	102,27710277	245,64	25.123,35	1,10	69,40
00982/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	m	3.446,2332	7,01	24.158,09	1,06	70,46
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2	1.003,6800	22,00	22.080,96	0,97	71,43
02965/ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/4", tipo Kanalex ou similar	m	2.233,0000	9,65	21.548,45	0,95	72,38
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equi valente)	h	0,0000	66,39	20.625,59	0,90	73,28
990100027/PMI	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	19.520,65	19.520,65	0,86	74,14
11551/ORSE	Plantio de Palmeira Vecthia com h=3,00m	un	24,0000	804,22	19.301,28	0,85	74,99
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1.373,9772804	14,00	19.235,68	0,84	75,83
11550/ORSE	Planta - Palmeira Vecthia com h=3,00m	un	24,0000	794,59	19.070,16	0,84	76,67
10777/SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitari o, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao in clui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	10,0000	1.873,43	18.734,30	0,82	77,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00035
Ref : Agosto/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
14557/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm	m	88,8000	201,40	17.884,32	0,78	79,05
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	707,39948018	24,37	17.236,46	0,76	79,81
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	87,2494	192,85	16.826,05	0,74	80,55
04298/ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	mês	10,0000	1.600,00	16.000,00	0,70	81,25
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m	3.246,2928	4,88	15.841,91	0,69	81,94
14474/ORSE	Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K	un	72,0000	180,17	12.972,24	0,57	82,51
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	659,73609408	19,63	12.949,38	0,57	83,08
10492/ORSE	Cesta Básica	un	60,73573418	205,00	12.450,83	0,55	83,63
00239/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou s imilar	un	4,0000	2.830,00	11.320,00	0,50	84,13
990100026/PMI	Equipe Dirigente	un	1,0000	10.976,86	10.976,86	0,48	84,61
10016/ORSE	Sondagem a percussão	m	60,0000	170,00	10.200,00	0,45	85,06
07243/SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aprox imadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 m m	m2	188,58366	51,97	9.800,69	0,43	85,49
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementare s)	h	2.012,81173002	4,29	8.634,96	0,38	85,87
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10.590,335558	0,78	8.260,46	0,36	86,23
06597/ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar	m	710,5000	11,50	8.170,75	0,36	86,59
01043/ORSE	Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipa rk ou similar	un	2,0000	3.990,00	7.980,00	0,35	86,94
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	9.792,0000	0,80	7.833,60	0,34	87,28
11029/SINAPI	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	cj	4.606,5000	1,69	7.784,98	0,34	87,62
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m	2.550,0000	2,94	7.497,00	0,33	87,95
03143/ORSE	Removedor de tinta marca Coral ou similar	L	185,1228	39,96	7.397,51	0,32	88,27
09840/SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 150 mm, para esgoto ou aguas pluviais pr edial (nbr 5688)	m	128,58426	56,37	7.248,29	0,32	88,59
14271/ORSE	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP6 8 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	un	35,0000	200,84	7.029,40	0,31	88,90
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com mant eiga)	un	1.373,9772804	5,00	6.869,89	0,30	89,20
09363/ORSE	Cumeeira termoacustica	m	44,4000	143,67	6.378,95	0,28	89,48
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	25,0056	245,64	6.142,38	0,27	89,75
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, se m transporte)	m3	23,70573416	248,85	5.899,17	0,26	90,01
06879/ORSE	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sonda gem a percussão - dmt maior que 100 Km de Aracaju	Un	1,0000	5.600,00	5.600,00	0,25	90,26
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	796,07974632	6,94	5.524,79	0,24	90,50
02378/ORSE	Vale transporte	un	1.120,20780153	4,50	5.040,94	0,22	90,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00035
Ref : Agosto/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02591/ORSE	Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Sergipark ou similar	un	2,0000	2.465,00	4.930,00	0,22	91,16
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	523,68735	9,09	4.760,32	0,21	91,37
07253/SINAPI	Terra vegetal (granel)	m3	24,0880	192,85	4.645,37	0,20	91,57
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	187,0020	24,37	4.556,48	0,20	91,77
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	7,8300	555,00	4.345,65	0,19	91,96
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	347,1220	12,50	4.339,02	0,19	92,15
00015/PMI	Equipamento de ginástica tipo espaldar em Amaru autoclavado, 2,25 m (H) x 1,16 m (L), com pilares e travessas horizontais Ø13 e Ø6 cm, linha estrutural perfil premium e acabamento em stain Osmocolor Natural UV Gold.	UN	2,0000	2.150,00	4.300,00	0,19	92,34
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	171,0000	24,37	4.166,58	0,18	92,52
14144/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	14,0000	295,00	4.130,00	0,18	92,70
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	614,0170	6,62	4.064,79	0,18	92,88
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	20,24524455	196,19	3.971,91	0,17	93,05
03804/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	m	650,0000	6,10	3.965,00	0,17	93,22
20158/SINAPI	Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 150 mm, para esgoto predial	un	54,0000	73,28	3.957,12	0,17	93,39
00203/ORSE	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	m3	25,9200	150,00	3.888,00	0,17	93,56
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	97,5960	39,80	3.884,32	0,17	93,73
25398/SINAPI	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	un	1,0000	3.883,59	3.883,59	0,17	93,90
12954/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular).	un	5,0000	775,00	3.875,00	0,17	94,07
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	13,0000	278,50	3.620,50	0,16	94,23
990500046/PMI	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER(SETOP-ED-31952-04/2026)	UN	4,0000	898,50	3.594,00	0,16	94,39
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	644,4000	5,38	3.466,87	0,15	94,54
12626/SINAPI	Suporte metalico para calha pluvial, zincado, dobrado, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem pluvial predial	un	89,0000	38,83	3.455,87	0,15	94,69
00017/PMI	Equipamento de ginástica tipo barra fixa dupla em Amaru, linha Perfil Premium, com acabamento em stain Osmocolor UV Gold.	CJ	2,0000	1.700,00	3.400,00	0,15	94,84
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	6,1140	532,60	3.256,32	0,14	94,98
12338/ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1,0000	3.061,97	3.061,97	0,13	95,11
01569/ORSE		m	291,42086	10,50	3.059,92	0,13	95,24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim , louro)						
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2.012,81173002	1,52	3.059,47	0,13	95,50
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	395,43606	7,54	2.981,59	0,13	95,63
12869/SINAPI	Telhador / telhadista (horista)	h	122,3118879	24,07	2.944,03	0,13	95,76
00016/PMI	Equipamento de ginástica tipo barra paralela em Amaru autoclavado, com pilares e travessas horizontais Ø13 e Ø6 cm, linha estrutural perfil premium e acabamento em stain Osmocolor Natural UV Gold.	CJ	2,0000	1.450,00	2.900,00	0,13	95,89
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	160,86219062	17,70	2.847,81	0,12	96,01
09483/ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	5.647,1500	0,50	2.823,57	0,12	96,13
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2.012,81173002	1,31	2.636,78	0,12	96,25
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1.641,19780926	1,58	2.593,09	0,11	96,36
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	6,0000	432,00	2.592,00	0,11	96,47
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	71,49435	35,49	2.537,33	0,11	96,58
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	104,09788902	24,37	2.536,44	0,11	96,69
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	113,7344	21,74	2.472,95	0,11	96,80
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	395,4240	5,81	2.297,41	0,10	96,90
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00381211	599.862,14	2.286,74	0,10	97,00
14611/ORSE	Planta - Canafístula (Cássia grands) h=3,00m	un	15,0000	150,00	2.250,00	0,10	97,10
10976/ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia	un	2,0000	1.099,16	2.198,32	0,10	97,20
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	77,0000	26,66	2.052,82	0,09	97,29
13203/ORSE	Brasão do Governo do Estado de Sergipe, alum. comp. preto, 26x35cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab verniz autom. instalada	un	1,0000	2.041,29	2.041,29	0,09	97,38
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	3,50375	570,64	1.999,38	0,09	97,47
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	50,2740	38,93	1.957,17	0,09	97,56
09462/ORSE	Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	un	2,0000	950,00	1.900,00	0,08	97,64
01927/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte	m²	93,9000	20,00	1.878,00	0,08	97,72
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	8,2004106	225,62	1.850,18	0,08	97,80
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	5,39872009	300,00	1.619,62	0,07	97,87
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	7,2000	210,96	1.518,91	0,07	97,94
08428/ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	m2	25,0000	60,00	1.500,00	0,07	98,01
02455/ORSE		h	14,0000	104,51	1.463,14	0,06	98,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143 ,0 hp						
07962/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: A racaju)	un	4,0000	350,00	1.400,00	0,06	98,19
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	1.152,0000	1,20	1.382,40	0,06	98,25
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	32,7762	41,61	1.363,82	0,06	98,31
12736/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com log omarca e moldura	un	1,0000	1.359,18	1.359,18	0,06	98,37
00300/SINAPI	Anel borracha, dn 150 mm, para tubo serie reforcada esgoto pre dial	un	108,0000	12,01	1.297,08	0,06	98,43
03814/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C	m	39,7800	32,55	1.294,84	0,06	98,49
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	168,8800	7,59	1.281,80	0,06	98,55
02651/ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,0 31kg/m	kg	27,3600	44,88	1.227,92	0,05	98,60
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área lic enciada.	t	40,0000	30,00	1.200,00	0,05	98,65
14612/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m	un	8,0000	150,00	1.200,00	0,05	98,70
11987/ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	70,0000	17,08	1.195,60	0,05	98,75
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	26,64712	44,17	1.177,00	0,05	98,80
00980/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2	m	86,7000	13,41	1.162,65	0,05	98,85
02312/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1m m (2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580	m	12,3900	91,44	1.132,94	0,05	98,90
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 , (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	18,59775	57,06	1.061,19	0,05	98,95
34616/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 3 2 a	un	12,0000	88,07	1.056,84	0,05	99,00
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	122,3520	8,52	1.042,44	0,05	99,05
02224/ORSE	Esmalte epóxi	l	5,8308	177,41	1.034,44	0,05	99,10
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	78,4480	12,99	1.019,04	0,04	99,14
07313/SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para ma teriais cimenticios, metal e madeira	l	56,4500	17,91	1.011,02	0,04	99,18
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	39,16935048	25,76	1.009,08	0,04	99,22
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	45,4500	21,99	999,45	0,04	99,26
14862/ORSE	Lâmpada bulbo A55, 4,5w, 3000k	un	166,0000	5,99	994,34	0,04	99,30
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3	4,42068836	224,44	992,18	0,04	99,34
02531/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 di sjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	2,0000	492,04	984,08	0,04	99,38
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ a cessorios	m2	61,9164	15,60	965,90	0,04	99,42
07152/ORSE	Planta - Alamanda (allamanda cathartica)	un	70,0000	13,58	950,60	0,04	99,46
21138/SINAPI	Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, e m eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca)	m	85,5000	10,86	928,53	0,04	99,50
02581/SINAPI		un	45,0000	20,01	900,45	0,04	99,54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega						
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	94,47876	9,34	882,43	0,04	99,62
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	640,08072625	1,32	844,91	0,04	99,66
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	5,0000	166,83	834,15	0,04	99,70
12042/SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, e m chapa de aco galvanizado, para 40 disjuntores din, 100 a	un	1,0000	827,99	827,99	0,04	99,74
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	22,2180	36,78	817,21	0,04	99,78
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	33,357995	24,37	812,80	0,04	99,82
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	10,55481467	73,93	780,32	0,03	99,85
14768/ORSE	Abraçadeira em inox tipo U, dn = 150mm	un	62,1000	12,55	779,36	0,03	99,88
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	60,73573418	12,54	761,63	0,03	99,91
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	42,45788902	17,70	751,65	0,03	99,94
12325/ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive es trutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,0000	750,00	750,00	0,03	99,97
03687/ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, co rrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	10,0000	70,20	702,00	0,03	100,00
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,1500	589,66	678,11	0,03	100,00
07143/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "d" de 1"	un	293,0000	2,30	673,90	0,03	100,00
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	82,3600	8,02	660,53	0,03	100,00
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	32,5518	19,90	647,78	0,03	100,00
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos comple mentares - coletado caixa)	h	516,255918	1,24	640,16	0,03	100,00
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	22,49232	28,38	638,33	0,03	100,00
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equiva lente)	h	0,0000	13,04	613,96	0,03	100,00
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	32,40007	17,80	576,72	0,03	100,00
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h	724,14694521	0,79	572,08	0,03	100,00
13957/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	97,4000	5,50	535,70	0,02	100,00
07156/SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), dia metro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	25,0000	21,42	535,50	0,02	100,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, mome nto maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (in clui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00366124	143.750,00	526,30	0,02	100,00
00055/ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa	us	34,3000	15,14	519,30	0,02	100,00
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2	4,7250	107,97	510,16	0,02	100,00
02446/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helic oidal, cor preta, sem rosca, de 2", crc 680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	m	71,0500	7,08	503,03	0,02	100,00
03812/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90º C	m	39,7800	12,55	499,24	0,02	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00035
Ref : Agosto/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	394,2600	1,24	488,88	0,02	100,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	24,29428385	19,90	483,46	0,02	100,00
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	22,2180	21,68	481,68	0,02	100,00
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	135,9920	3,52	478,69	0,02	100,00
38125/SINAPI	Fertilizante organico composto, classe a	kg	301,1000	1,54	463,69	0,02	100,00
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	4,0000	113,16	452,64	0,02	100,00
00863/SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	9,0000	48,68	438,12	0,02	100,00
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	102,3683	3,82	391,05	0,02	100,00
03204/ORSE	Tinta para aderência e proteção de superfícies galvanizadas, S uper Galvite, marca Sherwin Williams ou similar	l	16,3881	23,50	385,12	0,02	100,00
11047/ORSE	Conector de terra duplo	un	4,0000	94,90	379,60	0,02	100,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	34,7122	10,82	375,59	0,02	100,00
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	640,08072625	0,58	371,25	0,02	100,00
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	22,3221	16,42	366,53	0,02	100,00
01020/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2	m	27,60348	12,78	352,77	0,02	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	1,65515403	212,45	351,64	0,02	100,00
01970/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel	un	14,0000	24,59	344,26	0,02	100,00
01689/ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	354,0000	0,96	339,84	0,01	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	31,04269878	10,87	337,43	0,01	100,00
07543/SINAPI	Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2"	un	45,0000	7,47	336,15	0,01	100,00
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	6,5184	51,33	334,59	0,01	100,00
34643/SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropil eno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (incluida tampa sem e scotilha)	un	5,0000	62,18	310,90	0,01	100,00
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, e mbalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	9,4500	32,71	309,11	0,01	100,00
02460/ORSE	Aluguel de compactador placa 156 kg (dynapac - cm 13 diesel - 4,0 hp)	h	129,6000	2,36	305,86	0,01	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	60,73573418	4,88	296,39	0,01	100,00
07504/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	kg	35,9520	8,02	288,33	0,01	100,00
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalen te)	h	0,0000	6,34	266,09	0,01	100,00
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	14,66532728	17,70	259,63	0,01	100,00
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	9,109656	28,17	256,62	0,01	100,00
04720/SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/ fornecedor, sem frete	m3	0,979309	259,12	253,76	0,01	100,00
00628/ORSE	Compensado plastificado 14mm	m2	4,2174	59,91	252,66	0,01	100,00
01062/SINAPI	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local)	un	1,0000	250,01	250,01	0,01	100,00
03702/ORSE		un	2,0000	123,00	246,00	0,01	100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.						
07304/SINAPI	Tinta epoxi base agua premium, branca	l	2,4352	97,38	237,14	0,01	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	101,0000	2,32	234,32	0,01	100,00
04257/SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	h	11,6534823	20,09	234,16	0,01	100,00
39465/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac)	un	2,0000	114,97	229,94	0,01	100,00
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	2,0000	112,00	224,00	0,01	100,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excl uso conector	un	4,0000	55,60	222,40	0,01	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2.012,81173002	0,11	221,41	0,01	100,00
00261/ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	m	16,1700	13,56	219,27	0,01	100,00
02178/ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc	m2	2,3940	90,37	216,35	0,01	100,00
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	10,76300166	20,09	216,27	0,01	100,00
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	202,76	0,01	100,00
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg	18,0600	10,68	192,88	0,01	100,00
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	9,3540	19,90	186,14	0,01	100,00
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	2,0000	87,00	174,00	0,01	100,00
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	45,5225	3,71	168,89	0,01	100,00
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	13,5000	12,50	168,75	0,01	100,00
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	49,8500	3,29	164,01	0,01	100,00
03690/ORSE	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	3,0000	53,82	161,46	0,01	100,00
13803/SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 89 pcm, pressao efetiva de trabalho *102* psi, motor diesel, potencia *20* cv	un	0,00121795	131.850,00	160,59	0,01	100,00
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	7,75851045	20,09	155,90	0,01	100,00
09480/ORSE	Fio cobre nu 6mm2	m	15,3000	10,11	154,68	0,01	100,00
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	41,3100	3,70	152,85	0,01	100,00
02643/ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un	12,0000	12,60	151,20	0,01	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	516,255918	0,29	149,71	0,01	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	5,547726	26,72	148,24	0,01	100,00
00867/SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m	2,0475	69,35	141,99	0,01	100,00
02680/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2", sem luva	m	10,5000	13,30	139,65	0,01	100,00
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	4,0000	33,05	132,20	0,01	100,00
02684/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva	m	10,5000	12,10	127,05	0,01	100,00
34653/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un	8,0000	15,36	122,88	0,01	100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	21,0000	5,82	122,22	0,01	100,00
00400/SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	61,0000	2,00	122,00	0,01	100,00
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	31,3011	3,77	118,01	0,01	100,00
10712/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 3300 kg, momento maximo de carga 5,8 tm, alcance maximo horizontal 7,60 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 8000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0011536	102.197,26	117,89	0,01	100,00
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un	1,0000	113,68	113,68	0,00	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	8,09808896	13,50	109,32	0,00	100,00
34709/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), tripolar, 10 - 50 a	un	1,0000	107,91	107,91	0,00	100,00
11950/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	248,4000	0,41	101,84	0,00	100,00
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	75,1464	1,20	90,18	0,00	100,00
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	83,41596	1,06	88,42	0,00	100,00
34623/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a	un	1,0000	86,72	86,72	0,00	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	10,75066875	7,80	83,86	0,00	100,00
02875/ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar	m2	0,4200	196,45	82,51	0,00	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	1,65515403	49,50	81,93	0,00	100,00
13244/SINAPI	Cone de sinalizacao em pvc rigido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm	un	2,0000	40,50	81,00	0,00	100,00
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	79,90	79,90	0,00	100,00
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	2,0000	39,90	79,80	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	2,8355044	26,00	73,72	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	91,37259572	0,80	73,10	0,00	100,00
04253/SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	3,563988	20,09	71,61	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	5,547726	12,75	70,73	0,00	100,00
02580/SINAPI	Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega	un	4,0000	17,14	68,56	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,39170816	164,45	64,42	0,00	100,00
06785/ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B2104 ou similar	m2	0,4200	147,73	62,05	0,00	100,00
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	27,5000	2,24	61,60	0,00	100,00
03378/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000	58,37	58,37	0,00	100,00
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	3,6144	16,01	57,87	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	2,69935559	20,11	54,28	0,00	100,00
01571/SINAPI		un	32,0000	1,56	49,92	0,00	100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5						
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,1368	357,49	48,90	0,00	100,00
04723/ORSE	Vibrador de imersão (com mangote)	h	38,68176925	1,25	48,35	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	2,48273518	18,58	46,13	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,04678317	979,65	45,83	0,00	100,00
38102/SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)	un	3,0000	13,50	40,50	0,00	100,00
04125/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 10mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	3,0600	12,55	38,40	0,00	100,00
01571/ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m 3/m	m	3,0500	12,50	38,13	0,00	100,00
02462/ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	0,0000	2,82	37,95	0,00	100,00
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	31,472798	1,18	37,14	0,00	100,00
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	12,0000	3,06	36,72	0,00	100,00
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un	22,0000	1,66	36,52	0,00	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	100,4960	0,36	36,18	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,1108807	319,90	35,47	0,00	100,00
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	83,41596	0,42	35,03	0,00	100,00
05330/SINAPI	Diluente epoxi	l	0,8210	41,98	34,47	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,1232828	269,00	33,16	0,00	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,49	32,94	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,82757627	39,50	32,69	0,00	100,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	8,00	32,00	0,00	100,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	1,63398	19,30	31,54	0,00	100,00
01094/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador	un	1,0000	30,18	30,18	0,00	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	2,8000	9,75	27,30	0,00	100,00
01879/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un	7,0000	3,84	26,88	0,00	100,00
04346/SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media	un	3,0000	8,90	26,70	0,00	100,00
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	31,472798	0,83	26,12	0,00	100,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	21,0240	1,24	26,07	0,00	100,00
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l	1,05896	23,80	25,20	0,00	100,00
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	9,0666	2,65	24,03	0,00	100,00
01875/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un	3,0000	7,95	23,85	0,00	100,00
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,2000	18,71	22,45	0,00	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	100,4960	0,22	22,11	0,00	100,00
43464/SINAPI		h	724,14694521	0,03	21,72	0,00	100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	2,7720	7,60	21,07	0,00	100,00
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	m	1,0000	20,78	20,78	0,00	100,00
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0513	400,61	20,55	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	1,17082545	17,50	20,49	0,00	100,00
01893/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un	4,0000	4,96	19,84	0,00	100,00
01874/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un	3,0000	6,56	19,68	0,00	100,00
02673/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva	m	4,2000	4,67	19,61	0,00	100,00
40408/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un	2,0000	9,55	19,10	0,00	100,00
08965/ORSE	Fita crepe 19x50	un	3,5640	5,25	18,71	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,39170816	47,69	18,68	0,00	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,33319	1,99	18,57	0,00	100,00
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un	2,0000	9,00	18,00	0,00	100,00
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	2,0000	8,56	17,12	0,00	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	16,77	16,77	0,00	100,00
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	8,28	16,56	0,00	100,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	75,1464	0,22	16,53	0,00	100,00
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	4,0000	4,00	16,00	0,00	100,00
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0171	930,00	15,90	0,00	100,00
03499/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	Un	2,0000	7,90	15,80	0,00	100,00
00413/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70º	m	1,0000	15,03	15,03	0,00	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,9000	16,70	15,03	0,00	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,33319	1,60	14,93	0,00	100,00
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0171	849,99	14,53	0,00	100,00
01902/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un	4,0000	3,61	14,44	0,00	100,00
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	2,0000	7,00	14,00	0,00	100,00
04675/ORSE	Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada)	un	1,7750	7,60	13,49	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,48527536	26,90	13,05	0,00	100,00
00746/SINAPI	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 cv	un	0,00574839	2.175,00	12,50	0,00	100,00
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0342	362,00	12,38	0,00	100,00
00865/ORSE	Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"	m	3,0000	4,03	12,09	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,04678317	246,00	11,51	0,00	100,00
			1,0000		11,11		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un		11,11		0,00	100,00
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	11,00	11,00	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,32	10,24	0,00	100,00
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,10619256	1,26	10,21	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,22176199	45,50	10,09	0,00	100,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	3,0000	3,31	9,93	0,00	100,00
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,90	9,80	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,86	9,72	0,00	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,5580	17,02	9,50	0,00	100,00
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	1,1035635	8,60	9,49	0,00	100,00
00552/SINAPI	Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (l x e), 1,89 kg/m	m	0,4620	20,39	9,42	0,00	100,00
41898/SINAPI	Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador	un	0,00143447	6.476,80	9,29	0,00	100,00
02185/ORSE	Tela de polietileno estirado para tapumes (malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m	m	2,8575	3,21	9,17	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,77617344	11,60	9,00	0,00	100,00
04815/SINAPI	Balde vermelho para sinalizacao de vias	un	0,9000	9,60	8,64	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,19585408	44,00	8,62	0,00	100,00
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0342	251,74	8,61	0,00	100,00
39276/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	8,61	8,61	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,44352554	18,80	8,34	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,44352554	18,75	8,32	0,00	100,00
13368/ORSE	Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	3,0000	2,70	8,10	0,00	100,00
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0342	235,38	8,05	0,00	100,00
03156/ORSE	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar	Un	8,0000	1,00	8,00	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,77617344	10,22	7,93	0,00	100,00
01870/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto	un	2,0000	3,79	7,58	0,00	100,00
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0342	219,99	7,52	0,00	100,00
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	2,45	7,35	0,00	100,00
01575/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	3,0000	2,39	7,17	0,00	100,00
00080/ORSE	Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm	kg	0,9144	7,70	7,04	0,00	100,00
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	2,0000	3,40	6,80	0,00	100,00
03155/ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M	2,0000	3,40	6,80	0,00	100,00
00416/SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2	un	1,0000	6,03	6,03	0,00	100,00
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,10619256	0,71	5,76	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00035
Ref : Agosto/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tir as e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e re bites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0342	164,43	5,62	0,00	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	3,0000	1,85	5,55	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,4931312	11,00	5,42	0,00	100,00
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	1,80	5,40	0,00	100,00
03663/ORSE	Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2	m2	0,01008	512,82	5,17	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	4,79	4,79	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	4,70	4,70	0,00	100,00
01901/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto	un	4,0000	1,13	4,52	0,00	100,00
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0342	131,72	4,50	0,00	100,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0171	246,51	4,22	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,22176199	19,00	4,21	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	3,0000	1,40	4,20	0,00	100,00
00555/SINAPI	Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (l x e), 1,2 265 kg/m	m	0,3192	13,09	4,18	0,00	100,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0342	121,28	4,15	0,00	100,00
01574/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 f uro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	2,0000	2,02	4,04	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carr egador	un	0,0007762	5.200,00	4,04	0,00	100,00
14153/SINAPI	Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga reco mendada = *30* kgf	un	0,0600	63,60	3,82	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0935672	39,10	3,66	0,00	100,00
01925/ORSE	Bocal baquelite para lâmpada com rabicho	un	1,7750	1,99	3,53	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,04678317	68,00	3,18	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,22176199	13,52	3,00	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,1108807	26,00	2,88	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,1108807	25,95	2,88	0,00	100,00
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,1395	16,70	2,33	0,00	100,00
11267/SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	2,0000	1,16	2,32	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,024656	92,70	2,29	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,0935672	23,90	2,24	0,00	100,00
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0, 5mm	un	0,0513	42,60	2,19	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0342	60,50	2,07	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,067804	29,00	1,97	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,036984	49,00	1,81	0,00	100,00
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite pla stificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 m m	m2	0,0351	51,65	1,81	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO
INDIAROBA-SE CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00035
Ref : Agosto/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10586/ORSE	Torquesa	un	0,04407059	39,00	1,72	0,00	100,00
14287/ORSE	Tinta epóxi a base água, premium	l	0,0140	97,38	1,36	0,00	100,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0010246	1.316,04	1,35	0,00	100,00
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,20868	6,41	1,34	0,00	100,00
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0342	37,13	1,27	0,00	100,00
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0171	71,34	1,22	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,043148	27,49	1,19	0,00	100,00
36487/SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0003108	3.714,97	1,15	0,00	100,00
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0513	18,89	0,97	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,96	0,96	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,04407059	19,95	0,88	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,86	0,86	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,024656	32,30	0,80	0,00	100,00
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	2,0000	0,35	0,70	0,00	100,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l	0,1008	6,72	0,68	0,00	100,00
39996/SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	0,1664	3,35	0,56	0,00	100,00
39997/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	2,0000	0,26	0,52	0,00	100,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,00001264	21.152,54	0,27	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,006164	37,54	0,23	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,006164	19,57	0,12	0,00	100,00
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	0,00784528	6,59	0,05	0,00	100,00
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,00000096	14.140,63	0,01	0,00	100,00

EQUIPAMENTO: 48.751,68 (2,14%) MATERIAL: 1.309.530,09 (57,44%) PESSOAL: 307.472,76 (13,49%) TERCEIRO: 443.981,24 (19,48%) OUTROS: 169.957,32 (7,46%)

(dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e nove centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 2.279.693,09

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTOR CESAR CARDOSO BATISTA
Data: 26/10/2026 12:05:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br