**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANIN**
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00039
Ref : Março/2024-1
Moeda : R$

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400/ORSE | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, p intada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executad a - R1 | m2 | 980,04 | 276,63 | 271.108,47 | 35,61 |
| 09961/ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5m m | m² | 1.030,40 | 71,30 | 73.467,52 | 9,65 |
| 101747/SINAPI | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020 | m2 | 679,67 | 85,64 | 58.206,94 | 7,65 |
| 102363/SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (m ontantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de ara me galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af 03/2021 | m2 | 201,00 | 171,09 | 34.389,09 | 4,52 |
| 102494/SINAPI | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi . af 05/2021 | m2 | 483,80 | 65,87 | 31.867,91 | 4,19 |
| 98679/SINAPI | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, p reparo mecânico da argamassa. af 09/2020 | m2 | 679,67 | 36,97 | 25.127,40 | 3,30 |
| 100722/SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobr e superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af 01/2020 | m2 | 1.030,40 | 23,19 | 23.894,98 | 3,14 |
| 03637/ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15c m, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 1.001,47 | 23,06 | 23.093,90 | 3,03 |
| 103672/SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022 ps | m3 | 27,07 | 610,13 | 16.516,22 | 2,17 |
| 90777/SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 120,00 | 120,03 | 14.403,60 | 1,89 |
| 11849/ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 366,82 | 38,86 | 14.254,63 | 1,87 |
| 90780/SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | h | 230,00 | 54,19 | 12.463,70 | 1,64 |
| 02306/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre supe rfícies metálicas - R1 | m2 | 567,82 | 19,52 | 11.083,85 | 1,46 |
| 08624/ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixament o e retoques - Rev 01 | m2 | 529,37 | 19,94 | 10.555,64 | 1,39 |
| 98065/SINAPI | Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura in terna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020_p a | un | 1,00 | 7.745,86 | 7.745,86 | 1,02 |
| 04889/ORSE | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 195,79 | 38,29 | 7.496,80 | 0,98 |
| 00169/ORSE | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 50,00 | 138,60 | 6.930,00 | 0,91 |
| 94569/SINAPI | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive aliz ar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 10,80 | 639,69 | 6.908,65 | 0,91 |
| 88489/SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2 023 | m2 | 445,04 | 11,85 | 5.273,72 | 0,69 |
| 91928/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos termi nais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 820,00 | 5,86 | 4.805,20 | 0,63 |
| 10069/ORSE | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1,00 | 4.539,57 | 4.539,57 | 0,60 |
| 11948/ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, comple ta inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 13,23 | 321,04 | 4.247,36 | 0,56 |
| 03801/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 220,00 | 18,88 | 4.153,60 | 0,55 |
| 09800/ORSE | Canaleta em concreto simples e alvenaria de bloco cerâmico, revestida com argamas sa de cimento e areia, seção interna de 15x15cm | m | 76,40 | 54,32 | 4.150,05 | 0,55 |
| 04807/ORSE | Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar | un | 8,00 | 491,49 | 3.931,92 | 0,52 |
| 03642/ORSE | Lona plástica preta | m2 | 679,67 | 5,61 | 3.812,95 | 0,50 |
| 00591/ORSE | Reator para lâmpada de vapor de sódio 400 w | un | 20,00 | 149,36 | 2.987,20 | 0,39 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10071/ORSE | Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes | par | 1,00 | 2.945,06 | 2.945,06 | 0,39 |
| 08900/ORSE | Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 4,00 | 653,89 | 2.615,56 | 0,34 |
| 102504/SINAPI | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021 | m | 275,60 | 9,26 | 2.552,06 | 0,34 |
| 96973/SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af 08/2023 | m | 39,20 | 62,00 | 2.430,40 | 0,32 |
| 09718/ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m2 | 4,32 | 556,10 | 2.402,35 | 0,32 |
| 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 45,00 | 52,39 | 2.357,55 | 0,31 |
| 08974/ORSE | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 2,00 | 1.143,67 | 2.287,34 | 0,30 |
| 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6,00 | 374,96 | 2.249,76 | 0,30 |
| 11149/ORSE | Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação | un | 2,00 | 1.096,92 | 2.193,84 | 0,29 |
| 00005/ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1,00 | 2.078,51 | 2.078,51 | 0,27 |
| 09968/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c | m | 41,00 | 49,21 | 2.017,61 | 0,27 |
| 99635/SINAPI | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af 08/2021 | un | 6,00 | 318,34 | 1.910,04 | 0,25 |
| 95470/SINAPI | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af 10/2016 | un | 6,00 | 307,41 | 1.844,46 | 0,24 |
| 12188/ORSE | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 9,60 | 180,46 | 1.732,42 | 0,23 |
| 01430/ORSE | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1,00 | 1.711,92 | 1.711,92 | 0,22 |
| 96974/SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af 08/2023 | m | 21,00 | 79,70 | 1.673,70 | 0,22 |
| 02450/ORSE | Limpeza geral | m2 | 676,67 | 2,37 | 1.603,71 | 0,21 |
| 00357/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 51,00 | 30,60 | 1.560,60 | 0,21 |
| 00606/ORSE | Lâmpada a vapor de mercúrio 400 w (phillips ref hpl-n400 ou similar) | un | 20,00 | 74,68 | 1.493,60 | 0,20 |
| 10759/ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 2,50 | 558,90 | 1.397,25 | 0,18 |
| 02285/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 84,33 | 15,62 | 1.317,23 | 0,17 |
| 13110/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 11,60 | 111,48 | 1.293,17 | 0,17 |
| 04883/ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2,00 | 637,13 | 1.274,26 | 0,17 |
| 03709/ORSE | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar | un | 6,00 | 205,27 | 1.231,62 | 0,16 |
| 01711/ORSE | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros) | un | 1,00 | 1.131,38 | 1.131,38 | 0,15 |
| 08490/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2,00 | 529,69 | 1.059,38 | 0,14 |
| 09962/ORSE | Lastro de brita graduada apiloada e=10cm | m2 | 33,83 | 30,98 | 1.048,05 | 0,14 |
| 00339/ORSE | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 2,00 | 473,51 | 947,02 | 0,12 |
| 09502/ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | un | 2,00 | 472,06 | 944,12 | 0,12 |
| 86901/SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af 01/2020 | un | 6,00 | 147,33 | 883,98 | 0,12 |
| 12436/ORSE | | un | 1,82 | 475,49 | 865,39 | 0,11 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANIN**
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00039
Ref : Março/2024-1
Moeda : R$

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fc k=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direci onal. | | | | | |
| 03954/ORSE | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lampadas - Rev. 01 | un | 6,00 | 143,86 | 863,16 | 0,11 |
| 09163/ORSE | Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, co mpleto | un | 1,00 | 779,14 | 779,14 | 0,10 |
| 12039/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes vis uais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 5,85 | 124,52 | 728,44 | 0,10 |
| 91926/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos ter minais - fornecimento e instalação. af 03/2023 | m | 190,00 | 3,80 | 722,00 | 0,09 |
| 02025/ORSE | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 6,00 | 114,18 | 685,08 | 0,09 |
| 12226/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1,00 | 660,89 | 660,89 | 0,09 |
| 96977/SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | m | 13,00 | 49,87 | 648,31 | 0,09 |
| 86906/SINAPI | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecim ento e instalação. af 01/2020 | un | 8,00 | 74,01 | 592,08 | 0,08 |
| 04404/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,3 0 x 0,30 x 0,50m | un | 3,00 | 178,38 | 535,14 | 0,07 |
| 100705/SINAPI | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019 | un | 6,00 | 81,67 | 490,02 | 0,06 |
| 101909/SINAPI | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af 10/2020 pe | un | 2,00 | 236,73 | 473,46 | 0,06 |
| 92526/SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de m adeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 | m2 | 10,80 | 41,44 | 447,55 | 0,06 |
| 12223/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1,00 | 398,86 | 398,86 | 0,05 |
| 09048/ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 7,00 | 52,41 | 366,87 | 0,05 |
| 09051/ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de press ão c/barramento | un | 1,00 | 361,37 | 361,37 | 0,05 |
| 08420/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cor rente 10 KA | un | 1,00 | 337,69 | 337,69 | 0,04 |
| 11867/ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, m odelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 2,00 | 166,49 | 332,98 | 0,04 |
| 09042/ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | un | 4,00 | 79,08 | 316,32 | 0,04 |
| 86904/SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - for necimento e instalação. af 01/2020 | un | 2,00 | 149,06 | 298,12 | 0,04 |
| 91934/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos term inais - fornecimento e instalação. af 03/2023 | m | 14,00 | 21,15 | 296,10 | 0,04 |
| 09379/ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 7,00 | 41,38 | 289,66 | 0,04 |
| 02051/ORSE | Saboneteira para sabão líquido | un | 4,00 | 70,13 | 280,52 | 0,04 |
| 93008/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distri buição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021 | m | 16,65 | 16,27 | 270,90 | 0,04 |
| 08441/ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 50,00 | 5,40 | 270,00 | 0,04 |
| 02266/ORSE | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2,70 | 86,65 | 233,96 | 0,03 |
| 04287/ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 4,00 | 52,31 | 209,24 | 0,03 |
| 86914/SINAPI | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalaç ão. af_01/2020 | un | 2,00 | 97,24 | 194,48 | 0,03 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANIN**
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00039
Ref : Março/2024-1
Moeda : R$

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00375/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 23,00 | 8,18 | 188,14 | 0,02 |
| 91953/SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - forneciment o e instalação. af 03/2023 | un | 7,00 | 25,37 | 177,59 | 0,02 |
| 98111/SINAPI | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af 12/2020 | un | 4,00 | 42,19 | 168,76 | 0,02 |
| 09518/ORSE | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disp aro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 8,00 | 19,23 | 153,84 | 0,02 |
| 02056/ORSE | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular | un | 6,00 | 22,73 | 136,38 | 0,02 |
| 00391/ORSE | Condulete em alumínio tipo t de 3/4" | un | 5,00 | 25,91 | 129,55 | 0,02 |
| 08633/ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 7,00 | 17,78 | 124,46 | 0,02 |
| 00390/ORSE | Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" | un | 5,00 | 24,78 | 123,90 | 0,02 |
| 91996/SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornec imento e instalação. af 03/2023 | un | 4,00 | 30,05 | 120,20 | 0,02 |
| 00570/ORSE | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convenc ional e lampada - Rev. 01 | un | 1,00 | 119,49 | 119,49 | 0,02 |
| 00452/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va C | un | 1,00 | 104,12 | 104,12 | 0,01 |
| 09932/ORSE | Condulete em alumínio tipo "TA" de 3/4" | un | 4,00 | 25,89 | 103,56 | 0,01 |
| 86884/SINAPI | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_0 1/2020 | un | 10,00 | 9,61 | 96,10 | 0,01 |
| 08306/ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va B, corrente 5KA | un | 5,00 | 17,78 | 88,90 | 0,01 |
| 93020/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021 | un | 3,00 | 25,69 | 77,07 | 0,01 |
| 12458/ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 7,00 | 10,53 | 73,71 | 0,01 |
| 00681/ORSE | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (1 0/2021) | un | 11,00 | 6,08 | 66,88 | 0,01 |
| 11688/ORSE | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acr ílica com microesferas de vidro | m2 | 2,00 | 30,36 | 60,72 | 0,01 |
| 09964/ORSE | Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/flange e anel) | un | 2,00 | 28,16 | 56,32 | 0,01 |
| 09963/ORSE | Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel) | un | 3,00 | 16,81 | 50,43 | 0,01 |
| 10907/ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com gra mpo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 4,00 | 8,55 | 34,20 | 0,00 |
| 12888/ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incênd io portátil"- Placa E5 | un | 2,00 | 16,54 | 33,08 | 0,00 |
| 08924/ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" | un | 4,00 | 8,11 | 32,44 | 0,00 |
| 91997/SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornec imento e instalação. af 03/2023 | un | 1,00 | 31,72 | 31,72 | 0,00 |
| 00352/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 3,00 | 10,40 | 31,20 | 0,00 |
| 00103/ORSE | Pavimentação c/ brita granítica nº2, espalhada, e = 5,0cm | m2 | 1,87 | 15,05 | 28,14 | 0,00 |
| 12895/ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 2,00 | 13,93 | 27,86 | 0,00 |
| 09933/ORSE | Condulete em alumínio tipo "XA" de 3/4" | un | 1,00 | 26,42 | 26,42 | 0,00 |
| 12140/ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 4,00 | 5,62 | 22,48 | 0,00 |
| 12463/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" | un | 2,00 | 10,49 | 20,98 | 0,00 |
| 08453/ORSE | Cabeçote de alumínio de 2" | un | 1,00 | 17,61 | 17,61 | 0,00 |
| 09924/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 16,00 | 1,04 | 16,64 | 0,00 |
| | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANIN**
Praça Floriano Peixoto  Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00039
Ref : Março/2024-1
Moeda : R$

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00361/ORSE | | | | | | |
| 00346/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" | un | 1,00 | 3,79 | 3,79 | 0,00 |
| 00344/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 2,00 | 1,64 | 3,28 | 0,00 |
| 00370/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 1,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |