CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	815,91768647	15,59	59.483,62	12,70	12,70
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	491,71017099	20,45	50.962,99	10,85	23,55
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	79,1700	525,00	41.564,25	8,85	32,40
36170/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retan gular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2	269,610891	75,00	20.220,82	4,30	36,70
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	881,04261758	20,45	18.019,98	3,84	40,54
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	756,00066603	20,45	15.462,49	3,29	43,83
01525/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	25,2450	602,77	15.216,93	3,24	47,07
07270/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 4 furos n a horizontal de 9 x 9 x 19 cm (l x a x c)	un	22.432,8440	0,59	13.235,38	2,82	49,89
02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2	1.187,5500	10,82	12.849,29	2,74	52,63
04069/SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	204,2400	62,44	12.752,29	2,71	55,34
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	h	101,4760	124,05	12.588,16	2,68	58,02
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	940,64245888	2,96	8.704,30	1,85	59,87
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	618,55292277	14,00	8.659,74	1,84	61,71
00995/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, anticham a bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2	m	448,8000	18,69	8.388,07	1,79	63,50
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	847,9200	8,52	7.224,28	1,54	65,04
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	337,96221923	20,45	6.912,35	1,47	66,51
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	1.228,2200	5,18	6.362,18	1,35	67,86
42403/SINAPI	Aco ca-25, 20,0 mm, barra de transferencia	kg	558,7200	11,22	6.268,84	1,33	69,19
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	238,32693575	0,94	5.864,03	1,25	70,44
02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	11,0800	510,10	5.651,91	1,20	71,64
10492/ORSE	Cesta Básica	un	27,34271254	205,00	5.605,26	1,19	72,83
01527/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	9,52992	584,78	5.572,91	1,19	74,02
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3.872,419628	1,30	5.034,15	1,07	75,09
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (di sponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	87,6140	53,98	4.729,40	1,01	76,10
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	040,64245888	1,43	4.348,12	0,93	77,03
25398/SINAPI	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	un	1,0000	4.268,11	4.268,11	0,91	77,94
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	7,9240	503,81	3.992,19	0,85	78,79
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	191,27107471	20,45	3.912,07	0,83	79,62
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	164,5155	21,10	3.471,28	0,74	80,36
12199/ORSE	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa g alvaniz., medindo:1140x2090x200cm, exclusive disjuntores	un	1,0000	3.152,08	3.152,08	0,67	81,03
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	618,55292277	5,00	3.092,76	0,66	81,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11655/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 7/150	un	4,0000	756,13	3.024,52	0,64	82,97
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	104,7000	28,61	2.995,47	0,64	83,61
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	25,91260935	115,00	2.979,95	0,63	84,24
02681/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva	m	152,7100	18,24	2.785,43	0,59	84,83
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	124,54668	21,00	2.615,48	0,56	85,39
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	9,0000	278,50	2.506,50	0,53	85,92
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	20,9852116	116,50	2.444,78	0,52	86,44
21013/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m	34,7263	66,92	2.323,88	0,49	86,93
13524/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20,0000	109,89	2.197,80	0,47	87,40
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	1.244,1000	1,76	2.189,62	0,47	87,87
02378/ORSE	Vale transporte	un	485,57098098	4,50	2.185,07	0,47	88,34
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1,0000	2.148,59	2.148,59	0,46	88,80
42243/SINAPI	Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, involucro em aluminio ou aco inox	un	8,0000	253,25	2.026,00	0,43	89,23
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	940,64245888	0,63	1.852,60	0,39	89,62
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.401,8991406	1,28	1.794,43	0,38	90,00
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	9,11423741	193,04	1.759,41	0,37	90,37
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, anticham a bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m	546,175884	2,70	1.474,67	0,31	90,68
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	71,48738279	20,45	1.462,13	0,31	90,99
42407/SINAPI	Trelica nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonal = 4,2 mm	m	271,8843264	5,28	1.435,55	0,31	91,30
11787/ORSE	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos	m	9,6000	147,95	1.420,32	0,30	91,60
09168/ORSE	Portão em barras de ferro vert. quadr. 1/2" c/ 10cm, 6 barras hor. 5/8"x3/16" (2 a 2) e quadro 3/4"x3/16", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores	m2	2,2000	585,17	1.287,37	0,27	91,87
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	79,27907887	15,93	1.262,65	0,27	92,14
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	94,2065	12,50	1.177,58	0,25	92,39
40275/SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de 2 m	unxmes	33,9552	33,60	1.140,89	0,24	92,63
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	67,75555899	15,93	1.079,12	0,23	92,86
01877/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)	par	1,0000	1.066,77	1.066,77	0,23	93,09
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	52,1360	20,45	1.066,34	0,23	93,32
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	68,26666752	15,59	1.064,16	0,23	93,55
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	158,4800	6,67	1.057,06	0,23	93,78
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m	206,9730	5,00	1.034,87	0,22	94,00
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	727,63612517	1,34	975,03	0,21	94,21
04517/SINAPI		m	213,389724	4,43	945,32	0,20	94,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - b ruta						
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	45,62412027	20,45	933,15	0,20	94,81
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	72,302676	12,66	915,35	0,19	95,00
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem fret e	m3	6,5230188	140,04	913,48	0,19	95,19
07694/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 3", e = *4,05* m m, peso *8,47* kg/m (nbr 5580)	m	7,250425	123,62	896,30	0,19	95,38
01345/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastifi cado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = *17* mm	m2	12,120192	71,36	864,90	0,18	95,56
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.401,8991406	0,61	855,16	0,18	95,74
14142/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária públic a de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, enc aixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	4,0000	210,00	840,00	0,18	95,92
40287/SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com ros ca de 5/8", incluindo porca e flange	mes	67,8240	12,37	838,98	0,18	96,10
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem fre te	m3	5,97888141	139,30	832,86	0,18	96,28
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2	7,0875	109,74	777,78	0,17	96,45
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	797,6050	0,97	773,68	0,16	96,61
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	16,1063	46,84	754,42	0,16	96,77
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	2,43046315	300,00	729,14	0,16	96,93
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, anticham a bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m	161,157074	4,48	721,98	0,15	97,08
34557/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1, 20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	318,9410	2,05	653,83	0,14	97,22
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	38,12412027	15,93	607,19	0,13	97,35
01022/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, anticham a bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2	m	186,5100	3,21	598,70	0,13	97,48
07504/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	kg	73,1766	8,02	586,88	0,12	97,60
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	118,42695	4,88	577,92	0,12	97,72
40271/SINAPI	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo regulav eis, extensao de *1,50* a *2,80* m	unxmes	16,9344	32,15	544,44	0,12	97,84
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	17,20551	28,00	481,75	0,10	97,94
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	24,16905965	19,56	472,86	0,10	98,04
08806/ORSE	Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m)	kg	40,0330	10,82	433,16	0,09	98,13
10892/SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	un	2,0000	215,00	430,00	0,09	98,22
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	5,0000	85,27	426,35	0,09	98,31
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h	4,0000	104,51	418,04	0,09	98,40
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	16,78992121	24,81	416,56	0,09	98,49
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	295,35954	1,26	372,15	0,08	98,57

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
09867/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 20 mm, agua fria (nbr-5648)	m	107,0286	3,39	362,83	0,08	98,73
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	4,83692029	73,93	357,59	0,08	98,81
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	727,63612517	0,49	356,54	0,08	98,89
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	2,631398	131,59	346,27	0,07	98,96
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	27,34271254	12,54	342,88	0,07	99,03
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	489,6000	0,70	342,72	0,07	99,10
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	44,2685652	7,57	335,11	0,07	99,17
13676/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	4,0000	80,86	323,44	0,07	99,24
10935/SINAPI	Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	m2	6,6101	47,36	313,05	0,07	99,31
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,5200	539,79	280,69	0,06	99,37
01932/ORSE	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)	un	1,0000	262,08	262,08	0,06	99,43
39465/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac)	un	4,0000	64,48	257,92	0,05	99,48
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	040,64245888	0,08	243,25	0,05	99,53
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	200,0000	1,11	222,00	0,05	99,58
01573/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	150,0000	1,44	216,00	0,05	99,63
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	10,93708497	18,00	196,87	0,04	99,67
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	9,0000	20,89	188,01	0,04	99,71
37395/SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	3,84314	41,93	161,14	0,03	99,74
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	132,2510259	1,20	158,70	0,03	99,77
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	3,7476	41,64	156,05	0,03	99,80
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	13,97516405	10,87	151,91	0,03	99,83
02871/ORSE	Aluguel de máquina acabadora de superfície de concreto (trifásica) com 1 jogo de pás e disco de acabamento	h	0,0000	7,83	148,87	0,03	99,86
00828/ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,0000	72,27	144,54	0,03	99,89
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	7,22418	19,80	143,04	0,03	99,92
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	11,0240	12,61	139,01	0,03	99,95
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	17,83818	7,63	136,11	0,03	99,98
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	52,5000	2,56	134,40	0,03	100,01
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	13,04	131,85	0,03	100,04
10596/ORSE	Protetor auricular	un	27,34271254	4,81	131,52	0,03	100,07
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00022082	591.575,65	130,63	0,03	100,10
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l	5,7876	21,62	125,13	0,03	100,13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	339,1680	0,36	122,10	0,03	100,19
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	130,0000	0,93	120,90	0,03	100,22
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	65,8684	1,82	119,88	0,03	100,25
12025/SINAPI	Condulete em pvc, tipo "tb", sem tampa, de 1/2" ou 3/4"	un	10,0000	11,83	118,30	0,03	100,28
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00	0,02	100,30
00400/SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	75,0000	1,48	111,00	0,02	100,32
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9600	115,00	110,40	0,02	100,34
03116/ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m	6,6480	16,23	107,90	0,02	100,36
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,61456599	175,45	107,83	0,02	100,38
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	65,8684	1,63	107,37	0,02	100,40
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	9,42065	10,79	101,65	0,02	100,42
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	132,2510259	0,75	99,19	0,02	100,44
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	3,663909	26,99	98,89	0,02	100,46
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	80,0000	1,21	96,80	0,02	100,48
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	1,0000	91,50	91,50	0,02	100,50
02680/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2", sem luva	m	7,7220	11,16	86,18	0,02	100,52
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	74,901512	1,07	80,14	0,02	100,54
43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	100,0000	0,77	77,00	0,02	100,56
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	339,1680	0,22	74,62	0,02	100,58
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	295,35954	0,25	73,84	0,02	100,60
00261/ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	m	4,9343	13,74	67,80	0,01	100,61
39344/SINAPI	Condulete em pvc, tipo "x", sem tampa, de 3/4"	un	5,0000	12,74	63,70	0,01	100,62
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	30,34	60,68	0,01	100,63
12016/SINAPI	Condulete em pvc, tipo "lb", sem tampa, de 1/2" ou 3/4"	un	5,0000	10,73	53,65	0,01	100,64
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	2,0596412	25,36	52,23	0,01	100,65
05073/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg	3,08292	16,35	50,41	0,01	100,66
02643/ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un	4,0000	12,60	50,40	0,01	100,67
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	3,64569487	13,50	49,22	0,01	100,68
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	1,1100	44,17	49,03	0,01	100,69
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	27,0000	1,80	48,60	0,01	100,70
09171/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 3 1/2"	cj	8,8000	5,52	48,58	0,01	100,71
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	0,0000	6,34	45,72	0,01	100,72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10583/ORSE	Trincha 3"	un	3,663909	11,98	43,89	0,01	100,74
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	6,869378	6,09	41,83	0,01	100,75
13660/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	4,0000	10,44	41,76	0,01	100,76
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,12556339	319,90	40,17	0,01	100,77
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00026336	143.750,00	37,86	0,01	100,78
01871/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado	un	9,0000	4,14	37,26	0,01	100,79
01575/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	20,0000	1,85	37,00	0,01	100,80
08809/ORSE	Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)	kg	3,30505	10,82	35,76	0,01	100,81
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	42,72671521	0,80	34,18	0,01	100,82
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	12,7400	2,67	34,02	0,01	100,83
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	40,0000	0,85	34,00	0,01	100,84
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	1,8726646	17,50	32,77	0,01	100,85
08811/ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	m	1,6758	18,73	31,39	0,01	100,86
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	1,886976	16,04	30,27	0,01	100,87
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	4,84910429	6,00	29,09	0,01	100,88
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	74,901512	0,38	28,46	0,01	100,89
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	1,8738	14,94	27,99	0,01	100,90
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,00248103	10.637,56	26,39	0,01	100,91
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	3,6060893	7,22	26,04	0,01	100,92
02216/ORSE	Tinta acrílica rodoviária cor amarela para demarcação de trânsito	l	1,2600	20,52	25,86	0,01	100,93
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	3,9900	6,42	25,62	0,01	100,94
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	5,0000	5,00	25,00	0,01	100,95
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	1,21523157	20,11	24,44	0,01	100,96
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,61456599	36,90	22,68	0,00	100,96
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0814202	269,00	21,90	0,00	100,96
40425/SINAPI	Chapa de aco grossa, sae 1020, bitola 1/4", e = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	kg	2,5137	8,32	20,91	0,00	100,96
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un	18,0000	1,16	20,88	0,00	100,96
38774/SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas	un	2,0000	10,02	20,04	0,00	100,96
43463/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	200,0000	0,10	20,00	0,00	100,96
02673/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva	m	5,0850	3,92	19,93	0,00	100,96
02692/SINAPI		l	2,193198	8,98	19,69	0,00	100,96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsio nada em agua						
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	m	1,0000	19,08	19,08	0,00	100,96
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	1,03491802	17,99	18,62	0,00	100,96
03309/ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1"	un	16,0000	1,15	18,40	0,00	100,96
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	6,2460	2,91	18,18	0,00	100,96
01893/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un	5,0000	3,47	17,35	0,00	100,96
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diam etro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp , sem disco	un	0,00285963	6.023,06	17,22	0,00	100,96
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,92184898	18,58	17,13	0,00	100,96
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	8,0649	2,09	16,86	0,00	100,96
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,9000	17,10	15,39	0,00	100,96
39179/SINAPI	Bucha em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	un	2,0000	7,35	14,70	0,00	100,96
01612/ORSE	Microesferas de vidro tipo i-b para pintura	kg	1,0000	14,58	14,58	0,00	100,96
03250/ORSE	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	Un	1,0000	13,80	13,80	0,00	100,96
01692/ORSE	Parafuso rosca dupla 16 x 200mm	un	1,0000	13,50	13,50	0,00	100,96
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2 ,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,4500	28,00	12,60	0,00	100,96
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	3,5100	3,50	12,29	0,00	100,96
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,307283	39,50	12,14	0,00	100,96
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, m otor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0022623	5.214,65	11,80	0,00	100,96
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,01182216	979,65	11,58	0,00	100,96
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	13,06587832	0,88	11,50	0,00	100,96
01875/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para elet roduto	un	2,0000	5,56	11,12	0,00	100,96
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,25112679	44,00	11,05	0,00	100,96
08810/ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	kg	0,97755	10,82	10,58	0,00	100,96
08787/ORSE	Cabeçote de alumínio de 2"	Un	1,0000	10,35	10,35	0,00	100,96
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,87894381	11,60	10,20	0,00	100,96
03155/ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M	3,0000	3,30	9,90	0,00	100,96
01955/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	5,0000	1,95	9,75	0,00	100,96
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,50225358	18,80	9,44	0,00	100,96
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,50225358	18,75	9,42	0,00	100,96
00300/ORSE	Braquete trifásico	un	1,0000	9,10	9,10	0,00	100,96
40637/SINAPI	Maquina demarcadora de faixa de trafego a frio, autopropelida, moto r diesel 38 hp	un	0,0000101	900.957,15	9,10	0,00	100,96
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,87894381	10,22	8,98	0,00	100,96
39213/SINAPI	Arruela em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	un	2,0000	3,52	7,04	0,00	100,96
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00	0,00	100,96
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, lou ro)	m	0,9900	6,69	6,62	0,00	100,96
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	4,0000	1,62	6,48	0,00	100,96
05318/SINAPI	Diluente aguarras	l	0,2600	24,69	6,42	0,00	100,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	2,10	6,30	0,00	100,96
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	1,95	5,85	0,00	100,96
04725/ORSE	Espátula	un	0,3256808	16,82	5,48	0,00	100,96
10586/ORSE	Torquesa	un	0,13718608	39,00	5,35	0,00	100,96
01870/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletro duto	un	2,0000	2,65	5,30	0,00	100,96
00865/ORSE	Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	3,40	5,10	0,00	100,96
39274/SINAPI	Curva 135 graus, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un	2,0000	2,47	4,94	0,00	100,96
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,25112679	19,50	4,90	0,00	100,96
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor ele trico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,00120502	3.799,73	4,58	0,00	100,96
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,024368	156,60	3,82	0,00	100,96
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0540	69,74	3,77	0,00	100,96
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,12556339	28,00	3,52	0,00	100,96
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,25112679	13,52	3,40	0,00	100,96
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,12556339	25,95	3,26	0,00	100,96
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,01182216	246,00	2,91	0,00	100,96
03861/SINAPI	Luva pvc soldavel, 20 mm, para agua fria predial	un	4,0000	0,71	2,84	0,00	100,96
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,13718608	19,95	2,74	0,00	100,96
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0423	61,55	2,60	0,00	100,96
09481/ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Ene rgisa	un	1,0000	2,60	2,60	0,00	100,96
04350/SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com paraf uso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	4,0000	0,59	2,36	0,00	100,96
05074/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg	0,1152	17,97	2,07	0,00	100,96
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0016033	1.252,51	2,01	0,00	100,96
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	0,06633594	24,13	1,60	0,00	100,96
01901/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto	un	2,0000	0,79	1,58	0,00	100,96
44501/SINAPI	Operador de demarcadora de faixas de trafego (horista)	h	0,06654846	23,37	1,56	0,00	100,96
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,04801232	26,90	1,29	0,00	100,96
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,024368	47,69	1,16	0,00	100,96
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,1080	9,34	1,01	0,00	100,96
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos compleme ntares - coletado caixa)	h	100,0000	0,01	1,00	0,00	100,96
11950/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zinc ado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	10,0000	0,10	1,00	0,00	100,96
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,02364432	39,10	0,92	0,00	100,96
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos comp lementares - coletado caixa)	h	42,72671521	0,02	0,85	0,00	100,96
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametr o de *350* mm, furo de 25,40 mm	un	0,00233872	250,84	0,59	0,00	100,96
10578/ORSE	Formão grande	un	0,02364432	23,90	0,57	0,00	100,96
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,012184	44,00	0,54	0,00	100,96
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,01182216	36,00	0,43	0,00	100,96
10363/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	un	1,0000	0,42	0,42	0,00	100,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35	0,00	100,96
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0030	92,70	0,28	0,00	100,96
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00825	29,00	0,24	0,00	100,96
10365/ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 "	un	1,0000	0,23	0,23	0,00	100,96
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0045	49,00	0,22	0,00	100,96
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,00000906	21.212,13	0,19	0,00	100,96
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00525	27,49	0,14	0,00	100,96
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0030	32,30	0,10	0,00	100,96
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00075	37,93	0,03	0,00	100,96
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00075	19,57	0,01	0,00	100,96
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	0,00	100,96

EQUIPAMENTO: 3.523,65 (0,75%) MATERIAL: 273.825,17 (58,29%) PESSOAL: 188.513,50 (40,13%) TERCEIRO: 4.210,30 (0,90%) OUTROS: -308,23 -(0,07%)

(quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 469.764,39