PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANIN
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
11805/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.131,00	61,00	68.991,00	14,69
103350/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x9x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	396,20	163,31	64.703,42	13,77
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	792,40	38,83	30.768,89	6,55
03637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1.131,00	23,46	26.533,26	5,65
92398/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	268,51	96,63	25.946,12	5,52
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	792,40	21,94	17.385,26	3,70
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	200,00	70,05	14.010,00	2,98
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	792,40	17,48	13.851,15	2,95
96557/SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	16,98	762,29	12.943,68	2,76
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	100,00	128,07	12.807,00	2,73
00071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	209,93	58,62	12.306,10	2,62
97117/SINAPI	Barras de transferência, aço ca-25 de 20,0 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022	kg	558,72	19,99	11.168,81	2,38
00662/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	440,00	25,18	11.079,20	2,36
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	833,92	12,82	10.690,85	2,28
12980/ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00 m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m2	9,31	747,81	6.962,11	1,48
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	792,40	8,67	6.870,11	1,46
96536/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	84,90	78,07	6.628,14	1,41
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	1.131,00	5,83	6.593,73	1,40
92431/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020	m2	86,40	73,13	6.318,43	1,35
10759/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	11,08	557,90	6.181,53	1,32
103672/SINAPI	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	8,64	688,26	5.946,57	1,27
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	792,40	7,50	5.943,00	1,27
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.884,13	2,62	4.936,42	1,05
00100/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	113,20	41,32	4.677,42	1,00
10794/ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	un	4,00	1.116,04	4.464,16	0,95
10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.268,11	4.268,11	0,91
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	104,70	40,63	4.253,96	0,91
09962/ORSE	Lastro de brita graduada apiloada e=10cm	m2	113,10	33,51	3.789,98	0,81
93009/SINAPI		m	133,10	26,73	3.557,76	0,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021					
11336/ORSE	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1140x2090x200cm, exclusive disjuntores	un	1,00	3.502,55	3.502,55	0,75
96535/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	23,04	144,38	3.326,52	0,71
03641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	768,00	4,18	3.210,24	0,68
102504/SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	275,60	10,23	2.819,39	0,60
96558/SINAPI	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	3,46	796,24	2.754,99	0,59
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	9,00	304,78	2.743,02	0,58
101657/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	8,00	332,88	2.663,04	0,57
12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20,00	129,59	2.591,80	0,55
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.177,39	2.177,39	0,46
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	439,26	4,89	2.147,98	0,46
02286/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	243,15	8,76	2.129,99	0,45
89355/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	102,00	20,11	2.051,22	0,44
02795/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	5,00	399,05	1.995,25	0,42
10839/ORSE	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos	m	9,60	201,07	1.930,27	0,41
08900/ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	2,20	658,68	1.449,10	0,31
00008/ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m3	13,50	87,87	1.186,25	0,25
91867/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	113,35	9,87	1.118,76	0,24
02432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.066,77	1.066,77	0,23
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	2,00	527,20	1.054,40	0,22
92337/SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 80 (3"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_01/2026	m	7,00	143,33	1.003,31	0,21
91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	129,61	7,63	988,92	0,21
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	5,85	159,85	935,12	0,20
13426/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.	un	4,00	213,53	854,12	0,18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
91927/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	150,00	5,53	829,50	0,18
03766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	5,00	134,08	670,40	0,14
11450/ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	m2	268,51	2,43	652,48	0,14
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,46	58,62	613,17	0,13
00339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	518,17	518,17	0,11
101909/SINAPI	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_01/2026_pe	un	2,00	237,76	475,52	0,10
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	20,82	22,05	459,08	0,10
08441/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	75,00	5,84	438,00	0,09
12915/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	4,00	100,62	402,48	0,09
07925/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	150,00	2,49	373,50	0,08
00399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	50,00	7,05	352,50	0,08
13174/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4,00	77,60	310,40	0,07
02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	262,08	262,08	0,06
08006/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	130,00	1,98	257,40	0,05
91868/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	17,54	13,70	240,30	0,05
00452/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	116,08	232,16	0,05
00357/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	6,00	34,03	204,18	0,04
04014/ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	9,00	20,89	188,01	0,04
08007/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	un	80,00	2,26	180,80	0,04
95814/SINAPI	Condulete de pvc, tipo tb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	un	10,00	17,85	178,50	0,04
02304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	20,82	8,44	175,72	0,04
91875/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	18,00	8,25	148,50	0,03
91937/SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	9,00	15,63	140,67	0,03
95817/SINAPI	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	un	5,00	27,94	139,70	0,03
93008/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	7,02	18,07	126,85	0,03
11688/ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	2,00	39,09	78,18	0,02
95811/SINAPI	Condulete de pvc, tipo lb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	un	5,00	15,24	76,20	0,02
93013/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	5,00	15,08	75,40	0,02
07927/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	20,00	2,92	58,40	0,01
12895/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	4,00	14,33	57,32	0,01
04015/ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	4,00	12,60	50,40	0,01
89360/SINAPI		un	5,00	9,26	46,30	0,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022					
93018/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	2,00	22,98	45,96	0,01
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00	13,87	41,61	0,01
91866/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	5,00	8,16	40,80	0,01
91876/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	4,00	9,90	39,60	0,01
96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	0,86	44,28	38,08	0,01
97599/SINAPI	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	2,00	16,29	32,58	0,01
00341/ORSE	Fornecimento e instalação de braquete trifásico	un	1,00	31,00	31,00	0,01
12463/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	2,00	13,48	26,96	0,01
91887/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	12,07	24,14	0,01
89371/SINAPI	Luva, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	5,83	23,32	0,00
97562/SINAPI	Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	10,85	21,70	0,00
04178/ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	16,00	1,15	18,40	0,00
08440/ORSE	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,00	18,16	18,16	0,00
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	17,76	17,76	0,00
08453/ORSE	Cabeçote de alumínio de 2"	un	1,00	16,90	16,90	0,00
91874/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	7,04	14,08	0,00
02921/ORSE	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 200mm	un	1,00	13,50	13,50	0,00
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3,00	3,30	9,90	0,00
09924/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	1,00	1,09	1,09	0,00